

< 物 件 >

久里浜港湾事務所空調機 仕様書

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 物件名称 | 久里浜港湾事務所空調機 |
| 2 | 品質・形状・寸法 又は型式 | 別紙特記仕様書のとおり |
| 3 | グリーン物品 の指定 | 指定しない |
| 4 | 数 量 (単価契約の場合 は予定数量) | 2台 |
| 5 | 納入期限 | 令和元年9月30日(月) |
| 6 | 納入場所 | 横須賀市久里浜8丁目17番23号 久里浜港湾事務所 |
| 7 | 特記事項 | 別紙特記仕様書のとおり |
| 8 | 契約方法 | 総価契約 |
| 9 | 支払方法 | 設置完了後、一括払い |
| 10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
| 11 | 連絡先 | 横須賀市港湾部港湾総務課横須賀港ふ頭管理事務所 岩澤(電話 046-874-9017) |

指示事項

| | |
|--------|---|
| グリーン物品 | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |
|--------|---|

購入物件内訳書

(税抜き)

| | 物件名 | 品質・形状・寸法 又は型式 | グリーン物 品指定の有 無 | 単位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) |
|----|----------------------|------------------|---------------------|----|-----|--------|--------|
| 1 | 久里浜港湾事務所空 調機(事務室) | 別紙特記仕様書の とおり | 無 | 台 | 1 | | |
| 2 | 久里浜港湾事務所空 調機(会議室) | 別紙特記仕様書の とおり | 無 | 台 | 1 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

単価、金額欄は、契約者が記入する。

久里浜港湾事務所空調機 特記仕様書

1 購入機器及び数量

空調機 2台

2 設置場所

横須賀市久里浜8丁目17番23号 久里浜港湾事務所

3 納入期限

令和元年9月30日(月)

4 購入機器仕様

(1) 久里浜港湾事務所 事務室空調機(冷暖両用) 床面積 約55m²

ア 室内機

- (ア) 形式 : 壁掛形 1台
- (イ) 電源 : 単相 200V 50/60Hz (室内電源タイプ)
- (ウ) 冷房能力 : 8kW 程度
- (エ) 暖房能力 : 10kW 程度
- (オ) リモコン : 1式

イ 室外機

- (ア) 仕様 : 耐塩害 1台
- (イ) 設置用ベース : 架台(スライドブロック) 2個

ウ その他

- (ア) 冷媒用被覆銅管 : 約5m、ドレン管 : 約4m
- (イ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1式
- (ウ) 配管用化粧カバー : 1式
- (エ) 単相 200V 用コンセント : 1式
- (オ) 電源コード化粧カバー : 1式
- (カ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

(2) 久里浜港湾事務所 会議室空調機(冷暖両用) 床面積 約20m²

ア 室内機

- (ア) 形式 : 壁掛形 1台
- (イ) 電源 : 単相 200V 50/60Hz (室内電源タイプ)
- (ウ) 冷房能力 : 4kW 程度
- (エ) 暖房能力 : 5kW 程度
- (オ) リモコン : 1式

イ 室外機

- (ア) 仕様 : 耐塩害 1台
- (イ) 設置用ベース : 架台(スライドブロック) 2個

ウ その他

- (ア) 冷媒用被覆銅管 : 約 6 m、ドレン管 : 約 3 m
- (イ) 室内機、室外機接続ケーブル : 1 式
- (ウ) 配管用化粧カバー : 1 式
- (エ) 単相 200V 用コンセント : 1 式
- (オ) 電源コード化粧カバー : 1 式
- (カ) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

5 施工内容 (共通)

- (1) 新設空調機 (室内機、室外機、配管、ケーブル等) を設置する。
- (2) 配管用壁穴を開ける。
- (3) 電源用コンセントを設置する。
- (4) 試運転、真空引き、冷媒配管の気密試験を行うこと。
- (5) その他上記施工に付随する作業

6 撤去品について

- (1) 既設空調機 (室外機のみ) は請負者が引き取り、関係法令に従って適切に処理すること。
- (2) 撤去品
 - ア 既設空調機室外機一式 : ダイキン工業製 PR160AE
 - イ 冷媒ガス回収及び破壊処理
 - ウ その他撤去品及び発生品

7 法令遵守

本件については、関係法令に従い施工を行うこと。

8 提出書類 (任意様式)

完了報告書 (取扱説明書等) : 3 部

以上

久里浜港事務所

