# 小型動力ポンプ付積載車(横須賀市消防団 第32分団、第36分団1班) 仕様書

| 1  | 物件名称                      | 小型動力ポンプ付積載車(横須賀市消防団 第32分団、第36分団1班)   |
|----|---------------------------|--|
| 2  | 品質・形状・寸法<br>又は型式          | 別添仕様書のとおり  |
| 3  | グリーン物品<br>の指定             | 指定なし   |
| 4  | 数 量<br>(単価契約の場合<br>は予定数量) | 2台   |
| 5  | 納入期限                      | 令和4年3月16日  |
| 6  | 納入場所                      | 横須賀市消防総合訓練センター (横須賀市長瀬3丁目4番1号)   |
| 7  | 特記事項                      | 納入後、旧車両及び別表に記載する資器材と同等のものを引取り処分すること。   |
| 8  | 契約方法                      | 総価契約   |
| 9  | 支払方法                      | 納入後、一括払い   |
| 10 | その他事項                     | <ul><li>・落札価格には購入車両の新規登録申請等にかかる手続き及び費用負担を含む。</li><li>・自賠責保険料、重量税、購入車両の自動車リサイクル法にかかる費用は別途支給する。</li><li>・この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。</li></ul> |
| 11 | 連絡先                       | 横須賀市消防局 警防課 車両整備係 中島(046-821-6506)   |

| 指示事項   |   |  |
|--------|---|--|
| グリーン物品 | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。<br>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |  |

# 令和3年度

小型動力ポンプ付積載車 仕様書

(横須賀市消防団 第32分団)

(横須賀市消防団 第36分団1班)

横須賀市消防局

### 第1総則

この仕様書は、横須賀市(以下「本市」という。)が購入し、横須賀市消防団第32分団及び第36分団1班に配置する2台の小型動力ポンプ付積載車(以下「本車両」という。)について必要な事項を定める。不明な点は本市へ確認し、十分熟知のうえ契約するものとする。また、契約後に生じた疑義は、本市の解釈に従うものとする。なお、別表については車両1台分を記載する。

### 第2 規 格

本車両は、本仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準及びその他関係法令の規格に適合し、かつ緊急自動車として承認が得られるものであること。

### 第3 契約・仕様打合せ

受注者は、契約締結後1か月以内に仕様内容等について本市と打合せを行い、打合せ終了後1週 間以内にその打合せ内容の確認書を提出すること。

# 第4 提出書類

- 1 受注者は、契約後5日以内に次に掲げる書類を本市へ提出すること。
- (1) 契約内訳書
- (2) 製作工程(予定)表
- 2 受注者は上記確認書の提出後2か月以内に次に掲げる承認図書を提出し、承認を得てから製作 に着手すること。

製本 (A4 版ファイル、目次・インデックス付) 1 部 電子媒体 (1 つの電子媒体に記録) 1 部

- (1) 製作工程表
- (2) 承認図
- (3) 特殊装備部分の電気配線図
- (4)消費電力一覧表
- (5) その他、本市が必要と認めたもの
- 3 受注者は、納入車両の登録完了後、遅滞なく次のデータを本市へ提出すること。
- (1) 車検証の写し
- (2) 4面写真
- (3) 車両台帳

4 受注者は、納入検査日の3日前までに次に掲げる完成図書を作成し、本市へ提出すること。

製本(A4版ファイル、目次・インデックス付)

2 部

電子媒体(1つの電子媒体に記録)

1 部

#### (1) 車両関係

- ア 本車両仕様書
- イ 外観5面カラー写真
- ウ 完成図
- 工 改造概要等説明書
- オ 車検証の写し
- カ リサイクル券の写し
- キ 車庫証明の写し
- ク 自動車損害賠償責任保険証明証の写し
- ケ 排出ガス・燃費基準等ステッカーの写し
- コ 車両取扱説明書(※製本のみ)
- サ 自動車台帳(本市が指定する様式)
- シ 車両及び積載資器材の保証書
- ス シャシカタログ
- セ サイレンアンプ音声合成パターン一覧(車両積載用のラミネート 1部)
- ソ その他本市が指示するもの
- (2) 小型動力ポンプ関係ポンプ取扱説明書(パーツリスト)
- (3) その他

本市が指示するもの

## 第5 検査、受領、保障等

1 検査申請

検査日の2週間前までに検査日及び検査場所を明記した書面で本市に申請すること。

2 中間検査

ぎ装途中に実施するものとし、検査時期については別途指示する。

3 納入検査

本市検査員及び納入者が立会いのうえ実施する。

4 受 領

納入検査の実施後、本市が合格と認めた場合に受領するものとする。

#### 5 保 証

保証期間については納入後1年以上とし、保証書を提出すること。また、設計、製作、塗装、 材質、部品等の不良により起因する不都合の発生については、保証期間後であっても受注者にお いて無償により是正修復すること。なお、特許その他利権上問題が発生した場合には、その責任 を負うこと。

#### 6 技術指導

納入者は本市が別に指示するとおり、本車両、ぎ装装備品等の取扱いについて技術指導を行うこと。

### 第6納入

1 納入場所

横須賀市消防総合訓練センター(横須賀市長瀬3丁目4番1号)

2 納入期限

令和4年3月16日(水)

### 第7 登録手続き等

車両の新規登録及び抹消登録に関する一切の経費については受注者が負担する。ただし、本車両にかかる自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法にかかわる経費は、本市が負担するため、別途請求すること。

#### 第8 引取り・解体処分

受注者は下記のとおり、車両(別表1から別表4までに記載する装備品等と同等のものを含む)及び小型動力ポンプ (標準装備品・付属品等と同等の物を含む)を引取り・解体処分すること。

- 1 解体処分方法
- (1) 車両関係
  - ア 緊急自動車として再利用、再登録できない状態にすること。
  - イ 全ての赤色警光灯類(サイレンアンプも含む)を、再利用できない状態にすること。
  - ウ 記入文字の全てを完全に消すこと(色付スプレー等で塗装処理は不可)。
  - エ その他本市が指示する必要事項。
  - オ 上記アからエまでの作業実施後、4面カラー写真及び神奈川運輸支局長が発行する解体が 行われたことの証明書(登録事項等証明書等)を提出すること。

- (2) 小型動力ポンプ関係
  - ア 記入文字の全てを完全に消すこと(色付スプレー等で塗装処理は不可)。
  - イ 転売及び再利用ができないよう適正に処分すること。
  - ウ その他本市が指示する必要事項。
- (3)装備品関係
  - ア 転売及び再利用ができないよう適正に処分すること。
  - イ その他本市が指示する必要事項。
- 2 引渡し予定車両

引渡し予定車両の2台について、必要な書類等ある場合は、担当者まで連絡すること。

### 第9 車 両

本市が購入する本車両の主要諸元は、次のとおりとする。

- 1 購入台数
  - 2台
- 2 車両タイプ

トラックベースで本仕様に対応するシャシ、ダブルキャブ、寒冷地仕様

- 3 エンジン
  - 1,990cc 以上
- 4 駆動方式
  - 二輪駆動
- 5 変速装置

オートマチック方式

6 使用燃料

ガソリンまたはディーゼル

- 7 定 員
  - 6名以上
- 8 完成車両寸法
- (1) 全 長 4,800mm以下
- (2) 全幅 1,710mm以下
- (3) 全 高 2,400mm以下

- 9 装備品 別表1のとおり
- 10 ぎ装、取付け品及び取付装置 別表2のとおり
- 11 デジタル無線受令機別表3のとおり
- 12 積載品・付属品 別表4のとおり

#### 第10 車体の構造

- 1 本車両は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐え得るものであること。
- 2 本車両は、堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、強度を損なうことなく軽量化を 図るとともに使用取扱い上の安全性、操作性、点検、修理等の維持管理を十分考慮したものとす ること。
- 3 使用する材料は全て新規製品、日本工業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用 すること。

## 第11 車両ぎ装等

- 1 車両関係
- (1) 車室は堅ろうな天蓋及びドアを有すること。
- (2) 乗車定員はキャブ内に6名以上とする。
- (3) 乗車人員の走行時における安全確保に必要なシートベルトを設けること。
- (4) 各ドアには開放時に見えるドア内側側面に黄色等の反射テープを貼付すること。
- (5) 車両周囲にはコーナーセンサーを取り付けること。なお、後面のセンサーについてはバックギア連動とすること。また、コーナセンサーは警告音とモニターで確認できるものとし、運転席付近にはセンサーの 0N/0FF スイッチを取り付けること。取付位置は別途協議とする。
- (6) 給油口付近に「燃料種類」を明示すること。
- (7)後部バンパーは、最大限上部に取り付けること。

- 2 ぎ装、取付け品及び付属品(車外)
- (1) 車両前部に消防団章を取付けること。
- (2) ルーフ前方中央部に赤色警光灯(モーターサイレン内蔵、標識灯付)を取付けること。なお、 別途指示する指定箇所に点滅灯を取付け、光源はLEDとすること。
- (3) 車両後部の荷台床面は、可能な限りアルミ縞鋼板で覆うこと。
- (4) 小型動力ポンプ積載場所の上方には積載物が収納できる棚を設けること。詳細は別途指示とする。
- (5) 当該荷台には、保護枠付きの LED 照明を設けること。(小型動力ポンプ収納部・左右各 1 個、荷台棚部、1 個) スイッチの位置については別途協議とする。
- (6)後部座席下部に小型動力ポンプの充電器、コンセントを設けること。詳細は別途協議とする。
- (7) 旗立てパイプ(口径25mm)を格納庫前面左端上部に取付けること。
- (8) 荷台前部のあおり板を切込みし、鋼製の格納庫を設けること。
  - ア 切り込みした左右のあおり板は使用可能な状態にすること。
  - イ 格納庫前後には通気口を設けること。
  - ウ 格納庫左右にロック (ラッチ式) 付きの扉を設けること。なお、扉は防水措置を施し、開 閉時にたわみ等が生じないよう補強措置を施すこと。
  - エ 格納庫天板全面に2段手摺りを設けること。
  - オ 格納庫天板左側にノズル受け3個を取付けること。
  - カ 格納庫内を上下2段に仕切り、格納庫(下部)の底部はスノコ板とする。なお、棚の高さ については別途協議とする。
  - キ 格納庫下部は、本市が指定するホース運搬器4個が収納できる構造とする。
  - ク 格納庫内は資器材を固定できるようにバンド及び金具を取付けること。位置等にあっては 別途協議とする。
  - ケ 格納庫床面は、格納庫内に溜まった水を有効に排水できる構造とし、詳細については別途 協議とする。
- (9) 格納庫左右下部及び車両後方下部並びに後部あおり内側部分に足掛けを設けること。尚、可能な限り大きな幅を確保するものとする。(約300mm)
- (10) 作業灯(伸縮式)を車両後部右側に設置し、スイッチは操作しやすい位置に取付けること。
- (11) 車両後部の荷台部分に小型動力ポンプを積載し、安全で容易に搬出できる電動油圧式昇降装置機能付き架台を設置すること。なお、昇降装置は、操作スイッチから手を離せば即時に停止する構造とすること。

- (12) 次に掲げる装備品を安全確実に積載し、かつ容易に取外し可能で強固な取付金具を設けること。なお、損傷防止策を講じることとし取付位置は別途協議とする。
  - ア 吸管
  - イ 消火栓開閉金具
  - ウ 管そう
  - エ とび口
  - オ金てこ
  - カ 剣先スコップ
  - キ 二つ折りはしご
  - ク 消火器
  - ケ 分岐管
  - コ スタンドパイプ
  - サ ポンプ用サーチライト (LED)
  - シ 車輪止め
  - ス 安全中継媒介
  - セ 本市が指定するもの
- (13) ボデーの損傷を防止する板 (アルミ製)を取付け品等で損傷を受けやすい箇所に設けること。 設置位置は別途協議とする。
- 3 ぎ装、取付け品及び付属品(車内)
- (1) ドライブレコーダーを取付けること。
- (2) ルームミラー型車載用後方確認装置を取付けること。
- (3) スモールランプ等に連動することなく、ON/OFF スイッチのみで解除できる後退警報器を取付け、解除スイッチを運転席付近に設けること。
- (4) 赤色警光灯スイッチは電子サイレンアンプに組み込むこと。
- (5) 電子サイレンアンプ(音声合成機能付きで警鐘の擬似音を発することができ、かつ拡声装置 として使用できる専用マイク付)を設置し、内蔵されている音声を操作できるスイッチを設け ること。なお、音声については別途指示、取付位置、設定等については別途協議とする。
- (6) 電子サイレンアンプで使用するマイクを、後部座席の乗降車及び走行時において支障のない 位置に増設すること。なお、設置場所の状況によりジャック部分を保護枠等で保護及び抜け止 め防止措置をすること。
- (7) モーターサイレンのスイッチを助手席及び後部座席で操作できる位置に設けること。
- (8)後部座席前面に手摺りを設け、S字フック6個を取付けること。
- (9)後部座席後側に帽子掛け5個を取付けること。


#### 4 電装関係

(1) バッテリー容量は走行用及び特殊装備品の使用を考慮し、消費電力一覧表に基づく必要な電気容量を確保すること。

- (2) 赤色警光灯、受令機及びドライブレコーダーの特殊電装品の電源関係は、ACC 以上で通電すること。
- (3) 車内の乗降等に支障のない位置にバッテリー管理器(専用充電コード 10m付)を搭載し、車外に充電器用の 100V 入力コンセント (コンセントカバー付)を設けること。なお、コンセントはマグネット式とすること。また、搭載する小型動力ポンプの充電器 (AC 用小型ポンプ付属品)を接続するため、荷台部分に外部入力の AC100V 回路を分岐させ、防雨型コンセントを増設すること。詳細は別途指示する。

## 5 デジタル無線受令機関係

- (1)納車後に本市で受令機 (アルインコ株式会社製 車載型受令機 DR-XF5N)の取付けを実施する ため、別表3の物品を受注者が用意し、次のとおり行うこと。
  - ア デジタル無線受令機用ブラケット(BG0018)を取付けること。なお、取付位置については別途協議とする。
  - イ 受令機用アンテナ2本及びルーフ貫通型アンテナ基台2基を、ルーフ上部に1m以上離して取付けること。ルーフ貫通部は、対候性のシーリングで車内の防水性を確保すること。
  - ウ 同軸ケーブルをそれぞれのアンテナ基台から受令機取付位置まで内張り配線すること。内 張りでケーブルのばたつき音が生じる恐れがある場合は、コルゲートチューブなどで必要な 処理をすること。
  - エ 受令機用電源として下図のとおり施工すること。なお、各配線の端末及び端子台には、線 種を明記すること。



オ 受令機の近くに下図のとおりキースイッチを取付け、表示すること。なお、キースイッチ 端子面(裏側)が点検できる構造とすること。(下図は、ネジと蝶番を用いた構造としている が、これ以外の構造でも構わない。)



カ 受令機スピーカーを後部座席の乗降等に支障のない位置に設置し、ケーブルを受令機取付 位置付近まで配線すること。

キ 各配線は余長をもたせた長さとし、端末には線種を明記すること。

#### 6 塗装及び記入文字

本車両の塗装色(積載庫内含む)は、本市が別に提示する色見本もしくは下記に記載する塗装 色を基準とし、塗装の変色、亀裂、剥離、浮き等が生じないように施工すること。

なお、保証期間内において塗装及びメッキ部分に変色、亀裂、剥離、浮き等が生じた場合には 受注者の負担において再塗装を行うこと。

- (1) 各スイッチ部には、表示プレートを取付けること。
- (2) 本車両の外観塗装全般(ホイール部分を除く)を、マンセル値 7.5R4/14 の近似値または、同等色とし、彩度にあっては 14 以上ならば可とする。
- (3) 本車両の記入文字


ア 文字は丸ゴシック体で全て左から右への横書きとする。

イ 記載している文字の位置・大きさを基準とし、バランスよく表示すること。なお、車両の 形状に応じて協議のうえ、調整を可能とする。詳細については別途指示とする。

ウ 記入文字等の変更または不要となった場合は、速やかに受注者へ通知する。

# 【文字記入位置イメージ図】

※ 添付している文字記入位置は、記入位置を参考にするものであり、車両及び資機 材を限定するものではない。



| 記                  | 記入位置                   | 色    | 1 文字の大きさ (縦×横)<br>(単位:ミリ) |                        |
|--------------------|------------------------|------|---------------------------|------------------------|
| 横須賀市消防団<br>第 32 分団 | 横須賀市消防団<br>第 36 分団 1 班 | 1    | <u> </u>                  | 70×70                  |
| 横須賀市消防団<br>第 32 分団 | 横須賀市消防団<br>第 36 分団 1 班 | 2    | 白                         | 100×90                 |
| 長井地区               | 長井地区                   | 3    |                           | 55×55                  |
| 根方                 | 漆山                     | 4    | 白                         | 100×100                |
| 長井地区<br>(根方)       | 長井地区<br>(漆山)           | 5    |                           | 上段は 55×55<br>下段は 50×50 |
| 32                 | 36-1                   | 6    |                           | $150 \times 100$       |
| 第 32 分団            | 第 36 分団 1 班            | 標識灯  | 黒                         | 別途協議                   |
| 補助金充当元             |                        | 別途指示 | 白                         | 別途指示                   |
| 横須賀消防団<br>イラスト     |                        | 7    | 別途指示                      | 横須賀消防団<br>イラスト         |

### 第12 小型動力ポンプ

積載する小型動力ポンプの主要諸元は、次のとおりとする。

1 購入台数 2台

2 小型動力ポンプ(本体)

株式会社シバウラ防災製作所 FF500、または同等品以上

3 記入文字関係

本ポンプの記入文字は次のとおりとし、文字は白色丸ゴシック体とする。なお、文字位置及び 大きさについては別途指示する。

- (1) 第32分団、第36分団1班
- (2) R03
- (3) 別途指示

### 第13 補 足

- 1 車両の取付け品等において同等以上の性能を有するものを備える場合は、本市と協議をし、承 認を得ること。
- 2 車両の資器材は最新の物とし、変更がある場合は本市担当者へ連絡すること。 当市が指定する資機材には専用の収納ケースを設けること。
  - ※上記の1及び2については、原則、仕様書の適用欄に示したとおりとする。ただし、契約後において、仕様書で定めた物品と同等以上の性能、操作性及び安全性を有することを証明できる内容の資料提出があり、本市が認めた場合は同等品とみなす。
- 3 別表1から別表4までの資機材に貼り付けるステッカーを大中小それぞれ約20枚程度用意すること。記入文字は「第32分団」、「第36分団1班」とすること。
- 4 車両登録番号については「32」、「36-01」とすること。

# 装備品

| 番号 | 品名                   | 適用                                     |   | 量 |
|----|----------------------|--|---|---|
| 1  | エンジン回転計              | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 2  | エアコン                 | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 3  | パワーステアリング            | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 4  | パワーウィンドウ             | 純正品(4か所)                               | 1 | 式 |
| 5  | デュアルエアバック            | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 6  | 集中ドアロック              | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 7  | フォグランプ               | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 8  | 電動格納ミラー              | 純正品                                    | 1 | 式 |
| 9  | 時計                   | 適応品                                    | 1 | 式 |
| 10 | ラジオ                  | AM • FM                                | 1 | 式 |
| 11 | サイドバイザー              | 適応品                                    | 1 | 式 |
| 12 | フロアマット               | 適応品(ゴム製)                               | 1 | 式 |
| 13 | 泥除け                  | 適応品                                    | 1 | 式 |
| 14 | 車輪止め                 | ゴム製(黄色)紐付                              | 1 | 組 |
| 15 | 本車両スペアタイア            | ホイール付き                                 | 1 | 式 |
| 16 | 本車両タイヤチェーン           | 適応品                                    | 1 | 式 |
| 17 | 本車両ブースターケーブル         | 適応品                                    | 1 | 式 |
| 18 | 本車両用鍵                | 標準装備分を含め5本                             | 1 | 式 |
| 19 | 停止表示板                | 適応品                                    | 1 | 個 |
| 20 | ドライブレコーダー            | ㈱ユピテル製 BU-DRHD431(納車時最新式)予<br>備 SD32GB | 1 | 式 |
| 21 | ルームミラー型車載用後方確<br>認装置 | 後退時確認用                                 | 1 | 式 |
| 22 | キャブ内照明               | LED 式(前席及び後席)                          | 1 | 式 |

# ぎ装、取付け品及び取付装置

| 番号 | 品名             | 品名                          |   | 量  |
|----|----------------|-----------------------------|---|----|
| 1  | 消防団章           | 台座付き                        | 1 | 式  |
| 2  | 後退警報器(ブザー音)    | 解除スイッチ付き                    | 1 | 式  |
| 3  | 赤色警光灯(点滅灯)     | NF-ML-VK2M-LA               | 1 | 式  |
| 3  |                | 前、後(LFA-100)                | 1 | 14 |
| 4  | 電子サイレンアンプ      | TSK-D151 専用マイク付 津波広報文入り     | 1 | 式  |
| 5  | 電子サイレンアンプ用マイク  | 後部座席用増設(DX256)              | 1 | 式  |
| 6  | モーターサイレンスイッチ   | プルスイッチ                      | 1 | 式  |
| 7  | 手摺り            | S字フック6個付                    | 1 | 式  |
| 8  | 帽子掛け           | 後部座席後側                      | 5 | 個  |
| 9  | 格納庫            | 荷台前部                        | 1 | 式  |
| 10 | 足掛け            | 可能な限り大きなもの                  | 1 | 式  |
| 11 | 作業灯            | SP-Q15 (伸縮式)                | 1 | 式  |
| 12 | 電動油圧式昇降装置      | 適応品                         | 1 | 式  |
| 13 | バッテリー管理器       | SA-12PX(専用充電コード 10m付)       | 1 | 式  |
| 14 | 防雨型コンセント (配線含) | 設置場所は別途指示とする                | 1 | 式  |
| 15 | 塗装・文字記入        |                             | 1 | 式  |
| 16 | 車体損傷防止措置       | 必要個所(アルミ製)                  | 1 | 式  |
| 17 | 旗立てパイプ         | 口径約 25 mm                   | 1 | 式  |
| 18 | 補助ミラー          | 助手席側の車外                     | 1 | 式  |
| 19 | 消火器            | 自動車用 ABC 粉末消火器(薬剤量 6 kg 以上) | 1 | 本  |
| 20 | 取付金具           | 第 11 - 2 - (15)に記載のもの       | 1 | 式  |
| 21 | コーナーセンサー       | 適応品                         | 1 | 式  |

# デジタル無線受令機

| 番号 | 品名          | 適用                                     | 数 | 量 |
|----|-------------|--|---|---|
| 1  | 受令用アンテナ     | 1/4 波長 260MHz 帯消防救急デジタル無線用受信アンテナ       | 2 | 本 |
| 2  | 受令機電源ケーブル   | アルインコ㈱製 DR - XF5N 用ギボシ端付電源<br>ケーブル     | 1 | 式 |
| 3  | アンテナ取付金具    | アンテナに適合した取付金具                          | 2 | 個 |
| 4  | 同軸ケーブル      | 5 D – 2 V                              | 2 | 本 |
| 5  | 車内スピーカー     | 本市支給(第一電波工業㈱P1010)                     | 1 | 個 |
| 6  | 受令機取付用ブラケット | アルインコ㈱製 DR-XF5N用ブラケットBG0<br>018        | 1 | 個 |
| 7  | キースイッチ      | タキゲン S-○○○-90-EF-1※○○○は、鍵番<br>号のため別途指示 | 1 | 個 |
| 8  | 受令機用配線取付け   | 仕様書本文中で記述したケーブル・端子台・スイッチ<br>等          | 1 | 式 |

# 積載品·付属品

| 番号  | 品名            | 適用                                     | 数量 |   |
|-----|---------------|--|----|---|
| 1   | 小型動力ポンプ       | 株式会社シバウラ防災製作所 FF500(または同<br>等品以上)      | 1  | 台 |
| 2   | 本ポンプ標準装備品・付属品 |  | 1  | 式 |
| 3   | 吸管            | NewLF-18 (75 mm × 7 m)                 | 1  | 本 |
| 4   | 吸管ストレーナー      |  |    |   |
| 5   | 吸管ちりよけ籠       | [ストかごNo.3]呼称 75mm プラスチック製 10mm<br>×15m | 1  | 式 |
| 6   | 吸管ロープ         |  |    |   |
| 7   | 吸管まくら木        | 75 mm用・ゴム製・黄色                          | 1  | 個 |
| 8   | 吸管スパナ         |  | 1  | 本 |
| 9   | 吸管バンド         |  | 2  | 本 |
| 10  | 管そう           | PP-65A EXS (643 mm)                    | 2  | 本 |
| 1.1 | ノズル           | ダブコン マークⅡ                              | 1  | 個 |
| 11  |               | NM II (呼称 65 mm、口径 20 mm)              | 1  | 個 |
| 12  | 消火栓金具         | 75 mmネジメス×65 mm差込メス (蓋付き)              | 1  | 個 |
| 13  | 消火栓開閉金具       | 106 型                                  | 1  | 本 |
| 14  | 分岐管           | WB-65MC                                | 1  | 個 |
| 15  | 安全中継媒介        | 「もれないよ」または同等品                          | 1  | 個 |
| 16  | スタンドパイプ       | PS-65S-S (長さ 715 mm)                   | 1  | 本 |
| 17  | とびロ           | 1, 500 mm                              | 1  | 本 |
| 18  | 本ポンプ用サーチライト   | 純正オプション                                | 1  | 式 |
| 19  | 布力バー          |  | 1  | 枚 |
| 20  | ガソリン携行缶       | 容量 10 リットル・ノズル付                        | 1  | 個 |

| 21 | 金てこ       | 約 800 mm                      | 1 | 本 |
|----|-----------|-------------------------------|---|---|
| 22 | 剣先スコップ    | 約 800 mm                      | 2 | 本 |
| 23 | 二つ折りはしご   | K-1-36 (シルバー塗装)               | 1 | 基 |
| 24 | 消火器       | 自動車用 ABC 粉末消火器 (薬剤量 6 k g 以上) | 1 | 本 |
| ٥٢ | ホース運搬器    | 3本用(アルミ製)                     | 4 | 個 |
| 25 |           | セーフティホースバンド                   | 5 | 個 |
| 26 | ホースブリッジ   | リバーシブルブリッジ                    | 1 | 組 |
| 27 | 安全チョッキ    | 反射機能付                         | 1 | 枚 |
| 28 | 活動用ベスト    | 本市指定                          | 1 | 着 |
| 29 | 電子メガホン    | TD-503 ウエストポーチ付               | 1 | 個 |
| 30 | ホース       | 65 mm×5 m (タイヤは青、保護具は赤、袴は黄色)  | 2 | 本 |
| 31 | 伸縮式カラーコーン | オレンジ (高さ 600 mm)              | 4 | 本 |
| 32 | 照明発電機     | WTA-04 (LED 照明、ON/OFF スイッチ付)  | 1 | 台 |