

<物 件>

久里浜小放課後子ども教室エアコン 仕様書

1	物件名称	久里浜小放課後子ども教室エアコン
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙特記仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1式
5	納入期限	令和6年3月31日※可能な限り早期の納品を希望する
6	納入場所	横須賀市久里浜6丁目6番1号 横須賀市立久里浜小学校
7	特記事項	別紙特記仕様書のとおり ※入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	設置完了後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市こども育成部 子育て支援課 田澤昇 電話046-822-8061 FAX046-827-0652

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

久里浜小放課後子ども教室エアコン 特記仕様書

1 納入場所

横須賀市久里浜 6 丁目 6 番 1 号

横須賀市立久里浜小学校 北校舎 1 階 第二理科室(放課後子ども教室)

対象の教室は別紙「エアコン納入 対象教室【久里浜小】R5 校舎配置図」に記載

2 納入期限

契約締結の日から令和 6 年 3 月 31 日

納入及び作業は平日日中とし、日程は協議の上決定する。なお、日程協議においては事前に学校との事前調整を行う。

3 内容

対象教室への冷暖房空調機器設置

4 機器仕様

参考型番と同等以上の天吊型標準仕様エアコン 1 組

(参考型番: 三菱電機製 PCZ-ERMP160 KL3-BS)

下記を満たすこと

冷房能力 14.0kW 程度、暖房能力 16.0kW 程度、6 馬力相当

室外機 耐塩害仕様 3 φ 200V 室外電源

ワイヤレスリモコン

5 納入内容 (施設内作業を含む)

(1) 北校舎 1 階第二理科室(放課後子ども教室) に冷暖房空調機を設置する。室外機は屋上に設置する。

(2) 配管配線設置作業

冷媒用被覆銅管 9.5/15.9 -28m

断熱ホース -5 m、ドレン管 VP20 -4 m

配管カバー (室内スリムダクト、室外ラッキング) -28m、継手×18

渡り連絡線 -29m

※冷媒用被覆銅管等の長さ及び個数は目安の数値を記載している

(3) 室外機の屋上搬入・据付

スライドブロック L900×2、ゴムシート、SUS ボルトナット、転倒防止措置必要

※レッカー車の使用は要件としていない (階段での手上げ搬入でも可)

(4) アルミパネル取り付け (既設同等対応)

(5) 試運転、真空引き、冷媒配管耐圧試験 (耐圧試験は 24 時間とする) を行うこと。

(6) 電源準備作業

3P30A 漏電ブレーカー (北校舎空調電源盤 No 3 の予備ブレーカーを使用すること)

電線管 - 13m、配管ブロック - 11 個、電源線 - 15m、プリカ-1 m

※電源管等の長さ及び個数は目安の数値を記載している

(7) 足場必要

屋上に設置した室外機から納入場所まで外壁配管・配線等を施すにあたり、必要となる足場を設置し、安全に作業を行うこと。

(8) その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料費・作業運搬費を含むこと。また、作業においては児童の安全に配慮すること。

6 法令遵守

本件については、関係法令に従い作業を行うこと。

7 提出書類（任意様式）

完了報告書

取扱説明書等 1部

※上記のほかに市様式の物件納入書を提出すること

「エアコン納入対象教室 校舎配置図【久里浜小】」

