

<一般委託>

河川等清掃委託(その6)仕様書

河川等清掃委託(その6)に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	本業務は河川等の環境を保全するため、除草、清掃(除草に伴い発生する一般廃棄物の運搬業務及び清掃に伴い発生する産業廃棄物の運搬業務を含む)を行うものである。
2	履行期間	契約日から令和3年3月31日まで
3	施行場所	横須賀市内の河川等清掃委託(その6)対象地区(別紙のとおり)
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	別紙のとおり
6	関係法規	廃棄物の収集運搬及び清掃に関する法律及び関係法令を遵守すること。
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)横須賀市長より一般廃棄物収集運搬業の許可(限定許可の場合、公園等清掃ごみが扱えること)を受けた業者とする。 (2)神奈川県知事または横須賀市長より産業廃棄物収集運搬業(廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)の許可を受けた業者とする。
8	契約方法	単価による業務委託契約(一般委託) 散在塵芥収集工(/㎡)・散在塵芥収集工(川間川)(/㎡) 人力堆積塵芥収集工(/m3)・人力堆積塵芥収集工(川間川)(/m3) 除草工(/㎡)・除草工(川間川)(/㎡)
9	支払方法	本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。ただし、消費税として精算額に、その税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	土木部河川・傾斜地課 都築 昌史 046-822-9726

<指示又は希望事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</p>
----------------------------------	---

河川等清掃委託(その6) 内訳書

(単価契約用)

(税抜き)

No.	項目	単位	予定数量	上限単価(円)	契約単価(円)
1	散在塵芥収集工	m ²	70,560	15	
2	散在塵芥収集工 (川間川)	m ²	16,640	15	
3	人力堆積塵芥収集工 (管理用通路等)	m ³	1.8	21,658	
4	人力堆積塵芥収集工 (管理用通路等)(川間川)	m ³	0.2	26,949	
5	人力堆積塵芥収集工 (河床等)	m ³	1.8	29,831	
6	人力堆積塵芥収集工 (河床等)(川間川)	m ³	0.2	34,099	
7	除草工	m ²	11,258	297	
8	除草工 (川間川)	m ²	3,233	318	

※ 業務で発生する一般廃棄物(刈草含む)の運搬費および廃棄物処理手数料は
単価に含むものとする。

※ 契約単価は、上限単価をこえることができない。

※ 予定数量に契約単価を乗じた金額(1円未満の端数は切捨てとする)の合計額を
入札金額とすること。

※ 契約単価は、契約者が記入すること。

河川等清掃委託（その6） 特記仕様書

1. 一般事項

(1) 適用

- ア 本仕様書に従い業務を履行すること。
- イ 本仕様書に明記なき不明な点については、監督員と協議しその指示に従うこと。

(2) 官公庁への手続き

受託者は、業務の履行にあたり必要な関係官公庁およびその他の関係機関への届出などを遅滞なく実施し、監督員に報告しなければならない。

(3) 関係法規の遵守

受託者は、業務の履行にあたり、関係法令、条例及びその他の諸規則を遵守し、作業の円滑な進捗を図ること。

(4) 疑義の解決

本委託において仕様書並びに設計図書で疑義を生じた場合は、監督員と協議しその指示に従い業務を履行すること。

(5) 地元住民への対応

- ア 受託者は業務の履行に先立って、監督員と調整の上、地元住民に業務の内容を説明し、理解と協力を求め、業務の円滑な進捗を図ること。
- イ 受託者は業務に関し、地元住民から要望などがあつたとき、又は交渉を要するときには、速やかに監督員に連絡し、誠意をもって解決を図るとともに、その経緯について遅滞なく報告すること。

(6) 業務看板の設置

- ア 受託者は、業務内容の表示板、その他作業現場に必要な注意看板などを、公衆の見やすい場所に設置すること。
- イ 業務内容の表示板については、以下に示す項目を明記すること。
 - ・業務委託名
 - ・挨拶文
 - ・業務内容
 - ・期間、作業時間帯
 - ・業務種別
 - ・発注者名、電話番号（代表）
 - ・施工者名、電話番号（本社または現場事務所）
 - ・市章
- ウ 表示板の内容、大きさについては監督員と協議すること。

(7) 通報

受託者は、作業時に施設の破損や不法投棄等を発見した場合、速やかに監督員に報告すること。

(8) 後片付け

受託者は、業務委託の作業終了後、速やかに現場の後片付け、清掃を行うこと。

(9) 提出書類

- ア 受託者は、提出書類を委託契約約款に基づいて提出すること。
- イ 受託者は、契約締結後速やかに下記について提出すること。
 - ・着手届
 - ・現場代理人及び主任技術者届
 - ・工程表
 - ・緊急時連絡届
 - ・下請負者届又は直営届
 - ・業務計画書（2部）

(10) 現場代理人等

受託者は、現場代理人等を選定するにあたり、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整をおこなえる者を選定すること。

2. 業務委託の監理

(1) 業務計画書

- ア 受託者は、業務委託の実施にあたり、作業内容、手順、作業方法、安全対策などについて監督員と十分調整の上、業務計画書を作成し、これを遵守し業務の履行に当たらなければならない。
- イ 業務計画書には次の事項について記載すること。
 - ・業務概要
 - ・計画工程表（詳細）
 - ・現場組織表
 - ・主要機械等
 - ・施行方法
 - ・施行管理計画
 - ・緊急時の体制及び対応
 - ・交通管理
 - ・安全管理
 - ・環境対策
 - ・廃棄物適正処理

(2) 工程管理

- ア 本業務において、清掃除草作業は別紙の数量表による前期、後期の期間については、以下を原則とする。
 - ・前期：契約日より本年9月末日まで
 - ・後期：本年10月1日より翌年3月末日まで
 - ・現地の状況、緊急対応等により厳守できない場合は、監督員と協議すること。
- イ 受託者は、工程表に基づき、適正な進捗管理に努めること。
- ウ 受託者は、週頭にその週の予定作業について、電話又はFAX、メール等で必ず報告すること（作業予定がない場合もその旨を報告すること）

- エ 各作業は、天候、繁茂状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう、監督員と調整し進めること。
- オ 受託者は、工程に変更が生じる恐れのある場合には、承諾を受けること。
- カ 各河川・水路の着手時、完了時は監督員に連絡すること。
- キ 台風や事故等に伴い、河川及び歩行者の安全確保が必要となり、監督員より早期に対応するよう指示があった場合は、その業務を優先して行うこと。

(3) 安全管理

- ア 受託者は、作業にあたって地元住民、通行者などに危険がないよう、十分な安全対策を講じること。
- イ 受託者は、交通の安全について、関係官公庁と協議するとともに、自動車交通及び歩行者交通に危険が及ばないように十分な安全対策を講じること。
- ウ 受託者は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際しては、天気予報などの情報を把握し、常にこれに対処できるように準備すること。
- エ 作業機械や道具類、刈草、ゴミ類は、交通及び保安上の障害とならないよう、作業の都度整理し、風等で道路や近隣に散乱しないように注意すること。
- オ 作業に従事する者は、作業に支障のない服装で、必要に応じてヘルメット、安全靴、安全帯、保護眼鏡など作業に適した保護具を着用し、安全対策を講じること。
- カ 受託者は、作業に従事する者に対し、刈払機の安全衛生教育等、使用機械に関する研修等を行うこと。
- キ 作業中は、蜂等の害虫に注意し、攻撃性が高まる時期は必要な装備を整えて作業を行うこと。
- ク 受託者は、事故などが発生した場合には、まず被害者の救助に当たるとともに、二次災害を防止するために必要な措置を講じ、担当職員及び関係機関に直ちに連絡すること。また、事故の原因、経過及び被害の内容などについて、遅滞なく事故報告書を提出すること。

(4) 現状復旧

受託者は、作業にあたり、河川施設及び占用物件等の周辺施設、樹木などを損傷させないように注意すること。なお、損傷した場合は、直ちに監督員及び関係機関に連絡するとともに、応急措置をおこなうこと。また、受託者の負担において原状に復旧し、報告すること。

(5) 発生材の対応

- ア 受託者は、刈草、集積ゴミ等の発生材を現場に存置することなく、作業の都度搬出し、適正な対応をすること。ただし、あらかじめ監督員の確認を得たものについては、この限りではない。
- イ 業務により発生した廃棄物は、産業廃棄物または、一般廃棄物として処理すること。
- ウ 産業廃棄物の処理作業においては、別紙の仕様書によること。

(6) 過積載の防止

受託者は、刈草や集積ゴミ等の運搬にあたっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従うこと。

(7) 記録写真

ア 記録写真は、以下に示す項目について撮影すると共に、整備・保管し、検査時に提出すること。

- ・作業ごとにその内容が確認できる状況写真を、作業前、作業中、作業後について同一の場所から撮影したもの（実施箇所全部が判断できるもの）
- ・上記の他に出来形が確認できるように、スタッフ、テープ等を用い出来形写真(検尺の写真)を撮影したもの
- ・現場の看板や保安施設等の設置状況等の安全管理に関わるもの

工種	状況写真			出来形写真 (検尺写真)
	作業前	作業中	作業後	
散在塵芥収集工	○	×	○	測点毎（概ね60m毎）※
人力堆積塵芥収集工	○	○	○	作業の都度※
除草工	○	×	○	測点毎（概ね60m毎）※

※同工種内で種別（河床、管理用通路、護岸、洲など）が分かれる場合、それぞれの出来形が分かるように撮影すること。

イ 撮影に際しては、以下に示す項目を明記した黒板を用いること。

- ・業務委託名
- ・撮影場所（河川名等）
- ・作業名
- ・撮影日
- ・受託者名

ウ 写真はカラーサービス版とし、河川別、作業ごとに写真帳（A4）に整理し、業務完了時に、完了報告書内に綴り提出すること。

エ 写真撮影にデジタルカメラを用いる場合は以下のとおりとする。

- ・十分に前記に示す内容が認識できるものであれば、デジタルカメラによる撮影の印刷物も写真と同様と見なす。その場合、必要な情報が網羅されていれば、印刷物による提出で良い。

オ 写真（画像）は、拡大や明るさの補正以外の加工はおこなってはならない。

カ 撮影箇所は業務前に配布する河川別詳細図のNo点を基本とする。なお、撮影箇所に変更がある場合は監督員と協議すること。

キ 写真の提出方法などは、業務計画書に記載し、監督員の確認を得ること。

ク 人力堆積塵芥収集工の写真撮影の際は、作業前写真を必ず撮影すること。

3. 業務委託の完了

(1) 委託の検査

- ア 受託者は、委託契約約款に基づく検査を受けなければならない。
- イ 検査は、各月ごとにおこなう事を原則とするが、これにより難しい場合は監督員と協議すること。
- ウ 受託者は、完了届を提出するとともに、業務完了検査にあたり以下の書類を業務の内容に応じて作成し、業務完了時に提出すること。
 - ・ 出来形数量表
 - ・ 出来形数量内訳及び数量根拠資料（面積計算書、根拠図など）
 - ・ 記録写真
 - ・ 実施工程表
 - ・ 廃棄物処分伝票及び集計表
 - ・ 業務日誌
 - ・ その他監督員が必要と認めた書類
- エ 受託者は、検査に必要な図書などについて、監督員又は検査員の指示に従わなければならない。

(2) 数値基準

- ア 受託者は、業務完了書類を作成する際は、以下の数値基準で作成すること。
- イ 散在塵芥収集工
 - ・ 出来高数量：整数止め（少数第1位を切捨て）
 - ・ 数量根拠：積み上げ数値→少数第2位（少数第3位を四捨五入）
合計値 →整数止め（少数第1位を切捨て）
- ウ 堆積塵芥収集工
 - ・ 出来高数量：少数第1位（少数第2位を切捨て）
 - ・ 数量根拠：積み上げ数値→少数第2位（少数第3位を四捨五入）
合計値 →少数第1位（少数第2位を切捨て）
- エ 除草工
 - ・ 出来高数量：整数止め（少数第1位を切捨て）
 - ・ 数量根拠：積み上げ数値→少数第2位（少数第3位を四捨五入）
合計値 →整数止め（少数第1位を切捨て）

4. 清掃工

(1) 目的

清掃工は、河川及び水路や管理用通路等の河川用地の美化を目的とする。

(2) 散在塵芥収集工

- ア 河川内及び水路内に散在している浮遊ゴミ及び沈殿ゴミを収集すること。
- イ 河川管理用通路等の河川用地に散在しているゴミを収集すること。
- ウ 取り残しがないように、きれいに集めること。
- エ 植込内などを清掃する際には、樹木を傷つけないように注意すること。
- オ スクリーン等に付着しているゴミをかき集めること。
- カ 収集した一般廃棄物は、横須賀ごみ処理施設”エコミル”に搬入し、処理すること。
- キ 収集した産業廃棄物は、指定する別紙の処分先に搬入すること。
- ク 運搬時は、収集した廃棄物が荷台からの飛散がないようにすること。

(3) 人力堆積塵芥収集工

- ア 河川内及び水路内に堆積しているゴミを収集すること。
- イ 河川管理用通路等の河川用地に堆積しているゴミを収集すること。
- ウ 取り残しがないように、きれいに集めること。
- エ 収集したゴミ（産業廃棄物）は、指定する別紙の処分先に搬入すること。
- オ 運搬時は、収集した廃棄物が荷台からの飛散がないようにすること。

5. 除草工

(1) 目的

除草・草刈等は、以下を目的とする。

- ・河川内及び水路の流路確保
- ・河川管理用通路の通路確保
- ・河川用地の美化及び景観の維持
- ・病虫害発生の予防
- ・火災の防止
- ・見通しの確保による事故発生の防止

(2) 除草工

- ア 河川内及び水路内に繁茂しているものを刈り込むこと。
- イ 河川管理用通路等の河川用地に繁茂しているものを刈り込むこと。
- ウ 刈高は地表面から3cm未満とし、刈りむらのないように均一に刈り込むこと。
- エ 法面の草刈については、表土の流出を防ぐために、地面を露出させないように刈り高に注意すること。
- オ 刈り残しがないように注意すること。
- カ 護岸に繁茂している草も除去すること。
- キ 河川施設などにかからんでいるつる性雑草も除去すること。
- ク 刈った草は風雨による飛散や流出があるので、作業の都度搬出または、積込をおこな

- うこと。
- ケ 刈り跡はきれいに清掃すること。
- コ フェンスなどの河川施設及び河川用地に隣接する他の施設を損傷しないように注意すること。
- サ 収集した刈草は、市の指定する施設(積替保管施設 長坂5-3656)に搬入し、処理すること。
- シ 運搬時は、収集した刈草が荷台から飛散しないようにすること。

6. その他

(1) 随意契約

年度当初に委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、翌年度の4月1日から6月30日まで、本契約と同条件、同単価で契約する予定である。なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合については、履行期間満了日の1か月前までに通知すること。

(2) 追加業務

この単価契約で示した工種以外の工種、業務及び処分先の変更等が発生した場合については、協議により決定する。

(3) その他

下請負者を使用する場合は、市内業者を優先的に選定するよう配慮すること。

産業廃棄物処理作業共通仕様書

[収集・運搬(積替なし)用]

本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して、次のとおり定める。

（目的）

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。

（委託内容）

第2条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなければならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。

2 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。

種類： 別紙参照
数量： 別紙参照

3 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場に搬入する。

4 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。

5 乙は、第3項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するための保管を行ってはならない。また、第3項に指定する事業場において保管を行う場合は、法令に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。

6 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要がある場合、乙は、書面による甲の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を再委託することができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任において解除しなければならない。

7 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。

8 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。

9 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。

（義務と責任）

第3条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあらかじめ乙に提供するものとする。

- (1) 産業廃棄物の性状及び荷姿
- (2) 通常の保管状況での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
- (3) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障
- (4) その他取扱う際に注意すべき事項

2 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないように注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに乙に通知しなければならない。

第4条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設における荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。

2 乙は、甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB 2票で代えることができる。

（検査等）

第5条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに履行しなければならない。

（契約の解除）

第6条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除することができる。

2 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、この契約に基づき甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。

（協議）

第7条 この契約に定めのない事項並びにこの契約の各条項に疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

(仕様書第2条第2項関係)

産業廃棄物収集運搬 内訳書

No.	廃棄物名	種別	単位	予定数量	備考
1	混合廃棄物	廃プラ・金属くず・建設くずの混合	t	0.8	
2	廃プラスチック	比重0.2未満	kg	3	
3	ガラスくず及び陶磁器くず		kg	3	
4	廃タイヤ(乗用車・バイク)	ホイール付き	本	1	
5	廃タイヤ(乗用車・バイク)	ホイール無し	本	1	
6	バイク	原付	台	1	
7	自転車	タイヤ付	台	1	

※ 上記内訳書は予定品目及び予定数量とする。

(仕様書第2条第3項関係)

1 処分先(中間処分又は最終処分)

事業場の名称 : 千代田商事株式会社
所在地 : 神奈川県横須賀市内川 2-2-11
処分の方法 : 破碎・切断
施設の処理能力 : 廃プラスチック:2.4 t /8h
金属くず:2.4 t /8h
木くず:2.4 t /8h
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず:1.6 t /8h
がれき類:2.8 t /8h

2 再生先


事業場の名称 : _____
所在地 : _____
再生の方法 : _____
施設の処理能力 : _____

令和2年度 河川等清掃委託(その6) 予定数量表

河川等清掃委託(その6) 予定数量表				予定数量											
				委託延長 (m)	除草工				清掃工						
					管理用通路等 (m)	河床等 (m)	小計 (m)	繁殖率 52% (m)	散在塵芥収集工 (m)	人力堆積塵芥収集工					
期間	番号	河川・水路名	備考							管理用通路等 (m3)	河床等 (m3)				
前期	22	谷戸作川		540	510	20	530	275		1,750					
	23	半田川		640	330	120	450	234		2,790					
	24	津久井川		2,550	2,370	3,110	5,480	2849		12,940					
	25	津久井川支川		700	1,380	0	1,380	717		2,070					
	26	津久井4丁目地内水路		380	0	130	130	67		1,280					
	27	津久井5丁目地内水路1		550	700	390	1,090	566		1,400					
	28	津久井5丁目地内水路2		70	70	80	150	78		120					
	29	津久井5丁目地内水路3		70	170	60	230	119		280					
	30.1	川間川(区間①)		2,690	1,040	4,140	5,180	2693		8,320	0.1		0.1		
	31	川間川支川		860	670	1,610	2,280	1185		2,170					
	32	長井1丁目地内水路1		270	260	420	680	353		510					
	33	長井1丁目地内水路2		250	10	10	20	10		480					
	34	長井1丁目地内水路3		150	390	0	390	202		470					
	35	長井1丁目地内水路4		360	770	170	940	488		1,640					
	36	長井1丁目地内水路5		220	80	200	280	145		290					
	37	長井1丁目地内水路6		180	250	170	420	218		440					
	38	長井1丁目地内水路7		140	160	110	270	140		210					
	39	長井1丁目地内水路8		170	190	250	440	228		340					
	40	長井1丁目地内水路9		140	70	130	200	104		220					
	41	長井1丁目地内水路10		180	110	240	350	182		380					
	42	長井1丁目地内水路11		120	260	100	360	187		190					
	43	須軽谷地内水路1		640	1,570	190	1,760	915		2,270					
	44	須軽谷地内水路2		50	50	0	50	26		80					
	44.1	須軽谷地内水路3		410	0	620	620	322		400					
	45	長井5丁目地内水路		350	530	0	530	275		760					
	45.1	長井6丁目地内水路		100	0	110	110	57		110					
	46	身洗川		900	1,880	40	1,920	998		2,950					
	47	竹川支川(1)		1,040	1,860	700	2,560	1331		3,400					
	48	竹川支川(2)		220	480	300	780	405		1,120					
	49	南武川		510	350	280	630	327		1,970					
		年度当初控除分					-7,000	-5,000	-12,000	-12,000	-20,000				
		その他(7月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(8月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(9月)	地区全域		250		250	250		500					
		堆積塵芥(7月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(8月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(9月)	地区全域								0.2		0.2		
		小計			15,450	10,260	8,700	18,960	1,753	2,693	24,530	8,320	0.6	0.1	0.6
	後期	22	谷戸作川		540	510	0	510	265		1,750				
		23	半田川		640	330	0	330	171		2,790				
		24	津久井川		2,550	2,370	0	2,370	1,232		12,940				
		25	津久井川支川		700	1,380	0	1,380	717		2,070				
		26	津久井4丁目地内水路		380	0	0	0	0		1,280				
		27	津久井5丁目地内水路1		550	700	0	700	364		1,400				
		28	津久井5丁目地内水路2		70	70	0	70	36		120				
		29	津久井5丁目地内水路3		70	170	0	170	88		280				
		30.1	川間川(区間①)		2,690	1,040	0	1,040	540		8,320	0.1		0.1	
		31	川間川支川		860	670	0	670	348		2,170				
		32	長井1丁目地内水路1		270	260	0	260	135		510				
33		長井1丁目地内水路2		250	10	0	10	5		480					
34		長井1丁目地内水路3		150	390	0	390	202		470					
35		長井1丁目地内水路4		360	770	0	770	400		1,640					
36		長井1丁目地内水路5		220	80	0	80	41		290					
37		長井1丁目地内水路6		180	250	0	250	130		440					
38		長井1丁目地内水路7		140	160	0	160	83		210					
39		長井1丁目地内水路8		170	190	0	190	98		340					
40		長井1丁目地内水路9		140	70	0	70	36		220					
41		長井1丁目地内水路10		180	110	0	110	57		380					
42		長井1丁目地内水路11		120	260	0	260	135		190					
43		須軽谷地内水路1		640	1,570	0	1,570	816		2,270					
44		須軽谷地内水路2		50	50	0	50	26		80					
44.1		須軽谷地内水路3		410	0	0	0	0		400					
45		長井5丁目地内水路		350	530	0	530	275		760					
45.1		長井6丁目地内水路		100	0	0	0	0		110					
46		身洗川		900	1,880	0	1,880	977		2,950					
47		竹川支川(1)		1,040	1,860	0	1,860	967		3,400					
48		竹川支川(2)		220	480	0	480	249		1,120					
49		南武川		510	350	0	350	182		1,970					
		その他(10月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(11月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(12月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(1月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(2月)	地区全域		250		250	250		500					
		その他(3月)	地区全域		220		220	220		500					
		堆積塵芥(10月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(11月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(12月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(1月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(2月)	地区全域								0.2		0.2		
		堆積塵芥(3月)	地区全域								0.2		0.2		
		小計			15,450	17,980	0	17,980	9,505	540	46,030	8,320	1.2	0.1	1.2
		合計			30,900	28,240	8,700	36,940	11,258	3,233	70,560	16,640	1.8	0.2	1.8

河川等清掃委託(その6)

清掃工・除草工位置図



22	谷戸作川
23	半田川
24	津久井川
25	津久井川支川
26	津久井4丁目地内水路
27	津久井5丁目地内水路1
28	津久井5丁目地内水路2
29	津久井5丁目地内水路3
30.1	川間川(区間①)
31	川間川支川
32	長井1丁目地内水路1
33	長井1丁目地内水路2
34	長井1丁目地内水路3
35	長井1丁目地内水路4
36	長井1丁目地内水路5
37	長井1丁目地内水路6
38	長井1丁目地内水路7
39	長井1丁目地内水路8
40	長井1丁目地内水路9
41	長井1丁目地内水路10
42	長井1丁目地内水路11
43	須軽谷地内水路1
44	須軽谷地内水路2
44.1	須軽谷地内水路3
45	長井5丁目地内水路
45.1	長井6丁目地内水路
46	身洗川
47	竹川支川(1)
48	竹川支川(2)
49	南武川

設計図		1枚の内1		
委託名称	河川等清掃委託(その6)			
図面名称	清掃工・除草工位置図	縮尺	—	
課長		係長		
		審査		設計
令和2年4月 日設計		図面番号	1	
横須賀市 土木部 河川・傾斜地課				