

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0156	班 50	連番 0988	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
-----------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事 業 所 名	横須賀市土木部
---------	---------

(工 事 ・ 業 務)名	市道1363号線道路補修工事
--------------	----------------

(工 事 ・ 業 務)箇所	横須賀市平作2丁目29番地先
---------------	----------------

(河川・路線・区域)名	市道1363号線
-------------	----------

単 価 採 用 地 区 名	横須賀
---------------	-----

事 業 区 分	単費
---------	----

起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日	決裁日 平成 年 月 日
-----------	--------------	--------------

工 期	120 日間
-----	--------

設 計 金 額	(円)
---------	-------

	11,523,600 円
--	--------------

設 計 概 要	
---------	--

(起工・変更)理由	
-----------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕(その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	11,523,600					
工事価格	10,670,000					
消費税等相当額	853,600					

最低制限価格 10,316,592円
(税抜) 9,552,400円

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年3月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員有り)		39	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		5,814,084	
構造物撤去工			1	式		9,726	
構造物取壊し工			1	式		9,726	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		1,274,341	
掘削工			1	式		823,877	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		450,464	第 0003 号 内訳書
土留工			1	式		1,098,190	
H鋼板掘			1	式		1,098,190	第 0004 号 内訳書
排水構造物工			1	式		1,740,526	
側溝工			1	式		1,378,140	第 0005 号 内訳書
管渠工			1	式		112,256	第 0006 号 内訳書
集水樹工			1	式		250,130	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工			1	式		530,759	
コンクリート舗装工			1	式		36,282	第 0008 号 内訳書
アスファルト舗装工			1	式		467,383	第 0009 号 内訳書
碎石舗装工			1	式		27,094	第 0010 号 内訳書
栗石工			1	式		276,117	
栗石工			1	式		276,117	第 0011 号 内訳書
付帯工			1	式		220,866	
地先境界			1	式		161,554	第 0012 号 内訳書
土のう工			1	式		50,760	第 0013 号 内訳書
民地摺付工			1	式		3,219	第 0014 号 内訳書
民地排水接続工			1	式		5,333	第 0015 号 内訳書
仮設工			1	式		663,559	
仮覆工			1	式		87,919	第 0016 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工							
			1	式		575,640	第 0017 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式		5,814,084	
共通仮設費計							
			1	式		865,844	
運搬費							
			1	式		12,844	第 0910 号 内訳書
共通仮設費 (率分)							
			1	式		853,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		6,679,928	
現場管理費							
			1	式		2,314,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		8,993,928	
一般管理費等							
			1	式		1,678,729	
工事価格							
			1	式		10,670,000	【万円止】 /
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		853,600	
本工事費計							
			1	式		11,523,600	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断	1	式	6,246	6,246	第0001号下内
(AMA0040) 舗装版破碎	1	式	600	600	第0002号下内
(AMA0010) コンクリート構造物取壊し	1	式	2,880	2,880	第0003号下内
合 計				9,726	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 掘削	1	式	142,724	142,724	第0004号下内
(AMA0080) 床掘り	1	式	139,842	139,842	第0005号下内
(AMA0070) 埋戻し	1	式	146,206	146,206	第0006号下内
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式	395,105	395,105	第0007号下内
合 計				823,877	

第0003号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 残土等処分	1	式	423,572	423,572	第0008号下内
(AMA0100) 舗装版切断濁水処理工	1	式	26,892	26,892	第0009号下内
合 計				450,464	

第0004号 内訳書
H鋼板柵

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) H鋼板柵	1	式	1,098,190	1,098,190	第0010号下内
合 計				1,098,190	

第0005号 内訳書
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) U型側溝	1	式	838,200	838,200	第0011号下内
(AMA0160) 横断水抜	1	式	299,820	299,820	第0012号下内
(AMA0170) 側溝蓋	1	式	240,120	240,120	第0013号下内
合 計				1,378,140	

第0006号 内訳書
管渠工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 透水管布設工					第0014号下内
	1	式	42,120	42,120	
(AMA0240) 排水管布設工					第0015号下内
	1	式	70,136	70,136	
合 計				112,256	

第0007号 内訳書
集水枳工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 現場打ち集水枳					第0016号下内
	1	式	229,520	229,520	
(AMA0290) プレキャスト集水枳					第0017号下内
	1	式	20,610	20,610	
合 計				250,130	

第0008号 内訳書
コンクリート舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) コンクリート舗装					第0018号下内
	1	式	36,282	36,282	
合 計				36,282	

第0009号 内訳書

アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 下層路盤					第0019号下内
	1	式	138,460	138,460	
(AMA0120) 表層					第0020号下内
	1	式	328,923	328,923	
合 計				467,383	

第0010号 内訳書

碎石舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 下層路盤					第0021号下内
	1	式	27,094	27,094	
合 計				27,094	

第0011号 内訳書

栗石工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 栗石工					第0022号下内
	1	式	276,117	276,117	
合 計				276,117	

第0012号 内訳書

地先境界

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 地先境界					第0023号下内
	1	式	161,554	161,554	
合 計				161,554	

第0013号 内訳書
土のう工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 土のう工					第0024号下内
	1	式	50,760	50,760	
合 計				50,760	

第0014号 内訳書
民地摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 民地摺付工					第0025号下内
	1	式	3,219	3,219	
合 計				3,219	

第0015号 内訳書
民地排水接続工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 民地排水接続工					第0026号下内
	1	式	5,333	5,333	
合 計				5,333	

第0016号 内訳書
仮覆工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 仮覆工					第0027号下内
	1	式	87,919	87,919	
合 計				87,919	

第0017号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 交通誘導警備員					第0028号下内
	1	式	575,640	575,640	
合 計				575,640	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 仮設材運搬費					第0029号下内
	1	式	12,844	12,844	
合 計				12,844	

第0001号 下位内訳書
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	6	m	513	3,078	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	3	m	1,056	3,168	
合 計				6,246	
	1	式	当り	6,246	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0040 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0003号単価表
J01=全ての費用	0.4	m ²	1,502	600	
合 計				600	
	1	式	当り	600	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0010 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811810) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=3m3未満, J04=無, J05=無	0.1	m ³	28,800	2,880	
合 計				2,880	
	1	式	当り	2,880	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0050 掘削

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外)	62	m3	2,302	142,724	
合 計				142,724	
	1	式	当り	142,724	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0080 床掘り

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9370) パック砕床掘 小規模土工 クロー型山積0.13m3					第0006号単価表
	51	m3	2,742	139,842	
合 計				139,842	
	1	式	当り	139,842	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0070 埋戻し

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9380) 埋戻し(パック砕) 小規模土工 クロー型山積0.13m3					第0008号単価表
	18	m3	3,305	59,490	
(CB210410) 埋戻し					第0010号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	14	m3	6,194	86,716	
合 計				146,206	
	1	式	当り	146,206	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0011号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=3.5km以下, J16=全ての費用	0.4	m3	3,279	1,311	
(CB227010) 殻運搬					第0012号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=3.5km以下, J16=全ての費用	0.1	m3	3,629	362	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	78	m3	5,044	393,432	
合 計				395,105	
	1	式	当り	395,105	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0090 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	0.4	m3	4,450	1,780	
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋Co殻					T
	0.1	m3	5,920	592	
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間)					T
	78	m3	5,400	421,200	
合 計				423,572	
	1	式	当り	423,572	円/式

第0009号 下位内訳書
 AMA0100 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 S3003

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版	0.008	m ³	46,300	370	T
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) コンクリート舗装版	0.025	m ³	40,900	1,022	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回	25,500	25,500	
合 計				26,892	
	1	式	当り	26,892	円/式

第0010号 下位内訳書
 AMA0030 H鋼板柵

1 式 当り
 適用年版 S3003

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) H鋼板柵 HKI-H900	20	m	36,320	726,400	第0014号単価表
(SJ0021) H鋼板柵 HKI-H1200	9	m	41,310	371,790	第0021号単価表
合 計				1,098,190	
	1	式	当り	1,098,190	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0150 U型側溝

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0001) プレキャストU型側溝 PU7-240	60	m	13,970	838,200	第0022号単価表
合 計				838,200	
	1	式	当り	838,200	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0160 横断水抜

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0002) 現場打ち横断水抜 GOU2-H300	8	m	32,030	256,240	第0028号単価表
(SJ0003) 現場打ち横断水抜 GOU2-H600	1	m	43,580	43,580	第0032号単価表
合 計				299,820	
	1	式	当り	299,820	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0170 側溝蓋

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0004) 側溝蓋 GUF7-240 PUF4-240-1	60	m	4,002	240,120	第0034号単価表
合 計				240,120	
	1	式	当り	240,120	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0230 透水管布設工

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0014) 透水管(KT1-100) 硬質塩化ビニル有孔管φ100	39	m	1,080	42,120	第0039号単価表
合 計				42,120	
	1	式	当り	42,120	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0240 排水管布設工

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0015) 硬質塩化ビニル管 KB8-D250	22	m	3,188	70,136	第0042号単価表
合 計				70,136	
	1	式	当り	70,136	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0180 現場打ち集水桝

1 式 当り
適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0005) 現場打ち集水桝 GM3-H500	3	基	39,780	119,340	第0044号単価表
(SJ0006) 現場打ち集水桝 GM3-H800	2	基	55,090	110,180	第0046号単価表
合 計				229,520	
	1	式	当り	229,520	円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0290 プレキャスト集水桝

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0019) 私設角桝設置 PMS3-3	1	基	20,610	20,610	第0047号単価表
合 計				20,610	
	1	式	当り	20,610	円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0250 コンクリート舗装

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0016) コンクリート舗装 t=10cm	6	m2	5,098	30,588	第0050号単価表
(SJ9040) 路盤工 (人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ	6	m2	949	5,694	第0053号単価表
合 計				36,282	
	1	式	当り	36,282	円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0110 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0018) 路盤工 RC-40 t=20cm 1層仕上げ	161	m2	860	138,460	第0055号単価表
合 計				138,460	
	1	式	当り	138,460	円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0120 表層

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0057号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=アライコート PK-3, J07=全ての費用	161	m2	2,043	328,923	
合 計				328,923	
	1	式	当り	328,923	円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0130 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0022) 路盤工					第0058号単価表
RC-40 t=10cm 1層仕上げ	38	m2	713	27,094	
合 計				27,094	
	1	式	当り	27,094	円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0140 栗石工

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221130) 基礎栗石					第0060号単価表
J01=22.5cm超27.5cm以下, J02=割栗石(50~150mm), J03=敷並べ, J04=再生クワツツツ 40~0, J05=全ての費用	93	m2	2,969	276,117	
合 計				276,117	
	1	式	当り	276,117	円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0190 地先境界

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0008) 地先境界 (基礎材無し) CK3	24	m	4,611	110,664	第0061号単価表
(SJ0007) 地先境界 (基礎材有り) CK3	10	m	5,089	50,890	第0063号単価表
合 計				161,554	
	1	式	当り	161,554	円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0200 土のう工

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0017) 土のう積工 植生土のう	4	m ²	12,690	50,760	第0065号単価表
合 計				50,760	
	1	式	当り	50,760	円/式

第0025号 下位内訳書
AMA0210 民地摺付工

1 式 当り
適用年版 S3003
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0011) 民地摺付 18-8 t=10cm	1	m ²	2,270	2,270	第0066号単価表
(SJ9040) 路盤工 (人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ	1	m ²	949	949	第0053号単価表
合 計				3,219	
	1	式	当り	3,219	円/式

第0026号 下位内訳書
 AMA0220 民地排水接続工

1 式 当り
 適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0012) 民地排水管接続 φ150	1	箇所	1,784	1,784	第0067号単価表
(SJ0013) プレキャストU型側溝 PUI-240	0.6	m	5,916	3,549	第0070号単価表
合 計				5,333	
	1	式	当り	5,333	円/式

第0027号 下位内訳書
 AMA0270 仮覆工

1 式 当り
 適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9200) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数4回	13	m	6,763	87,919	第0072号単価表
合 計				87,919	
	1	式	当り	87,919	円/式

第0028号 下位内訳書
 AMA0280 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 S3003

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B J01=昼間勤務(交替要員有り)	39	人日	14,760	575,640	第0073号単価表
合 計				575,640	
	1	式	当り	575,640	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0074号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t	1.647	t	2,400	3,952	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0075号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	1.647	t	1,500	2,470	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0074号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t	1.647	t	2,400	3,952	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0075号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	1.647	t	1,500	2,470	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				12,844	
	1	式	当り	12,844	円/式