

現 場 説 明 書

1 工 事 名 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事
2 監 督 員 土木部 道路建設課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証

要

手要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払

する(一回以内)

しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
(8) 火災保険等の関係	あり	なし

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めることは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

請負工事仕様書

工事名	平成30年度市道7227号線舗装道補修工事			
工事場所	横須賀市光の丘2番地先			
1. 工期 (100日間)				
自 平成 年 月 日				
至 平成 年 月 日				
2. 工事概要				
工事延長 165.4m 幅員 4.0 ~ 10.7m 舗装工 A=1314m ²				
薄層カラー舗装工 A=87m ² 区画線工 L=997.8m 排水構造物工 L=8.9m 付帯工 N=1式				
3. 本工事の仕様は、神奈川県土木工事共通仕様書（平成28年4月）によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用するものとする。（使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。）				
4. 本工事の特記仕様書は、別紙のとおり。				

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、平成28年4月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が300m²未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

5 工事写真帳について

- (1) 工事写真用アルバム(32×33.5cm 緑色)を使用する。
- (2) 工事写真帳が、2冊以上になる場合には(2の1)、(2の2)と明記すること。

また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。

- (3) デジタルカメラで撮影した写真をプリントアウトし、工事写真帳に貼り付ける場合は、監督員の承諾を受けること。また、その場合は電子データ「CD」も併せて提出すること。
- (4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、監督員の指示に従い、マルチtiff形式ファイル又はpdf形式で、しゅん工図を作成し提出すること。上記2形式で提出する場合には下記の(1)から(5)の通りとする。

なお、監督員と協議を行いマイクロフィルムにて作成し、提出することもできる。この場合には別途紙媒体(A3又はB4)を併せて提出すること。

Tiff形式の場合

- (1) しゅん工図はスキャナーで読み取り、解像度は400dpiとする。

Pdf形式の場合

- (2) CAD図をイメージデータとし、解像度は400dpiとする。

Tiff・Pdf形式共通

- (3) 工事ID（ファイル名）は図面等一枚に1つとし、監督員と協議の上決定する。但し監督員が認めれば複数の図面等を一枚にすることができる。
- (4) 記録媒体は原則としてCDとする。
- (5) 提出するCD-Rのラベル部には工事完成年度、工事名、工事場所、請負社名を明記する。
また、ウイルス感染の無い事を確認し結果をCD-Rに記載すること。
提出するデータについては、ウイルスチェックを実施すること。ウイルスチェックは成果物の納品前に実施する。実施内容については以下に従うものとする。

ウイルスチェック

- ①請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ②ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用する。
- ③最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
- ④納品する媒体のラベルに、ウイルスチェックに関する情報として以下を記載する。

ウイルスチェックに関する情報

ウイルスソフト名：○○○○

ウイルス定義：平成〇年〇月〇日版

チェック年月日：平成〇年〇月〇日

~~7 別途発注される測量業務について~~

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材100%のもの）を代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材100%のもの）は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。（別添「施工条件明示書」4. 安全対策関係 18. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。）

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

10 建設発生土の搬出先への情報提供について

請負者は、本工事から他の市町村へ 100m³以上 の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
- (8) 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量 (m³)

11 公共建設発生土処分にかかる指定処分について

(1) 受入場所

- ・処分場等の名称：横須賀市久里浜港受入地（UCR）
- ・場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番地 62 久里浜港内

(2) 受入条件

- ・搬入不可日：原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始及び雨天日とする。
- ・搬 入 時 間：原則 8:00～17:00
- ・土 質 条 件：第 1 種～第 3 種建設発生土（改良土及び第 4 種建設発生土・泥土は受入不可）
最大粒径 100 mm 以下の土砂であること。
- ・搬 入 経 路：一部通行禁止の区間あり
- ・受 入 費

ほぐし土量 1.0m ³ 当たり（税別）	3,310円
---------------------------------	--------

車種	積載土量(ほぐし)	備考
2t車	1.33 m ³	土砂の単位体積重量は、 1.8t/m ³ として計算
3t車	1.99 m ³	
4t車	2.66 m ³	
10t車	6.66 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量（ほぐし）で除し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

- (3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

12 公共建設発生土処分にかかる確認処分について

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

13 処理計画書の提出について

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月1日施行）により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から500m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

契約金額（当初契約）が1000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。表示方法等の詳細は、監督員と協議の上決定するものとする。

15 補装版切断時に発生する濁水の処理について

- (1) 処理方法

補装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

16 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

17 ~~植栽樹木の枯れ補償について~~

植栽樹木等が工事完了引渡し後 1 年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね 3 分の 2 以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね 3 分の 1 以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死、又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いのうえ行うものとする。

ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

土木部では、請負金額 500 万円以上のものは下検査を実施するものである。必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

19 屋外広告物（屋外に設置される公共サイン等）について

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第26条の3に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第28条の6第8項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

20 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について

本工事は国の交付金による工事（以下補助工事）及び市の単独費用による工事（以下単独工事）から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるよう記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示による。

21 マンホール蓋等調整工事について

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設（マンホール蓋等）があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後には横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>**土木工事関係書類一覧表**
(H30.4.1時点)を参照し作成すること。

上記一覧表以外の書類については監督員の指示によるものとする。

23 ゴム製品等の品質確認等

受注者は、東洋ゴム化成品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化成品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

24 ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

25 試験掘工、現場 CBR 試験について

工事に先立ち所定の箇所にて路床部分の現場 CBR 試験を行い、監督員に報告書を提出すること。本設計書では事前の FWD 調査の結果をもとに舗装構成を定めているが、試験結果に基づき、舗装構成を変更する場合がある。

また、試験結果に基づく舗装工事内容の変更については変更契約の対象とする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用(促進)計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³

埋戻し 20 m³ (締めm³) ・・・ 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m³ (地山m³) ・・・ 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³

処分 78 m³ (地山m³) ・・・ 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- 表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物
碎石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- 「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- 「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- 「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C - 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「6 ストックヤード(再利用先工事が決定)」と選択する。

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明示事項
■工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input checked="" type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係 (公害、排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
■建設副産物関係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
□工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技术・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示書

工事名 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) □ 他の工事の開始又は完了の時期による影響	ある・ない		当該工事に影響のある他の工事 平成 年度 影響箇所・内容 他の工事の開始時期 平成 年 月 日 他の工事の完了時期 平成 年 月 日	
2) ■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	ある・ない		制限を受ける施工内容 舗装工事 制限を受ける施工時期 試験掘工、現場CBR試験の結果により、設計舗装構成の可否が判断出来るまで。 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法	
3) ■ 関係機関等との協議の未成立	ある・ない		未成立協議内容 バス停の仮移設先について 京浜急行バス(株)と協議中 協議成立見込み時期 平成 30 年 6 月 日	
4) ■ 関係機関等との協議条件による影響	ある・ない		交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。	
5) □ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	ある・ない		事前調査(地下埋設物)項目 地下埋設物等移設期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日	
6) ■ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	ある・ない		試験掘工、現場CBR試験の結果報告に要する日数及び、試験結果による舗装構成の再検討に要する日数を20日間見込んでいる。	
2 用地関係				
7) □ 工事用地等の未処理部分	ある・ない		未処理部分の内容 処理の見込み時期 平成 年 月 日頃	
8) □ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地	ある・ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 平成 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
9) □ 発注者が借り上げた土地の使用	ある・ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 平成 年 月 日頃 使用期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日	
10) □ 工事用地等の使用終了後における復旧内容	ある・ない			
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) ■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	ある・ない		対象となる工種 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(平成28年4月)P.1-21 1-1-1-30「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで	
12) □ 水替え・流入防止施設	ある・ない			

施工条件明示書

工事名 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																				
13) ■ 濁水、湧水等の処理対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		舗装版切断時に発生する濁水については、特記仕様書15を参照のこと。																					
14) □ 事業損失防止関係	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																							
4 安全対策関係																								
15) ■ 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																					
16) □ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	近接する施設 施工方法の制限	作業期間の制限 平成 年 月 日～平成 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																					
17) □ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	防護施設の内容																						
18) ■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 (種別)</th> <th>交通誘導警備員 A・B</th> <th>昼・夜間</th> <th>交替要員 有・無</th> <th>配置人員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装打替え工 表層</td> <td>交通誘導警備員B</td> <td>夜間</td> <td>有</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>試験掘工</td> <td>交通誘導警備員B</td> <td>昼間</td> <td>有</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>薄層カラー舗装 その他の工種</td> <td>交通誘導警備員B</td> <td>昼間</td> <td>無</td> <td>2~3</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。</p>	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	交替要員 有・無	配置人員 (名)	舗装打替え工 表層	交通誘導警備員B	夜間	有	4	試験掘工	交通誘導警備員B	昼間	有	2	薄層カラー舗装 その他の工種	交通誘導警備員B	昼間	無	2~3	
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	交替要員 有・無	配置人員 (名)																				
舗装打替え工 表層	交通誘導警備員B	夜間	有	4																				
試験掘工	交通誘導警備員B	昼間	有	2																				
薄層カラー舗装 その他の工種	交通誘導警備員B	昼間	無	2~3																				
19) □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																							
5 工事用道路関係																								
20) □ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																							
21) □ 搬入路の使用中及び使用後の処置	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																							
22) □ 仮設道路の設置	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																							
23) ■ 一般道路の占用	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		通行止め等とする場合は、所管警察署との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																					

施工条件明示書

工事名 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																								
6 仮設備関係																												
24) <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	ある・ない	仮設物の内容 使用方法 期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日																										
25) <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	ある・ない	仮設備の構造 仮設備の施工方法																										
26) <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	ある・ない																											
7 建設副産物関係																												
27) <input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	ある・ない	別添特記仕様書「公共建設発生土指定処分について」参照。また、土砂検定の結果UCRへの搬出が出来ない場合、設計変更の対応とし、監督員と協議すること。 確認処分の場合は、監督員に届け出ること。																										
28) ■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	ある・ない	本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生加熱アスファルト混合物</td> <td>再生源骨安定期理(40)</td> <td>上層路盤</td> <td>再生粒度調整碎石</td> <td>RM-40</td> <td>路盤</td> </tr> <tr> <td>再生加熱アスファルト混合物</td> <td>再生密粒度(20)</td> <td>基層</td> <td>再生クラッシャーラン</td> <td>RC-40</td> <td>埋戻し材</td> </tr> <tr> <td>再生加熱アスファルト混合物</td> <td>再生密粒度(13)</td> <td>仮舗装</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。			資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生加熱アスファルト混合物	再生源骨安定期理(40)	上層路盤	再生粒度調整碎石	RM-40	路盤	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(20)	基層	再生クラッシャーラン	RC-40	埋戻し材	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13)	仮舗装			
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																							
再生加熱アスファルト混合物	再生源骨安定期理(40)	上層路盤	再生粒度調整碎石	RM-40	路盤																							
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(20)	基層	再生クラッシャーラン	RC-40	埋戻し材																							
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13)	仮舗装																										
29) ■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	ある・ない	種類 As塊 Co塊	受入れ場所 県で指定を受けた指定工場 県で指定を受けた指定工場	運搬距離 0.8km 0.8km	受入れ条件 区分堆積まりのとおり 夜間 区分堆積まりのとおり 区分堆積まりのとおり	種類 受入れ場所 県で指定を受けた指定工場 県で指定を受けた指定工場	運搬距離 10.0km 10.0km	受入れ条件 区分堆積まりのとおり 区分堆積まりのとおり																				
当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照																												
8 薬液注入関係																												
30) <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	ある・ない	工法区分 材用種類 施工範囲 削孔数量 注入量																										
31) <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	ある・ない																											
9 工事支障物件等																												
32) <input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	ある・ない	工事支障物件 占用者 移設・撤去・防護の時期 平成 年 月 日～ 移設・撤去・防護の期間 平成 年 月 日～ 平成 年 月 日																										
33) <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	ある・ない	占用物件工事 占用者 占用工事期間 平成 年 月 日～ 平成 年 月 日																										
10 その他																												
34) <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	ある・ない	工事用資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 平成 年 月 日～ 平成 年 月 日																										
35) ■ 工事現場発生品	ある・ない	現場発生品名・数量 道路鉄・86個 現場内の使用の有無 有 再設置 無 納入場所・運搬距離																										

施工条件明示書

工事名 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
36) <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	ある・ない	支給・貸与品名・数量 品質・規格・性能 引渡し場所・引渡し時期	平成 年 月 日頃	
37) <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	ある・ない			
38) <input type="checkbox"/> 架設工法の指定	ある・ない			
39) <input type="checkbox"/> 工事用水電力等の指定	ある・ない			
40) <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	ある・ない			
41) <input type="checkbox"/> 部分使用	ある・ない			
42) <input type="checkbox"/> 給水の必要	ある・ない			
43) <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	ある・ない			

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

施工条件明示（追加事項）

(1) 当現場は、平成30年10月に実施する自律型モビリティシステムに係る公道走行実証コースであるため、契約後すみやかに現場C B R試験を行い、監督員に試験結果を報告すること。

積算補足事項

(1) 《補助》第0005号下位内訳書及び《単独》第0008号下位内訳書以外の下位内訳書及び単価表で処分費が計上されているもの

《補助》

第0007号 単価表 補装版切断濁水処分費(東部地区)

《単独》

第0027号 下位内訳書 廃材処理料(東部地区)As殻

廃材処理料(東部地区)夜間処理費

第0031号 下位内訳書 廃材処理料(東部地区)As殻

第0011号 単価表 補装版切断濁水処分費(東部地区)アスファルト補装版
補装版切断濁水処分費(東部地区)コンクリート補装版

(2) 登録単価TJ0020 差額計上(グレードダウン分)及びTJ0030 差額計上(グレードアップ分)について

本単価は、設計舗装構成と補助対象となる舗装構成を比較したときの差額であり、補助の対象とならない舗装構成の施工単価を補助から減額し、単費に増額したものである。なお、設計金額の総額には影響しない。

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（各部局の工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG……， DKK……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価=金額を算出している。

4 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロムの単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

7 仮設材賃料の補正について

供用月当たり賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 平成29年7月1日版 |
| 2) 積算参考資料（土木工事編） | 平成29年7月1日版 |
| 3) 土木工事標準積算基準書（電気・機械編） | 平成29年7月1日版 |
| 4) 下水道用設計標準歩掛表 | 平成29年度版 |
| 5) 建設機械等損料表 | 平成29年度版 |

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 30	
事 業 所 名	横須賀市土木部	
(工事・業務)名	平成30年度市道7227号線舗装道補修工事	
(河川・路線・区域)名	市道7227号	
単 價 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分	補単合併	
工 期	100 日間	
設 計 金 額	(円) 円	
設 計 概 要		
(起工・変更)理由		

横須賀市

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費【維持目】(その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	する
区 分 1	補助
区 分 2	単独
区 分 3	
区 分 4	
区 分 5	
区 分 6	
区 分 7	
区 分 8	
区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単独					
	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金錢的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員無し)	2	人日	補助
	交通誘導警備員B 夜間勤務(交替要員有り)	8	人日	補助
	交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員無し)	17	人日	単独
	交通誘導警備員B 夜間勤務(交替要員有り)	2	人日	単独
	交通誘導警備員B 夜間勤務(交替要員有り)	28	人日	単独

(その他情報欄)

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費					
道路修繕		式			
	1				
構造物撤去工		式			
	1				
構造物取壊し工(補)		式			第 0001 号 内訳書
	1				
構造物取壊し工(単)		式			第 0002 号 内訳書
	1				
運搬処理工(補)		式			第 0003 号 内訳書
	1				
道路付属施設撤去工(単)		式			第 0004 号 内訳書
	1				
運搬処理工(単)		式			第 0005 号 内訳書
	1				
排水構造物工		式			
	1				
側溝工(単)		式			第 0006 号 内訳書
	1				
舗装工		式			
	1				
舗装打換え工(補)		式			第 0007 号 内訳書
	1				
舗装打換え工(単)		式			第 0008 号 内訳書
	1				

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工（補）	1	式			第 0009 号 内訳書
アスファルト舗装工（単）	1	式			第 0010 号 内訳書
薄層ガラス舗装工（単）	1	式			第 0011 号 内訳書
区画線工	1	式			
区画線工（単）	1	式			第 0012 号 内訳書
付帯工	1	式			
道路付属物工（単）	1	式			第 0013 号 内訳書
打継目工（単）	1	式			第 0014 号 内訳書
仮設工	1	式			
交通管理工（補）	1	式			第 0015 号 内訳書
仮設工（単）	1	式			第 0016 号 内訳書
交通管理工（単）	1	式			第 0017 号 内訳書
その他	1	式			

本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
差額計上(補)				式			第 0018 号 内訳書
			1				
差額計上(单)				式			第 0019 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
技術管理費				式			第 0940 号 内訳書
			1				
共通仮設費(率分)				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1				

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費計							
			1	式			

[補助]

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費					
道路修繕		式			
	1				
構造物撤去工		式			
	1				
構造物取壊し工（補）		式			第 0001 号 内訳書
	1				
運搬処理工（補）		式			第 0003 号 内訳書
	1				
舗装工		式			
	1				
舗装打換え工（補）		式			第 0007 号 内訳書
	1				
アスファルト舗装工（補）		式			第 0009 号 内訳書
	1				
仮設工		式			
	1				
交通管理工（補）		式			第 0015 号 内訳書
	1				
その他		式			
	1				
差額計上（補）		式			第 0018 号 内訳書
	1				
直接工事費計		式			
	1				

[補助]

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率分)	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税及び地方消費税相当額	1	式			
本工事費計	1	式			

[単独]

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費							
道路修繕							
			1	式			
構造物撤去工							
			1	式			
構造物取壊し工(単)							
			1	式			第 0002 号 内訳書
道路付属施設撤去工(単)							
			1	式			第 0004 号 内訳書
運搬処理工(単)							
			1	式			第 0005 号 内訳書
排水構造物工							
			1	式			
側溝工(単)							
			1	式			第 0006 号 内訳書
舗装工							
			1	式			
舗装打換え工(単)							
			1	式			第 0008 号 内訳書
アスファルト舗装工(単)							
			1	式			第 0010 号 内訳書
薄層かづき舗装工(単)							
			1	式			第 0011 号 内訳書
区画線工							
			1	式			

[単独]

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線工(単)				式			第 0012 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
道路付属物工(単)				式			第 0013 号 内訳書
			1				
打継目工(単)				式			第 0014 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
仮設工(単)				式			第 0016 号 内訳書
			1				
交通管理工(単)				式			第 0017 号 内訳書
			1				
その他				式			
			1				
差額計上(単)				式			第 0019 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
技術管理費				式			第 0940 号 内訳書
			1				

[単独]

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
共通仮設費（率分）				式			
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
構造物取壊し工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1				
合 計					合1

第0002号 内訳書
構造物取壊し工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断		式			第0002号下内
	1				
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し		式			第0003号下内
	1				
合 計					合2

第0003号 内訳書
運搬処理工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 敷運搬		式			第0004号下内
	1				
(AMA0060) 残土等処分		式			第0005号下内
	1				
(AMA0070) 舗装版切断濁水処理工		式			第0006号下内
	1				
合 計					合1

第0004号 内訳書
道路付属施設撤去工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 道路鋸撤去		式			第0007号下内
	1				
合 計					合2

第0005号 内訳書
運搬処理工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 搬運搬		式			第0008号下内
	1				
(AMA0090) 残土等処分		式			第0009号下内
	1				
(AMA0100) 舗装版切断濁水処理工		式			第0010号下内
	1				
合 計					合2

第0006号 内訳書
側溝工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 現場打ちL型側溝		式			第0011号下内
	1				
合 計					合2

第0007号 内訳書
舗装打換之工(補)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 舗装版破碎(急速施工)	1	式			第0012号下内
(AMA0130) 下層路盤	1	式			第0013号下内
(AMA0140) 上層路盤	1	式			第0014号下内
(AMA0150) 基層	1	式			第0015号下内
合 計					

第0008号 内訳書
舗装打換之工(单)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 舗装版破碎(急速施工)	1	式			第0016号下内
(AMA0180) 下層路盤	1	式			第0017号下内
(AMA0190) 上層路盤	1	式			第0018号下内
(AMA0200) 基層	1	式			第0019号下内
合 計					

第0009号 内訳書
アスファルト舗装工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 表層（車道・路肩部）		式			第0020号下内 合1
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
アスファルト舗装工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) 表層（車道・路肩部）		式			第0021号下内 合2
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
薄層ガラ-舗装工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 薄層ガラ-舗装		式			第0022号下内 合2
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
区画線工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 溶融式区画線		式			第0023号下内 合2
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
道路付属物工(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 道路鉢	1	式			第0024号下内 合2
合 計					

第0014号 内訳書
打継目工(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 打継目処理	1	式			第0025号下内 合2
合 計					

第0015号 内訳書
交通管理工(補)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 交通誘導警備員	1	式			第0026号下内 合1
合 計					

第0016号 内訳書
仮設工(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 段差摺付設置撤去工	1	式			第0027号下内 合2
合 計					

第0017号 内訳書
交通管理工(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 交通誘導警備員		式			第0028号下内
	1				
合 計					合2

第0018号 内訳書
差額計上(補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0290) 舗装差額		式			第0029号下内
	1				
合 計					※控除分 合1

第0019号 内訳書
差額計上(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 舗装差額		式			第0030号下内
	1				
合 計					合2

第0915号 内訳書
準備費(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 試験掘工		式			第0031号下内
	1				
合 計					合2

第0940号 内訳書
技術管理費 (単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0280) 技術管理費					第0032号下内 合2
	1	式			
合 計					

[補助]

第0001号 内訳書
構造物取壊し工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
運搬処理工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘要
(AMA0050) 設運搬		式			第0004号下内
	1				
(AMA0060) 残土等処分		式			第0005号下内
	1				
(AMA0070) 舗装版切断濁水処理工		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
舗装打換え工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘要
(AMA0120) 舗装版破碎(急速施工)		式			第0012号下内
	1				
(AMA0130) 下層路盤		式			第0013号下内
	1				
(AMA0140) 上層路盤		式			第0014号下内
	1				
(AMA0150) 基層		式			第0015号下内
	1				
合 計					

[補助]

第0009号 内訳書
アスファルト舗装工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 表層（車道・路肩部）		式			第0020号下内
	1				
合 計					

第0015号 内訳書
交通管理工（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 交通誘導警備員		式			第0026号下内
	1				
合 計					

第0018号 内訳書
差額計上（補）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0290) 舗装差額		式			第0029号下内 ※控除分
	1				
合 計					

[単独]

第0002号 内訳書
構造物取壊し工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断	1	式			第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式			第0003号下内
合 計					

第0004号 内訳書
道路付属施設撤去工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0040) 道路鉄撤去	1	式			第0007号下内
合 計					

第0005号 内訳書
運搬処理工（単）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0080) 殻運搬	1	式			第0008号下内
(AMA0090) 残土等処分	1	式			第0009号下内
(AMA0100) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0010号下内
合 計					

[単独]

第0006号 内訳書
側溝工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘要
(AMA0110) 現場打ちL型側溝	1	式			第0011号下内
合 計					

第0008号 内訳書
舗装打換え工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘要
(AMA0170) 舗装版破碎(急速施工)	1	式			第0016号下内
(AMA0180) 下層路盤	1	式			第0017号下内
(AMA0190) 上層路盤	1	式			第0018号下内
(AMA0200) 基層	1	式			第0019号下内
合 計					

第0010号 内訳書
アスファルト舗装工(単)

1式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘要
(AMA0310) 表層(車道・路肩部)	1	式			第0021号下内
合 計					

[単独]

第0011号 内訳書
薄層かべ-舗装工(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(AMA0210) 薄層かべ-舗装		式			第0022号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
区画線工(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(AMA0220) 溶融式区画線		式			第0023号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
道路付属物工(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(AMA0230) 道路鋲		式			第0024号下内
	1				
合 計					

第0014号 内訳書
打継目工(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(AMA0240) 打継目処理		式			第0025号下内
	1				
合 計					

[単独]

第0016号 内訳書
仮設工(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 段差摺付設置撤去工		式			第0027号下内
	1				
合 計					

第0017号 内訳書
交通管理工(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 交通誘導警備員		式			第0028号下内
	1				
合 計					

第0019号 内訳書
差額計上(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 舗装差額		式			第0030号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費(単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 試験掘工		式			第0031号下内
	1				
合 計					

[単独]

第0940号 内訳書
技術管理費 (単)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 技術管理費		式			第0032号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 補装版切断

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(CB430510) 補装版切断		m			第0001号単価表
J01=アスファルト補装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	70				
(CB430510) 補装版切断		m			第0002号単価表
J01=アスファルト補装版, J02=15cmを超える30cm以下, J05=全ての費用	21				
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 補装版切断

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(CB430510) 補装版切断		m			第0001号単価表
J01=アスファルト補装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	161				
(CB430510) 補装版切断		m			第0003号単価表
J01=コンクリート補装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	10				
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811810) 構造物とりこわし	1	m3			第0004号単価表
合 計	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0050 瓶運搬

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 瓶運搬	74	【夜】 m3			第0005号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	55	【夜】 m3			第0006号単価表 路盤材
合 計	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S殻	68	m3			
(Z132597004) 廃材処理料（東部地区） A S殻（半たわみ性舗装）	6	m3			
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）	55	m3			
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費	130	m3			
合 計	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0007号単価表
合 計	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0040 道路鉢撤去

1式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812380) 道路付属物撤去工(道路鉢)		個			第0008号単価表
J01=穿孔式, J02=30個以上(標準), J03=無, J04=無	86				
合 計					
	1		式		

第0008号 下位内訳書
AMA0080 穀運搬

1式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 穀運搬		【夜】 m3			第0005号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必 要, J03=有り, J09=12.0km以下, J16=全 ての費用	66				
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】 m3			第0006号単価表 路盤材
J01=標準, J02=バックホウ山積0.45m3(平 積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J10=12.0km以下	66				
(CB227010) 穀運搬		【夜】 m3			第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積 込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全 ての費用	0.7				
(CB227010) 穀運搬		【夜】 m3			第0010号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=無し, J06=1.5km以 下, J16=全ての費用	1				
合 計					
	1		式		

第0009号 下位内訳書
AMA0090 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S殻		m3			
	64				
(Z132597004) 廃材処理料（東部地区） A S殻（半たわみ性舗装）		m3			
	2				
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）		m3			
	66				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	133				
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋C○殻		m3			
	1				
合 計		式			
	1				
					円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0100 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 舗装版切断濁水処理工		式			第0011号単価表
	1				
合 計		式			
	1				
					円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0110 現場打ちL型側溝

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 現場打ちL型側溝	8	m			第0012号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0012号 下位内訳書
AMA0120 補装版破碎(急速施工)

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込	555	【夜】 m2			第0019号単価表
(WB430620) とりこわし掘削積込	94	【夜】 m2			第0022号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0013号 下位内訳書
AMA0130 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=有, J04=排出ガス対策型(第3次基準値)	650	【夜】 m ²			第0023号単価表
(WB020013) 材料費(m ³)	3	m ³			第0027号単価表 半たわみ性舗装部①補足材
合 計					
	1	式			円／式

第0014号 下位内訳書
AMA0140 上層路盤

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧 J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生瀝青安定処理(40), J04=t/m ³ , J05=1 層, J06=100 mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準値)	650	【夜】 m ²			第0028号単価表
合 計	1	式			円／式

第0015号 下位内訳書
AMA0150 基層

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧	650	【夜】 m2			第0030号単価表
合 計	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0170 舗装版破碎(急速施工)

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込	665	【夜】 m2			第0019号単価表
合 計	1	式			円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0180 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	665	【夜】 m2			第0023号単価表
合 計	1	式			円／式

第0018号 下位内訳書
AMA0190 上層路盤

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧	665	【夜】 m2			第0028号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0019号 下位内訳書
AMA0200 基層

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧	665	【夜】 m2			第0030号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0020号 下位内訳書
AMA0160 表層(車道・路肩部)

1式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	524	【夜】 m2			第0031号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未 満), J06=タックコートPK-4, J07=全ての費用					
(SJ0040) 半たわみ性舗装 平均施工厚さ50mm 夜間	126	m2			第0032号単価表
合 計	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0310 表層(車道・路肩部)

1式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	612	【夜】 m2			第0031号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未 満), J06=タックコートPK-4, J07=全ての費用					
(SJ0040) 半たわみ性舗装 平均施工厚さ50mm 夜間	52	m2			第0032号単価表
合 計	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0210 薄層か-舗装

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0035号単価表
	87	m2			
J01=車道(ETCレーン含む), J02=RPN-301, J03=100m2 未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無					
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0220 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス ワット舗装, J13=全ての費用	603	m			第0036号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線 20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=黄, J12=7ス ワット舗装, J13=全ての費用	161	m			第0037号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス ワット舗装, J13=全ての費用	2	m			第0038号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=セーブラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス ワット舗装, J13=全ての費用	167	m			第0039号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=破線 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス ワット舗装, J13=全ての費用	16	m			第0040号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=黄, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	19	m			第0041号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	26	m			第0042号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0230 道路鉢

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812340) 道路付属物設置工(道路鉢設置)					第0043号単価表
J01=大型鉢, J02=手間のみ, J03=大型鉢両面反射穿孔アーム幅20cm, J04=30個以上(標準), J05=無, J06=無	86	個			
合 計					
	1	式			円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0240 打継目処理

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0044号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	6	m ²			
(WB430650) 舗装の敷均し軒圧		【夜】			第0030号単価表
J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打ち換え, J03=再生粗粒度アスファルト混合物(20), J04=t/m ³ , J05=1層, J06=50mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準値)	6	m ²			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0031号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), J06=タックコードPK-4, J07=全ての費用	6	m ²			
合 計					
	1	式			円／式

第0026号 下位内訳書
AMA0250 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0045号単価表
J01=昼間勤務(交替要員無し)		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0046号単価表
J01=夜間勤務(交替要員有り)		人日			
合 計					
	1	式			

第0027号 下位内訳書
AMA0320 段差摺付設置撤去工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)	14	【夜】 m2			第0047号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満), J06=無し, J07=全ての費用					
(CB430310) 舗装版破碎	302	【夜】 m2			第0048号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用					
(CB227010) 殻運搬	7	【夜】 m3			第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用					
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S殻	7	m3			
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費	7	m3			
合 計					
	1	式			

第0028号 下位内訳書
AMA0260 交通誘導警備員

1式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0045号単価表
J01=昼間勤務(交替要員無し)		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0049号単価表
J01=昼間勤務(交替要員有り)		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0046号単価表
J01=夜間勤務(交替要員有り)		人日			
合 計					
	1	式			円／式

第0029号 下位内訳書
AMA0290 補装差額

1式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 差額計上(グレードアップ分) 補助対象額-設計(補助)金額	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0030号 下位内訳書
AMA0300 補装差額

1式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 差額計上(グレードアップ分) 設計(補助)金額-補助対象額	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0031号 下位内訳書
AMA0270 試験掘工

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0050号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超える10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	2				現場・一般管理費の対象
(CB227010) 殻運搬		m3			第0051号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=無し, J06=1.5km以下, J16=全ての費用	0.2				現場・一般管理費の対象
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻		m3			
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.2				
(CB210100) 掘削		m3			第0052号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.7				路盤材 現場・一般管理費の対象
(CB210410) 埋戻し		m3			第0053号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.6				発生土 現場・一般管理費の対象
(SJ0050) 埋戻し RC-40		m3			第0054号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満), J06=無し, J07=全ての費用	0.1				現場・一般管理費の対象
(CB410241) 基層(歩道部)		m2			第0055号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満), J06=無し, J07=全ての費用	2				現場・一般管理費の対象
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0056号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満), J06=無し, J07=全ての費用	2				現場・一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0032号 下位内訳書
AMA0280 技術管理費

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(TJ0010) 現場CBR試験		箇所			現場・一般管理費の対象
	2				
合 計					円／式
	1	式			

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 價	構 成 比	地 区 単 價	明 細 情 報	摘要
コンクリートカッタ[バキュー式・湿式] 切削深20cm級	M001161010		【損料】		M001161010
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	Z006540003				Z006540003
ガリソン レギュラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m 当り				
				円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘要
コンクリートカッタ[ハイキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級	M001161011		【損料】		M001161011
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ(フレード) 径30インチ	Z006540005				Z006540005
ガリソン レギュラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m 当り				
			円／m		
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	2		15cmを超えて30cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 補装版切断

1 m 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[パキュー式・湿式] 切削深20cm級	M001161010		【損料】		M001161010
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	Z006540003				Z006540003
ガリソン レギュラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m 当り				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 補装版種別	2		コンクリート補装版		
J03 コンクリート補装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0004号 単価表
WB811810 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001610004) 構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条件 名 称	入 力 値			条 件 値	
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 施工規模による加算	4		3m3未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J05 夜間作業補正	1		無		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 製運搬

【夜】

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	MP03010050		【損料】		M000301005
運転手(一般)	R0115			【夜】	R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条件名稱	入力値		条件値		
J01 製発生作業	2		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	3		機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J09 運搬距離(km)(DID区間有)	10		12.0km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

【夜】

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 價	構 成 比	地 区 単 價	明 細 情 報	摘 要
ダンプ トラック [オシロード・ディーゼル] 10t積級	MP03010050		【損料】		M000301005
運転手(一般)	R0115			【夜】	R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	3		パック或山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	10		12.0km以下		

第0007号 単価表
SJ0080 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプ トラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費(東部地区) アスファルト舗装版	0.264	m ³			
合 計	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0008号 単価表

WB812380 道路付属物撤去工(道路鉢)

1 個 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001334002) 道路鉢撤去工 穿孔式	1	個			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式			
合 計					
	1	個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	1		穿孔式		
J02 施工規模	1		30個以上(標準)		
J03 夜間作業の補正	1		無		
J04 時間制約を受ける場合の補正	1		無		

第0009号 単価表 機労材構成比情報

CB227010 賽運搬

【夜】

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 紹 情 報	摘 要
ダンプ トラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	MP03010010		【損料】		M000301001
運転手(一般)	R0115			【夜】	R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円／m ³	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 賽発生作業	2		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km) (DID区間有)	11		10.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 舗運搬

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘 要
ダンプ トラック [オントロード・ディーゼル] 2t積級	MP03010010		【損料】		M000301001
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	1		無し		
J06 運搬距離(km) (DID区間無)	3		1.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0011号 単価表
SJ0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版	0.371	m ³			
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) コンクリート舗装版	0.106	m ³			
合 計	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0012号 単価表
SJ0010 現場打ちL型側溝

10 m 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート		m ³			第0013号単価表
	1.403				
(CB240210) 型枠		m ²			第0014号単価表
	3.4				
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]		t			第0015号単価表
	0.085				
(CB224710) 目地板		m ²			第0016号単価表
	1.595				
(SJ0020) 路盤工(不陸整正) タンバ 60~80kg 補足材RC-40 3m ³ /100m ²		m ²			第0017号単価表
	9.65				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 紹 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート (高炉) 18-8-25 (20) W/C指定無し	Z002012004				Z120300200
標準単価		積 算 単 価			
	1 m ³	当 り		円 / m ³	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別	2		小 型 構 造 物		
J02 施工条件	4		打 設 地 上 高 さ 2m 以 下		
J03 コンクリート規格	6		高 炉 セ ヒ ツ B18-8 W/C 指 定 無 し		
J05 養生工の種類	2		一 般 養 生		
J07 現場内小運搬の有無	2		無 し		
J13 費用の内訳	1		全 て の 費 用		
J14 生コンクリート割増の有無	2		有 り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000		3000 円 / m ³		
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0		0 円 / m ³		

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	1		1	一般型枠	
J02 構造物の種類	2		2	小型構造物	

第0015号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 鉄筋材料規格・径	5		SD345 D13		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トン内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	1		補正無(一般構造物)		

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m² 当り
適用年版 S3004

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
瀝青質目地板 厚10mm	Z004152001				Z004150001
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条件名稱	入力値		条件値		
J01 目地板の種類	1		瀝青質目地板 t=10		

第0017号 単価表
SJ0020 路盤工 (不陸整正) タバ 60~80kg
補足材RC-40 3m³/100m²
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員	2.857	人			
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	3.75	m ³			
(SJ0030) タバ 運転 (路盤工) 質量60kg~80kg 機-23	0.833	目			第0018号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	m ²			整数止め切捨て 円/m ²

第0018号 単価表

SJ0030

タバ° 運転 (路盤工)

質量60kg~80kg 機-23

1 日 当り

適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
	1				
(Z006704001) ガソリン レギュラー		L			
	5				
(M000806001) タバ° 及びプランマ 質量 60~80kg		供用日	【損料】		
	1.6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計		日			整数止め切捨て 円/日
	1				

第0019号 単価表

WB430620 とりこわし掘削積込

【夜】

100

m²

当り

適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430530) (コンクリート压碎装置ベースマシン) バックホウ運転		日			第0020号単価表 [1]
(M000907001) コンクリート压碎装置(道路打換工用) 開口幅715mm 破碎力600kN		日	【損料】		[1]
(WK430110) バックホウ運転		日			第0021号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$	1	式			
合 計		m ²			円/m ²
	1				
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J02 騒音・振動対策の有無	1		有		
J03 舗装版厚さ	1		15cm以下		
J04 挖削深さ	1		40cm以下		
J05 すりつけ作業の有無	1		有		

第0020号 単価表

WK430530 (コンクリート圧碎装置ベースマシン) バックホウ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]	
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]	
(L001010003) バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	【賃料】		[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式				
合 計		日				
条件 名 称		入 力 値	条 件 値			
J01 打換え区分		2	舗装版のみの打換え		円／日	

第0021号 単価表
WK430110 ハックホウ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010003) ハックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計		日			円／日
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0022号 単価表

WB430620 とりこわし掘削積込

【夜】

100 m² 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430530) (コンクリート压碎装置ベースマシン)バックホー運転		日			第0020号単価表 [1]
(M000907001) コンクリート压碎装置(道路打換工用) 開口幅715mm 破碎力600kN		日	【損料】		[1]
(WK430110) バックホー運転		日			第0021号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$		式			
	1				
合 計		m ²			円/m ²
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J02 騒音・振動対策の有無	1		有		
J03 舗装版厚さ	2		15cmを超える30cm以下		
J04 挖削深さ	1		40cm以下		
J05 すりつけ作業の有無	1		有		

第0023号 単価表

WB430630 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

【夜】

100 m² 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430540) 小型バックホー運転		日			第0024号単価表 [1]
(WK430150) タイヤローラ運転		日			第0025号単価表 [1]
(WK430550) 振動ローラ運転		日			第0026号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$	1	式			
合 計		m ²			円/m ²
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	2		1000m ² 以上		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 すりつけ作業の有無	1		有		
J04 小型バックホー規格	1		排出ガス対策型(第3次基準値)		

第0024号 単価表
WK430540 小型バックホー運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要	
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]	
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]	
(M000201046) 小型バックホー(クローラ)【標準・超低騒音型】 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³		供用日	【損料】		[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式				
合 計		日				
条件 名 称		入 力 値	条 件 値			
J01 打換え区分		2	舗装版のみの打換え			
J02 小型バックホー規格		1	排出ガス対策型(第3次基準値)			

第0025号 単価表
WK430150 タイヤローラ運転

【夜】 1 日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要	
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]	
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]	
(L001060003) タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		日	【賃料】		[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式				
合 計		日				
条件 名 称		入 力 値	条 件 値			
J01 打換え区分		2	補装版のみの打換え		円／日	

第0026号 単価表
WK430550 振動ローラ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001070005) 振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量3~5t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 打換え区分		2		舗装版のみの打換え	

第0027号 単価表
WB020013 材料費(m3)

1 m3 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y000800003) -00001 再生粒度調整碎石 RM-40	1	m3			
合 計					
	1	m3			円／m3

第0028号 単価表
WB430650 輓装の敷均し転圧

【夜】

100 m² 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004107001) 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)		t			[1]
	25.145				
(WK430150) タイヤローラ運転		日			第0025号単価表 [1]
(WK430550) 振動ローラ運転		日			第0026号単価表 [1]
(WK430170) アスファルトフィニッシャ運転(ホイール型)		時間			第0029号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$		式			
	1				
合 計		m ²			円/m ²
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	2		1000m ² 以上		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	10		再生瀝青安定処理(40)		
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)			t/m ³		
J05 層数(実数入力)	1		1 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	100		100 mm		
J07 すりつけ作業の有無	1		有		
J08 アスファルトフィニッシャ規格	1		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0029号 単価表

WK430170 アスファルトフィニッシャ運転(ホイール型)

【夜】

1 時間 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M001003032) AS7 仁ヶ島[ホイール型] 排出ガス対策型(第2次) 補装幅2.0~4.5m		時間	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$		式			
	1				
合 計		時間			
	1				円／時間
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J02 アスファルトフィニッシャ規格	1		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0030号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

【夜】

100 m² 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004101002) 再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		t			[1]
	12.573				
(WK430150) タイヤローラ運転		日			第0025号単価表 [1]
(WK430550) 振動ローラ運転		日			第0026号単価表 [1]
(WK430170) アスファルトイニシヤ運転(ホイール型)		時間			第0029号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.08$		式			
	1				
合 計		m ²			円/m ²
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	2		1000m ² 以上		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	9		再生粗粒度アスファルト混合物(20)		
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)			t/m ³		
J05 層数(実数入力)	1		1 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	50		50 mm		
J07 すりつけ作業の有無	1		有		
J08 アスファルトイニシヤ規格	1		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ASフニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第2次) 補装幅2.4~6.0m	M001003033		【損料】		M001003033
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	M000802006		【損料】		M000802006
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	M000801008		【損料】		M000801008
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
改質アスファルト混合物 密粒オキッド ASボーリマー改質I型(13)	ZP41000030				Y001102000 -00002
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z004130003				Z004130003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り			
				円/m ²	
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

横須賀市

- 66 -

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m² 当り
適用年版 S3004

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)
J06 漆喰材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0032号 単価表
SJ0040 半たわみ性舗装
平均施工厚さ50mm 夜間

100 m² 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】 m ²			第0033号単価表
	100				
(CB410410) セメントミルク浸透		【夜】 m ²			第0034号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
	1				
		m ²			整数止め切捨て 円/m ²

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出がス対策型(第2次) 補装幅2.4~6.0m	M001003033		【損料】		M001003033
タイヤローラ[普通型・排出がス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	M000802006		【損料】		M000802006
ロードローラ[マダム・排がス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	M000801008		【損料】		M000801008
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
半たわみ性アスファルト合材	ZP41000030				Y001102000 -0003
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z004130003				Z004130003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積 算 単 価			
	1 m2 当り			円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3	1.4m以上			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			

横須賀市

- 68 -

J05 材料	31	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)
J06 漆青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0034号 単価表 機労材構成比情報
CB410410 セメントミク浸透

【夜】

1 m2 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 紹 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t	M000302012		【損料】		M000302012
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	M000804020		【損料】		M000804020
散水車[トラック架装型] 3800L	M001108007		【損料】		M001108007
普通作業員 R0102				【夜】	R0102
特殊作業員 R0101				【夜】	R0101
運転手(特殊) R0114				【夜】	R0114
土木一般世話役 R0125				【夜】	R0125
半たわみ性舗装用セメントミク 超速硬型	Z004122001				Z004122001 -00004
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円/m2	
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工厚さ	3		45mm以上55mm未満		
J02 浸透用セメントミク種類	1		超速硬型		

第0035号 単価表
WB812020 樹脂系すべり止め舗装工

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 额	摘 要
(Q001598027) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		1	m ²		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		1	式		
合 計					
		1	m ²		円／m ²
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	1		車道(ETCレーン含む)		
J02 規格・仕様	9		RPN-301		
J03 施工規模	2		100m ² 未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J05 夜間作業の補正	1		無		
J06 既設アスファルト舗装面の施工	1		無		
J07 コンクリート舗装面の施工	1		無		

第0036号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 额	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トライックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計	1	m			円／m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	2	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	2	無し
J04 規格・仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	3	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0037号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036004) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350002) トライックペイント 溶融型 3種1号 ピーアズ 15~18黄色	760	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	33	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	33	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	2		実線 20cm		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	2		黄		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0038号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036007) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トライックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	1,130	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	50	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	3		実線 30cm		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0039号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピーブラ 15~18 白		kg			[1]
	1,700				
(Z004352001) カラスビーズ 0.106~0.850mm		kg			[1]
	75				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	75				
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$		式			
	1				
合 計		m			円/m
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	12		ゼブラ 45cm		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0040号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036031) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トライックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	1,130	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	50	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	7		破線 30cm		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0041号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350002) トライクペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18黄色	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	2		黄		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0042号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350001) トライックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスピース 0.106~0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計		m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	2		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	3		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表

WB812340

道路付属物設置工(道路鉢設置)

1 個 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	單 価	金 額	摘 要
(Q001330001) 道路鉢設置工 大型鉢 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅20cm	1	個			[1]
(Z004212002) -00005 道路鉢 大型 両面 30×高さ≤50 設置幅20cm	1	個			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	1	式			
合 計					
	1	個			円／個
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分	1			大型鉢	
J02 材料費区分	2			手間のみ	
J03 規格・仕様	2			大型鉢 両面反射 穿孔 アルミ幅20cm	
J04 施工規模	1			30個以上(標準)	
J05 夜間作業の補正	1			無	
J06 時間制約を受ける場合の補正	1			無	

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 補装版破碎

【夜】

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 紹 情 報	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5~3.7m ³ /min	L001090003		【賃料】		L001090003
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	M000603016		【損料】		M000603016
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 補装版種別	1		アスファルト補装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 補装版厚	2		4cmを超える10cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0045号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
	1	人日			円／人日
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		昼間勤務(交替要員無し)		

第0046号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
	1	人日			円／人日
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	4		夜間勤務(交替要員有り)		

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

【夜】

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガード式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	ZP41010040				Y001102000 -00008
ガソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積 算 単 価			
	1 m ²	当り			
				円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	25		25 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	22		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)		
J06 漆青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

【夜】

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スリュ型] 吐出量3.5~3.7m ³ /min	L001090003		【賃料】		L001090003
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	M000603016		【損料】		M000603016
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 舗装版厚	1		4cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0049号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 S3004

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
条件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		2	昼間勤務(交替要員有り)		円／人日

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 補装版破碎

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スリュ型] 吐出量3.5~3.7m ³ /min	L001090003		【賃料】		L001090003
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	M000603016		【損料】		M000603016
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 補装版種別	1		アスファルト補装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 補装版厚	2		4cmを超える10cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 製運搬

1 m3 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘 要
ダンプ トラック[オノロード・ディーゼル] 2t積級	MP03010010		【損料】		M000301001
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 製発生作業	2		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	1		無し		
J06 運搬距離(km) (DID区間無)	3		1.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 单 価	明 紹 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	4		現場制約あり		

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m³ 当り
適用年版 S3004

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
クンバ 及びランマ 質量 60~80kg	L001180001		【賃料】		L001180001
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
ガソリン 液ギュラ	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条件名稱	入力値		条件値		
J01 施工方法	6		現場制約あり		
J02 土質区分	1		土砂		
J03 締固めの有無	1		有り		

第0054号 単価表
SJ0050 埋戻し
RC-40
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB210410) 埋戻し	100	m ³			第0053号単価表
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	126	m ³			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	1	m ³			整数止め切捨て 円/m ³

第0055号 単価表 機労材構成比情報
CB410241 基層(歩道部)

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 紹 情 報	摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガバ式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)小型車	ZP41010020				Y001102000 -00006
ガリソン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	22		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)		
J06 漆青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m² 当り
適用年版 S3004

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガバ式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員 R0101	R0101				R0101
普通作業員 R0102	R0102				R0102
土木一般世話役 R0125	R0125				R0125
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)小型車	ZP41010040				Y001102000 -00007
ガソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m ²	当り		円/m ²	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	22		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)		
J06 漆青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

登録単価一覧表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	現場CBR試験	箇所	S3004	40,900	その他施工単価等	現場、一般対象	部独自
TJ0020	差額計上(グレートダーウン分) 補助対象額-設計(補助)金額	式	S3004	-761,666	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	差額計上(グレートアップ分) 設計(補助)金額-補助対象額	式	S3004	761,666	その他施工単価等	全間接費対象	
Y000800003 -00001	再生粒度調整碎石 RM-40	m ³	S3004	2,300	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00002	改質アスファルト混合物 密粒ギャップASボーリマ-改質I型(13)	t	S3004	14,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00003	半たわみ性アスファルト合材	t	S3004	12,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00006	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)小型車	t	S3004	11,950	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00007	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)小型車	t	S3004	12,150	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00008	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	S3004	10,800	資材単価	全間接費対象	
Z004122001 -00004	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L	S3004	160	資材単価	全間接費対象	
Z004212002 -00005	道路鉢 大型両面 30<高さ≤50 設置幅20cm	個	S3004	8,000	資材単価	全間接費対象	部独自

位 置 図


記 号

縮 尺

1 : 2500 制 定 年 度

平成30年度市道7227号線舗装道補修工事
横須賀市光の丘2番地先

施工箇 所



本工事内訳書

[補助]

工種	数量計算式	単位	数量
道路修繕		式	1
構造物撤去工		式	1
構造物取壊し工		式	1
舗装版切断		式	1
舗装版切断	As舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	L = 70.850 = 70.9	m	70
	As舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	L = 21.900 = 21.9	m	21
運搬処理工		式	1
殻運搬		式	1
殻運搬 夜間	舗装版破碎 機械積込[騒音対策必要] DID区間有り 距離12.0km以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 74.450 = 74.5	m ³	74
土砂等運搬 夜間	標準 BH山積0.45m ³ 土砂 DID区間有り 距離12.0km以下 [路盤材] 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 55.570 = 55.6	m ³	55
残土等処分		式	1
廃材処理料 [東部地区]	As殻 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 68.150 = 68.2	m ³	68
廃材処理料 [東部地区]	As殻[半たわみ性舗装] 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 6.300 = 6.3	m ³	6
廃材処理料 [東部地区]	路盤材[上層・下層] 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 55.570 = 55.6	m ³	55

本工事内訳書

[補助]

工種	数量計算式	単位	数量
廃材処理料	夜間処理費 補装版切断・取壊数量集計表参照		
[東部地区]			
	V = 130.020 = 130.0	m3	130
補装版切断濁水処理工		式	1
補装版切断濁水処理工		式	1
補装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級 補装版切断・取壊数量集計表参照		
	N = 1 = 1.0	回	1
補装版切断濁水処分費	As補装版 補装版切断・取壊数量集計表参照		
[東部地区]			
	V = 0.2637 = 0.264	m3	0.264
補装工		式	1
補装打替え工		式	1
補装版破碎[急速施工]		式	1
とりこわし掘削積込 夜間	補装版のみの打換え 騒音・振動対策有 補装版厚15cm以下 掘削深さ40cm以下 すりつけ作業有 補装版切断・取壊数量集計表参照		
	A = 555.700 = 555.7	m2	555
とりこわし掘削積込 夜間	補装版のみの打換え 騒音・振動対策有 補装版厚15cmを超える30cm以下 掘削深さ40cm以下 すりつけ作業有 補装版切断・取壊数量集計表参照		
	A = 94.400 = 94.4	m2	94
下層路盤		式	1
不陸整正 夜間	1000m2以上 補装版のみの打換え すりつけ作業有 排ガス対策型[第3次基準値] 補装工数量集計表参照		
	A = 650.100 = 650.1	m2	650
材料費	半たわみ性補装部①補足材 補装工数量集計表参照		
	V = 3.600 = 3.6	m3	3

本工事内訳書

[補助]

工種	数量計算式	単位	数量
上層路盤		式	1
舗装の敷均し転圧	1000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理[40] 1層 100mm		
夜間	すりつけ作業有 排ガス対策型[第2次基準値]		
	舗装工数量集計表参照		
	A = 650.100 = 650.1	m ²	650
基層		式	1
舗装の敷均し転圧	1000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度As[20] 1層 50mm		
夜間	すりつけ作業有 排ガス対策型[第2次基準値]		
	舗装工数量集計表参照		
	A = 650.100 = 650.1	m ²	650
アスファルト舗装工		式	1
表層[車道・路肩部]		式	1
表層[車道・路肩部]	平均幅員1.4m以上 1層当平均仕上厚50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)		
夜間	タックコート[PK-4] 全ての費用 舗装工数量集計表参照		
	A = 524.10 = 524.1	m ²	524
半たわみ性舗装	平均施工厚さ50mm		
夜間	舗装工数量集計表参照		
	A = 126.00 = 126.0	m ²	126
表層[車道・路肩部]	平均幅員1.4m以上 1層当平均仕上厚50mm		
夜間	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) タックコート[PK-4] 全ての費用		
	A = 126.00 = 126.0		
セメントミルク浸透	施工厚さ45mm以上55mm未満 超速硬型		
夜間	A = 126.00 = 126.0		

舗装版切断・取壌数量集計表

[補助]

施工内容等		種別		数量算出根拠	舗装版切断			舗装打替え工(舗装版取壌)				運搬工		処理料					
					昼 間			夜 間				夜 間		夜 間					
					As15cm以下 (m)	As15cmを超 え30cm以下 (m)	処理料	舗装版切断 漏水運搬費	測 点	計算式	舗装版破碎(急速施工)	計算式	般運搬	土砂等運搬	舗装版破碎 As般 (m3)	舗装版破碎 路盤材 (m3)	廃材処理料 (東部地区) As般 半たわみ性 (m3)	廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (m3)	廃材処理料 (東部地区) As般 半たわみ性 (m3)
舗装版切断	本線	As 15cm以下	As10cm	舗装版切断平面図	70.850	---	0.1630	ダントン ダントン 2t積込 (回)	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	本線 半たわみ性舗装部①	As 15cmを超 え30cm以下	As20cm		---	21.900	0.1007			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
舗装打替え工 (舗装版取壌)	本線	As10cm	BH0.45	舗装面積計算書1,2	---	---	---	No.74+14.6 ~No.78+8.6	650.1~94.4-31.6=	524.100	---	524.100*0.1=	52.410	---	52.410	---	52.410	52.410	
	半たわみ性舗装部②				---	---	---					524.100*0.1=	52.410	---	52.410	52.410	52.410	52.410	
	半たわみ性舗装部①	As20cm	---	舗装面積計算書2	---	---	---	No.78+2.9 ~No.78+8.6	---	31.800	---	31.800*0.05=	1.580	---	1.580	---	1.580	1.580	
					---	---	---	No.77+5.0 ~No.78+2.9	---	94.400	---	31.800*0.05=	1.580	---	1.580	---	1.580	1.580	
					---	---	---	No.77+5.0 ~No.78+2.9	---	94.400	94.400*0.15=	14.160	---	14.160	---	14.160	14.160		
小 計					70.850	21.90	0.2637	1			555.70	94.40		74.45	55.57	68.15	6.30	55.57	130.02
設計数値					70.9	21.9	0.264	1		小数位以下1位止(2位四捨五入)	555.7	94.4	小数位以下1位止(2位四捨五入)	74.5	55.6	68.2	6.3	55.6	130.0

舗装版切断漏水発生量

アスファルト舗装版:発生漏水量(m3) = 0.023 × 舗装版切断深さ(m) × 舗装版切断延長(m)


コンクリート舗装版:発生漏水量(m3) = 0.065 × 舗装版切断深さ(m) × 舗装版切断延長(m)

漏水の密度(ρ):1.1(t/m3)

舗装版切断平面図

記号
半たわみ性舗装部① t=20cm
半たわみ性舗装部② t=10cm

縮尺
制定年度



舗装版切断数量表

補助種別	種別	施工場所	切断延長		漏水発生量		漏水運搬			
			計算式	合計(m)	計算式	合計(m³)	計算式	合計(回)		
補助	As舗装版 t=10cm	本線	継断方向 50.400 + 5.700 = 56.100 横断方向 <起点> 10.750 <区間割> 4.000	70.850	0.023 * 0.1 * 70.850 = 0.1630	0.1630	(0.1630 + 0.1007 + 0.2654 + 0.0619 + 0.0254) * 1.1 = 0.6780 < 2.0 t ∴ダンプトラック2t積級	1		
			継断方向 17.900 横断方向 <区間割> 4.000		21.900	0.023 * 0.2 * 21.900 = 0.1007				
	As舗装版 t=20cm	本線 半たわみ性舗装部①	継断方向 4.000	21.900	0.023 * 0.2 * 21.900 = 0.1007	0.1007				
			横断方向 <区間割> 4.000		0.023 * 0.2 * 21.900 = 0.1007					
単独	As舗装版 t=10cm	本線	継断方向 23.500 + 47.900 + 20.000 = 91.400 横断方向 <区間割> 4.000 * 2 = 8.000 <No. 82> 7.980 + <No. 86+6.6> 4.000 + <終点> 4.000 = 15.980	115.380	0.023 * 0.1 * 115.380 = 0.2654	0.2654	(0.1056 + 0.0184) * 1.1 = 0.1364 < 2.0 t ∴ダンプトラック2t積級	1		
			<終点> 10.940 + <No. 82> 7.980 + <No. 86+6.6> 4.000 + <終点> 4.000 = 15.980		= 26.920	0.023 * 0.1 * 26.920 = 0.0619				
			= 26.920		26.920	0.023 * 0.1 * 26.920 = 0.0619				
	取付道路 打継目箇所	本線 打継目箇所	<No. 79+5.0左側> 5.260 + 5.800 = 11.060	11.060	0.023 * 0.1 * 11.060 = 0.0254	0.0254				
			<No. 80付近> 0.965 * 2 = 1.930		10.830	0.065 * 0.15 * 10.830 = 0.1056				
	Co舗装版 t=15cm	L型側溝部	継断方向 <No. 80付近> 0.965 * 2 = 1.930	10.830	0.065 * 0.15 * 10.830 = 0.1056	0.1056	(0.1056 + 0.0184) * 1.1 = 0.1364 < 2.0 t ∴ダンプトラック2t積級	1		
	As舗装版 t=10cm	試験掘部	N = 2箇所 (1.0 * 4) * 2 = 8.000		8.000	0.023 * 0.1 * 8.000 = 0.0184				

■ 舗装版切断漏水発生量

アスファルト：発生量 [m³] = 0.023 * 舗装版切断深さ [m] * 舗装版切断延長 [m]

コンクリート：発生量 [m³] = 0.065 * 舗装版切断深さ [m] * 舗装版切断延長 [m]

漏水の密度 (ρ) : 1.1 [t/m³]

舗装工数量集計表

[補助]

施工内容等			数量算出根拠	No.74+14.6 ～No.78+8.6	夜間						
		計算式			不陸整正 (m2)	不陸整正 補足材料 RM-40 t=3cm (m3)	上層路盤 舗装の敷き均し軒圧 再生瀝青安定処理[40] t=10cm (m2)	基層 再生粗粒As[20] t=5cm (m2)	表層 密粒ギャップAs ポリマー改質 I型[13] t=5cm (m2)	表層 半たわみ性舗装 t=5cm (m2)	
舗装打替え工	下層路盤 不陸整正		舗装面積計算書1.2		650.100	—	—	—	—	—	
		補足材有 RM-40 t=3cm 半たわみ性舗装部①		94.4*0.03*(1+0.27)=	—	3.597	—	—	—	—	
	上層路盤	再生As 安定処理[40] t=10cm		—	—	—	650.100	—	—	—	
	基層	再生粗粒As[20] t=5cm		—	—	—	—	650.100	—	—	
	表層	密粒ギャップAs ポリマー改質 I型 [13] t=5cm		650.1-94.4-31.6=	—	—	—	—	524.100	—	
		半たわみ性舗装部① t=5cm		—	—	—	—	—	—	94.400	
		半たわみ性舗装部② t=5cm		—	—	—	—	—	—	31.600	
	合 計				650.10	3.60	650.10	650.10	524.10	126.00	
	設計數値			小数位以下1位止(2位四捨五入)	650.1	3.6	650.1	650.1	524.1	126.0	

舗装面積計算書 1

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)	摘要	補・単種別
車道部[本線部]					バスベイ部含む	
No. 74 + 14.6		10.75			工事起点	補助
No. 74 + 16.0	1.4	9.72	10.24	14.3		
No. 75	4.0	8.96	9.34	37.4		
No. 75 + 10.0	10.0	8.72	8.84	88.4		
No. 76	10.0	8.46	8.59	85.9		
No. 76 + 10.0	10.0	8.15	8.31	83.1		
No. 77	10.0	7.98	8.07	80.7		
No. 77 + 5.0	5.0	8.00	7.99	40.0	半たわみ性舗装部①起点	
No. 77 + 11.0	6.0	9.51	8.76	52.6	バスベイ部含む	
No. 78	9.0	9.54	9.53	85.8	バスベイ部含む	
No. 78 + 2.9	2.9	9.52	9.53	27.6	半たわみ性舗装部①終点 半たわみ性舗装部②起点	
No. 78 + 8.6	5.7	9.54	9.53	54.3	バスベイ部含む	
小計	74.0			650.1		
No. 78 + 8.6		9.54			バスベイ部含む	単独
No. 78 + 13.0	4.4	9.52	9.53	41.9	バスベイ部含む	
No. 78 + 18.9	5.9	8.00	8.76	51.7	半たわみ性舗装部②終点	
No. 79	1.1	8.00	8.00	8.8		
No. 79 + 10.0	10.0	7.98	7.99	79.9		
No. 80	10.0	7.99	7.99	79.9		
No. 80 + 10.0	10.0	7.98	7.99	79.9		
No. 81	10.0	7.99	7.99	79.9		
No. 81 + 10.0	10.0	7.99	7.99	79.9		
No. 82	10.0	7.98	7.99	79.9		
小計	71.4			581.8		
合計	145.4			1231.9		

舗装面積計算書 2

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)	摘要	補・単種別
車道部[取付道路] No. 79+5.0付近				3.5	CAD求積	
合計				3.5		
車道部[本線部]					車道半面[本線部L側]	
No. 86 + 6.6		4.00				
No. 87 + 6.6	20.0	4.00	4.00	80.0	工事終点	
合計	20.0			80.0		
半たわみ性舗装部①						
車道部[本線部R側]					舗装版厚 t=20cm	
No. 77 + 5.0		4.00			半たわみ性舗装部起点	
No. 77 + 11.0	6.0	5.52	4.76	28.6	バスベイ部含む	
No. 78	9.0	5.54	5.53	49.8	バスベイ部含む	
No. 78 + 2.9	2.9	5.52	5.53	16.0	バスベイ部含む	
合計	17.9			94.4		
半たわみ性舗装部②						
車道部[本線部R側]					舗装版厚 t=10cm	
No. 78 + 2.9		5.52			バスベイ部含む	
No. 78 + 8.6	5.7	5.55	5.54	31.6	バスベイ部含む	
No. 78 + 13.0	4.4	5.54	5.55	24.4	バスベイ部含む	
No. 78 + 18.9	5.9	4.00	4.77	28.1	半たわみ性舗装部終点	
合計	16.0			84.1		

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
道路修繕		式	1
構造物撤去工		式	1
構造物取壊し工		式	1
舗装版切断		式	1
舗装版切断	As舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	L = 161.360 = 161.4	m	161
	Co舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	L = 10.830 = 10.8	m	10
コンクリート構造物取壊し		式	1
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m ³ 未満 時間的制約無 夜間作業無 構造図参照		
	V = 1.250 = 1.3	m ³	1
道路付属施設撤去工		式	1
道路鋤撤去		式	1
道路付属物撤去工[道路鋤]	穿孔式 30個以上 夜間作業無 時間的制約無		
	N = 86.000 = 86.0	個	86
運搬処理工		式	1
殻運搬		式	1
殻運搬	舗装版破碎 機械積込[騒音対策必要] DID区間有り 距離12.0km以下 全ての費用		
夜間	舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 66.530 = 66.5	m ³	66
土砂等運搬	標準 BH山積0.45m ³ 土砂 DID区間有り 距離12.0km以下 [路盤材]		
夜間	舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 66.530 = 66.5	m ³	66

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
殻運搬 夜間	舗装版破碎 人力積込 DID区間有り 距離10.5km以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 0.650 = 0.7	m3	0.7
殻運搬 昼間	Co構造物とりこわし 人力積込 DID区間無し 距離1.5km以下 全ての費用 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	V = 1.250 = 1.3	m3	1
残土等処分		式	1
廃材処理料 [東部地区]	As殻 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 64.550 = 64.6		64
廃材処理料 [東部地区]	As殻[半たわみ性舗装] 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 2.630 = 2.6	m3	2
廃材処理料 [東部地区]	路盤材[上層・下層] 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 66.530 = 66.5	m3	66
廃材処理料 [東部地区]	夜間処理費 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 133.710 = 133.7	m3	133
廃材処理料 [東部地区]	無筋Co殻 昼間 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 1.250 = 1.3	m3	1
舗装版切断濁水処理工		式	1
舗装版切断濁水処理工		式	1
舗装版切断濁水運搬費	タソブトラック2t積級 舗装版切断・取壊数量集計表参照 N = 1 = 1.0	回	1
舗装版切断濁水処分費 [東部地区]	As舗装版 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 0.371 = 0.371	m3	0.371
舗装版切断濁水処分費 [東部地区]	Co舗装版 舗装版切断・取壊数量集計表参照 V = 0.106 = 0.106	m3	0.106

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
排水構造物工		式	1
側溝工		式	1
現場打ちL型側溝		式	1
現場打ちL型側溝	平面図、構造図参照		
	L = 8.900	= 8.9	m 8
舗装工		式	1
舗装打替え工		式	1
舗装版破碎[急速施工]		式	1
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 騒音・振動対策有 舗装版厚15cm以下		
夜間	掘削深さ40cm以下 すりつけ作業有 舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	A = 665.300	= 665.3	m2 665
下層路盤		式	1
不陸整正	1000m2以上 舗装版のみの打換え すりつけ作業有 排ガス対策型[第3次基準値]		
夜間	舗装工数量集計表参照		
	A = 665.300	= 665.3	m2 665
上層路盤		式	1
舗装の敷均し転圧	1000m2以上 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理[40] 1層 100mm		
夜間	すりつけ作業有 排ガス対策型[第2次基準値]		
	舗装工数量集計表参照		
	A = 665.300	= 665.3	m2 665
基層		式	1
舗装の敷均し転圧	1000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度As[20] 1層 50mm		
夜間	すりつけ作業有 排ガス対策型[第2次基準値]		
	舗装工数量集計表参照		
	A = 665.300	= 665.3	m2 665

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
アスファルト舗装工		式	1
表層[車道・路肩部]		式	1
表層[車道・路肩部] 夜間	平均幅員1.4m以上 1層当平均仕上厚50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)		
	タックコート[PK-4] 全ての費用 舗装工数量集計表参照		
	A = 612.80 = 612.8	m ²	612
半たわみ性舗装	平均施工厚さ50mm		
夜間	舗装工数量集計表参照		
	A = 52.50 = 52.5	m ²	52
表層[車道・路肩部] 夜間	平均幅員1.4m以上 1層当平均仕上厚50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) タックコート[PK-4] 全ての費用		
	A = 52.50 = 52.5		
セメントミク浸透 夜間	施工厚さ45mm以上55mm未満 超速硬型		
	A = 52.50 = 52.5		
薄層カラー舗装工		式	1
薄層カラー舗装		式	1
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 100m ² 未満 時間的制約無 夜間作業無		
	既設アスファルト舗装面の施工無 マルチコンクリート舗装面の施工無		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	A = 87.0 = 87.0	m ²	87

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
区画線工		式	1
区画線工		式	1
溶融式区画線		式	1
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 実線15cm 時間的制約無 塗膜厚1.5mm		
	排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 白 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 603.070 = 603.1	m	603
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 実線20cm 時間的制約無 塗膜厚1.5mm		
	排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 黄 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 161.460 = 161.5	m	161
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 実線30cm 時間的制約無 塗膜厚1.5mm		
	排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 白 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 2.900 = 2.9	m	2
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ45cm 時間的制約無 塗膜厚1.5mm		
	排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 白 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 167.820 = 167.8	m	167
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 破線30cm 時間的制約無 塗膜厚1.5mm		
	排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 白 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 16.000 = 16.0	m	16

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字15cm換算 時間的制約無		
	塗膜厚1.5mm 排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 黄 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 19.800 = 19.8	m	19
区画線設置	夜間作業無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字15cm換算 時間的制約無		
	塗膜厚1.5mm 排水性無 未供用区間無 含有量15~18% 白 As舗装 全ての費用		
	区画線工・薄層カラー舗装工数量平面図参照		
	L = 26.667 = 26.7	m	26
付帯工		式	1
道路付属物工		式	1
道路錨		式	1
道路付属物設置工[道路錨設置]	大型錨 手間のみ 両面反射 穿孔 アル幅20cm 30個以上		
	夜間作業無 時間的制約無		
	N = 86.000 = 86.0	個	86
打継目工		式	1
打継目処理		式	1
舗装版破碎	As舗装版 障害等有り 舗装版厚4cmを超える10cm以下 積込作業有り 全ての費用		
夜間			
	舗装版切断・取壊数量集計表参照		
	A = 6.470 = 6.5	m ²	6
舗装の敷均し転圧	1000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度As[20] 1層 50mm		
夜間			
	すりつけ作業有 排ガス対策型[第2次基準値]		
	舗装工数量集計表参照		
	A = 6.470 = 6.5	m ²	6

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
表層[車道・路肩部] 夜間	平均幅員1.4m以上 1層当平均仕上厚50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)		
	タックコート[PK-4] 全ての費用 補装工数量集計表参照		
	A = 6.470 = 6.5	m ²	6
	※敷運搬、廃材処理料については、運搬処理工に含む		
仮設工		式	1
段差摺付設置撤去工		式	1
表層[歩道部] 夜間	平均幅員1.4m未満[仕上厚50mm以下] 1層当平均仕上厚25mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)		
	瀝青材料無 全ての費用		
	<設置・表層工時>縦断方向、横断方向		
	A = (4.000 * 2) * 1.000 + 13.650 * 0.500 = 14.825	m ²	14
舗装版破碎 夜間	As舗装版 障害等有り 舗装版厚4cm以下 積込作業有り 全ての費用		
	<撤去・舗装打替え工時>縦断方向		
	A = 4.000 * 4 * 1.000 = 16.000		
	<撤去・舗装打替え工時>横断方向		
	A = (14.100 + 9.000) * 0.500 = 11.550		
	<撤去・舗装打替え工時>交差点部・横断歩道部		
	A = (5.300 + 5.400 + 3.000) * 1.000 = 13.700		
	<撤去・表層工時>縦断方向		
	A = (4.480 + 3.990 + 6.460 + 4.000 * 2 + 3.990 + 4.000 * 2) * 1.000 = 34.920		
	<撤去・表層工時>横断方向		
	A = (145.400 + 13.650 + 146.190 + 20.000) * 0.500 = 162.620		
	<撤去・表層工時>交差点部・マンホール部		
	A = { (5.590 + 8.550) * 0.500 / 2 } + 6.000 * 10 = 63.535		
	合計A = 16.000 + 11.550 + 13.700 + 34.920 + 162.620 + 63.535 = 302.325	m ²	302

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
般運搬 夜間	舗装版破碎 人力積込 DID区間有り 距離10.5km以下 全ての費用		
	$V = 302.325 * 0.025$	= 7.6	m3 7
廃材処理料 [東部地区]	As殻		
	$V = 302.325 * 0.025$	= 7.6	m3 7
廃材処理料 [東部地区]	夜間処理費		
	$V = 302.325 * 0.025$	= 7.6	m3 7
交通管理工		式	1
交通誘導警備員		式	1
交通誘導警備員B	昼間勤務[交替要員無し]		
	$N = 17.000$	= 17.0	人日 17
交通誘導警備員B	昼間勤務[交替要員有り]		
	$N = 2.000$	= 2.0	人日 2
交通誘導警備員B	夜間勤務[交替要員有り]		
	$N = 28.000$	= 28.0	人日 28
その他		式	1
差額計上[単]		式	1
舗装差額		式	1
差額計上 [グレードアップ分]	設計(補助)金額-補助対象額		
	$N = 1$	= 1.0	式 1

本工事内訳書

[単独]

工種	数量計算式	単位	数量
共通仮設費			
準備費		式	1
試験掘工		式	1
舗装版破碎	As舗装版 障害等有り 舗装版厚4cmを超え10cm以下 積込作業有り 全ての費用 舗装版切断平面図参照		
	$A = (1.000 * 1.000) * 2$ = 2.0	m ²	2
殻運搬	舗装版破碎 人力積込 DID区間無し 距離1.5km以下 全ての費用 舗装版切断平面図参照		
	$V = 2.000 * 0.100$ = 0.20	m ³	0.2
廃材処理料 [東部地区]	As殻 舗装版切断平面図参照		
	$V = 2.000 * 0.100$ = 0.20	m ³	0.2
掘削	土砂 現場制約あり [路盤材]		
	$A = \{(1.000 * 1.000) * 0.350\} * 2$ = 0.70	m ³	0.7
埋戻し	現場制約あり 土砂 締固め有り [発生土]		
	$V = \{(1.000 * 1.000) * 0.350\} * 2 * 0.9 = 0.63$	m ³	0.6
埋戻し	現場制約あり 土砂 締固め有り [RC-40]		
	$V = 0.700 - 0.630$ = 0.07	m ³	0.1
	[RC-40量]		
	$V = (0.700 - 0.630) * 1.26 = 0.088 m^3$		
基層[歩道部]	平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 漿青材無し 全ての費用 再生粗粒度As[20]小型車		
	$A = (1.000 * 1.000) * 2$ = 2.0	m ²	2
表層[歩道部]	平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚50mm		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 漿青材無し 全ての費用 再生密粒度As[13]小型車		
	$A = (1.000 * 1.000) * 2$ = 2.0	m ²	2

舗装版切断・取扱数量計表

[単独]

施工内容等			種別 数量算出根拠		舗装版切断			排水構造物工		舗装打替人工(舗装版取扱)			打継目工		運搬工				処理料								
					昼間			夜間		昼間			夜間		夜間			昼間	夜間		昼間	水構造工					
					As 15cm以下 (m)	Co 15cm以下 (m)	處理料	舗装版切断 漏水処分費	舗装版切断 漏水処分費 (東部地区) As舗装版 (m³)	舗装版切断 漏水処分費 (東部地区) Co舗装版 (m³)	ダクトラック 2種級 (m)	計算式	無筋構造物 人力 (m³)	測点	計算式	舗装版破砕 (急速施工) とじこわし 細剤噴込	舗装版破砕 As 15cm以下 BH0.45 (m²)	計算式	舗装版破砕 As 4cmを超えて10cm以下 BH0.45 (m²)	計算式	般運搬	土砂等運搬	般運搬	般運搬	舗装打替人工・打継目工	水構造工	
舗装版切断	本線	As 15cm以下	舗装版切断 平面図 構造図	As10cm	115.380	—	0.2654	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	本線 打継目箇所			As10cm	26.920	—	0.0619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	取付道路 打継目箇所			As10cm	11.060	—	0.0254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	本線 U型側溝部	Co 15cm以下		Co15cm	—	10.830	—	0.1056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	本線 試験掘部	As 15cm以下		As10cm	8.000	—	0.0184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
舗装打替工 (舗装版取扱)	本線 取付道路部	As10cm		As10cm	—	—	—	—	—	—	No.78+8.6 ～No.87+6.6	581.8+3.5+80.0 ～(24.4+28.1)=	612.80	—	—	—	612.80*0.1=	61.280	—	—	—	61.280	—	61.280			
	半たわみ性舗装部②			As10cm	—	—	—	—	—	—	No.78+13.0 ～No.78+18.9	24.4+28.1=	52.50	—	—	—	612.80*0.1=	61.280	—	—	—	61.280	61.280	—			
	半たわみ性舗装部②			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.50*0.05=	2.625	—	—	—	2.625	—	2.625			
	半たわみ性舗装部②			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.50*0.05=	2.625	—	—	—	2.625	—	2.625			
	半たわみ性舗装部②			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.50*0.1=	5.250	—	—	—	—	5.250	5.250			
打継目工	工事起点 No.74+14.6	人力	舗装版 切断平面図 CAD求積	As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(10.940+10.750)*0.2/2=	2.169	2.169*0.100=	—	—	0.217	—	—	0.217	—	0.217			
	取付道路部 No.79+5.0付近			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CAD求積 1.100	1.100	1.100*0.100=	—	—	0.110	—	—	0.110	—	0.110			
	No.82			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.980*0.200=	1.596	1.596*0.100=	—	—	0.160	—	—	0.160	—	0.160			
	No.86+6.6			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000*0.200=	0.800	0.800*0.100=	—	—	0.080	—	—	0.080	—	0.080			
	工事終点 No.87+6.6			As10cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000*0.200=	0.800	0.800*0.100=	—	—	0.080	—	—	0.080	—	0.080			
排水構造物工	現場打ちL型側溝	人力	Co15cm	構造図	—	—	—	—	—	—	1.403/10.0*8.9=	1.249	—	—	—	—	1.403/10*8.900=	—	—	—	1.249	—	—	1.249			
小計				—	161.36	10.83	0.3711	0.1056	1	—	—	—	—	—	—	—	6.47	—	66.53	66.53	0.65	1.25	64.55	2.63	66.53	133.71	1.25
設計数値				—	161.4	10.8	0.371	0.106	1	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	66.5	66.5	0.7	1.3	64.6	2.6	66.5	133.7	1.3

舗装版切断漏水発生量

アスファルト舗装版:発生漏水量(m³) = 0.023 × 舗装版切断深さ(m) × 舗装版切断延長(m)

コンクリート舗装版:発生漏水量(m³) = 0.085 × 舗装版切断深さ(m) × 舗装版切断延長(m)

漏水の密度(ρ):1.1(t/m³)

舗装工数量集計表

施工内容等			数量算出根拠	No.76+8.6 ～No.87+6.6	不陸整正 補足材無 (m2)	不陸整正 補足材 RM-40 t=3cm (m3)	上層路盤 舗装の敷き均し転圧 再生遮音安定処理[40] t=10cm (m2)	基層 再生粗粒As[20] ホリマ-改質I型[13] t=5cm (m2)	表層 密粒ギャップAs ホリマ-改質I型[13] t=5cm (m2)	表層 半たわみ性舗装 t=5cm (m2)	施工内容等		数量算出根拠	No.74+14.6 ～No.87+6.6	基層 再生粗粒As[20] ホリマ-改質I型[13] t=5cm (m2)	表層 密粒ギャップAs ホリマ-改質I型[13] t=5cm (m2)	
				計算式										計算式			
舗装打替工	下層路盤 不陸整正		舗装面積計算書1.2	581.8+3.5+80.0=	665.300	—	—	—	—	—	打継目工	—	—	—	—	—	—
	上層路盤	再生As 安定処理[40] t=10cm	舗装面積計算書1.2	581.8+3.5+80.0=	—	—	—	665.300	—	—		—	—	—	—	—	—
	基層	再生粗粒As[20] t=5cm	舗装面積計算書1.2	581.8+3.5+80.0=	—	—	—	—	665.300	—		再生粗粒As[20] ホリマ-改質I型[13] t=5cm	舗装板切断平面図 CAD求積	((10.940+10.750)*0.200/2)+7.980*0.200 +1.100<CAD求積>+4.000*0.200+4.000*0.200=	6.465	—	—
	表層	密粒ギャップAs ホリマ-改質I型 [13] t=5cm	舗装面積計算書1.2	581.8+3.5+80.0-(24.4+28.1)=	—	—	—	—	—	612.800		密粒ギャップAs ホリマ-改質I型 [13] t=5cm	舗装板切断平面図 CAD求積	((10.940+10.750)*0.200/2)+7.980*0.200 +1.100<CAD求積>+4.000*0.200+4.000*0.200=	—	6.465	—
	半たわみ性舗装部② t=5cm	舗装面積計算書2		24.4+28.1=	—	—	—	—	—	—	合計	—	—	—	—	—	—
	合計				665.30		665.30	665.30	612.80	52.50		合計			6.47	6.47	
	設計数値		小数位以下1位止(2位四捨五入)	665.3		665.3	665.3	612.8	52.5	設計数値			小数位以下1位止(2位四捨五入)	6.5	6.5	6.5	

