

若宮台地区配水管布設工事（H30の1）
工事設計書

平成 30 年度	工事番号	SQ301S	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																							
工事名	若宮台地区配水管布設工事 (H30の1)																																
ブロック 番 号	2202				工事場所	横須賀市若宮台23番先から光風台11番先 まで																											
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																								
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管 (φ150, ADIPほか) を耐震管φ150, GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p>																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 40%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 50%;">φ150GXDIP L=343m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口 3基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150ADIP L=356m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50VP L=224m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100ADIP L=10m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50GP L=7m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口 3基</td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>工期 自平成 年 月 日 至平成 年 月 日</p>										記			A	配水管布設工事	φ150GXDIP L=343m	B	消火栓設置工事	単口 3基		撤去管	φ150ADIP L=356m		撤去管	φ50VP L=224m		撤去管	φ100ADIP L=10m		撤去管	φ50GP L=7m		消火栓撤去
記																																	
A	配水管布設工事	φ150GXDIP L=343m																															
B	消火栓設置工事	単口 3基																															
	撤去管	φ150ADIP L=356m																															
	撤去管	φ50VP L=224m																															
	撤去管	φ100ADIP L=10m																															
	撤去管	φ50GP L=7m																															
	消火栓撤去	単口 3基																															
工事施行方法	請 負		工事日数	200日																													

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013000022
設計種別	当初設計
工事番号	SQ301S
工事名	若宮台地区配水管布設工事（H30の1）
ブロック 番 号	2202

諸経費情報

単価世代	2018年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

設計金額
¥98,031,600円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥98,031,600円

直接工事費 ¥60,024,253円
 共通仮設費 ¥6,136,020円
 現場管理費 ¥13,744,000円
 一般管理費等 ¥11,095,897円
 計 ¥91,000,170円

総 括 表

最低制限価格 86,230,116円
(税抜 79,842,700円)

工 事 名 若宮台地区配水管布設工事 (H30の1)
 工 事 場 所 横須賀市若宮台23番先から光風台11番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	58,545,033円	5,984,806円	13,405,297円	10,822,453円	88,757,589円	88,757,589円
B 消火栓設置工事	1,479,220円	151,214円	338,703円	273,444円	2,242,581円	2,242,581円
合計	60,024,253円	6,136,020円	13,744,000円	11,095,897円	91,000,170円	91,000,170円
スクラップ評価額					-230,170円	-230,170円
合計					90,770,000円	90,770,000円
消費税等相当額					7,261,600円	7,261,600円
総合計金額					98,031,600円	98,031,600円

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
	材料費							/H
		材料費	A工事	式	1		5,808,390	第1号内訳書参照 @U101
		材料費	B工事	式	1		1,021,530	第2号内訳書参照 @U102
		材料費	連絡工1	式	1		462,740	第3号内訳書参照 @U103
		材料費	連絡工2	式	1		226,224	第4号内訳書参照 @U104
		材料費	連絡工3	式	1		280,010	第5号内訳書参照 @U105
		材料費	連絡工4	式	1		224,081	第6号内訳書参照 @U106
		材料費	連絡工5	式	1		375,100	第7号内訳書参照 @U107

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工 6	式	1		376,900	第 8 号内訳書参照 ④U108
		材料費	連絡工 7	式	1		381,420	第 9 号内訳書参照 ④U109
		材料費	閉栓工	式	1		7,560	第 10 号内訳書参照 ④U110
	材料費計						9,163,955	+3
	工事費 A		φ 1 5 0 G X D I P	m	343			/H
		配水管布設工 A	φ 150mm, L=343m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工27m含む	式	1		6,528,601	第 11 号内訳書参照 ④U001
		連絡工 1	φ 150mm	式	1		355,115	第 12 号内訳書参照 ④U003
		連絡工 2	φ 50mm	式	1		181,973	第 13 号内訳書参照 ④U004
		連絡工 3	φ 75mm	式	1		263,876	第 14 号内訳書参照 ④U005
		連絡工 4	φ 75mm	式	1		172,774	第 15 号内訳書参照 ④U006
		連絡工 5	φ 100mm	式	1		286,394	第 16 号内訳書参照 ④U007

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工 6	φ 100mm	式	1		284,982	第 17 号内訳書参照 @U008
		連絡工 7	φ 100mm	式	1		274,654	第 18 号内訳書参照 @U009
		閉栓工	φ 150	式	1		100,470	第 19 号内訳書参照 @U011
		管撤去工 A	φ 150, L=356m, φ 100, L=10m, φ 50, L=231m	式	1		8,129,036	第 20 号内訳書参照 @U002
		給水管接続替工 A	40箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		4,727,487	第 21 号内訳書参照 @U012
		宅地内鉛給水管取替工 A	27件 昼間	式	1		2,198,946	第 22 号内訳書参照 @U013
		交通管理工	A 工事	式	1		3,542,400	第 23 号内訳書参照 @U014
		路面復旧工 A	アスファルト, t=15cm, RC材 (RC-40), 20cm フィニッシャー, 昼間	式	1		22,746,502	第 24 号内訳書参照 @U017
		路面復旧工 (連絡工)	アスファルト, t=5cm 人力, 昼間	式	1		609,398	第 25 号内訳書参照 @U018
	A 小計						50,402,608	+4
	工事費 B		消火栓設置工事	基	3			/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓設置撤去工	設置 (単口) 3基 撤去 (単口) 3基	式	1		457,690	第 26 号内訳書参照 ④U010
	B小計						457,690	+4
	工事費計						50,860,298	+3
	直接工事費計						60,024,253	処分費控除額=5,274,836 =6,951,456-55,887,335*0.03 ++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1		5,704,000	50,612,499*0.1127 対象額=60,024,253-9,411,754 率=9.27%+2% %07Kr
		技術管理費		式	1		48,020	第 27 号内訳書参照 ④U015
		運搬費		式	1		384,000	第 28 号内訳書参照 ④U019
	共通仮設費計						6,136,020	+3K
	純工事費						66,160,273	++J

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場管理費		式	1		13,744,000	56,748,519*0.2422 対象額=66,160,273-9,411,754 率=22.72%+1.5% %07Jo
工事原価							79,904,273	++G
	一般管理費等							/H
		一般管理費等		式	1		11,095,897	74,629,437*0.1488以内 対象額=79,904,273-5,274,836 率=14.84%*1+0.04% %07Gp
	一般管理費等 計						11,095,897	+3
		スクラップ評価額		式	1		-230,170	第 29 号内訳書参照 @U016
工事価格							90,770,000	++T
消費税等相当額				式	1		7,261,600	90,770,000*0.08 %S8
請負工事費 合計							98,031,600	++U

第 1 号内訳書

材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	73			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-150
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-152
GX形曲管	φ 150*11° 1/4 JWWA G 121	個	7			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-154
GX形T字(二受T字管)	φ 150*75 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-151
GX形T字(二受T字管)	φ 150*100 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-152
GX形T字(二受T字管)	φ 150*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-153
GX形うず巻式フランジT字	φ 150*75 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-151
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-150
GX形短1 (メーカー規格)	φ 150	個	1	28, 870	28, 870	局独自 N1213-150
GX形短2 (メーカー規格)	φ 150	個	2	22, 290	44, 580	局独自 N1214-150
GX形接合セット (異形管・ソフトソール 弁用)	φ 150 (コーム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	22			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	23			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-150
GX形挿し口リング	φ150 JWWA G 120・121	個	13			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-150
K形直管 (1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 421 N1401-150
K形曲管	φ150*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2	24, 880	49, 760	局独自 N1402-152
K形継輪	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	20, 810	20, 810	局独自 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む)	組	6	16, 770	100, 620	局独自 N2601-150
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-150
仕切弁	φ150 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-150
仕切弁きょう	短	個	4	29, 600	118, 400	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4	7, 900	31, 600	局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					5,808,390	

第 2 号内訳書 材料費

B 工事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	3	92,680	278,040	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	3	77,530	232,590	局独自 A1856
消火栓 (単口)	JWWA B 103-2000	基	3	98,300	294,900	局独自 N3306-070
補修弁 (ホール弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100 しゃべり式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	3	72,000	216,000	局独自 N3513-070
計					1,021,530	

第 3 号内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-150
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-150
GX形挿し口リング	φ150 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-150
K形直管 (1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 421 N1401-150
K形曲管	φ150*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2	24, 880	49, 760	局独自 N1402-152
K形継輪	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	20, 810	20, 810	局独自 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む)	組	5	16, 770	83, 850	局独自 N2601-150
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-150
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					462, 740	

第 4 号内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形接合セット (異形管・ソフツール 弁用)	φ75 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3010-075
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	2	687	1, 374	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 429 A2109
PE Sベンド	φ50 600H JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2205
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1	33, 350	33, 350	局独自 A2235
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1	35, 400	35, 400	局独自 A2281
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					226, 224	

第 5 号内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ75*11° 1/4 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-074
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					280, 010	

第 6 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形接合セット (異形管・ソフトソール 弁用)	φ75 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-075
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	3	687	2, 061	局独自 A2101
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1	33, 350	33, 350	局独自 A2235
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G-30	個	1	35, 400	35, 400	局独自 A2281
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					224, 081	

第 7 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*11° 1/4 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-104
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					375, 100	

第 8 号内訳書 材料費

連絡工 6

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-103
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソフソール 弁用)	φ100 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コマ輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					376, 900	

第 9 号内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-103
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1	29, 600	29, 600	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					381, 420	

第 10 号 内訳書 材料費

閉栓工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ150	枚	1	7,560	7,560	局独自 N1615-150
計					7,560	

第 11 号 内訳書

配水管布設工 A

φ 150mm, L=343m, h=0.8m, 機械, 昼間
 試掘調査工27m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.5	2,526	18,945	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m ³	7.5	5,400	40,500	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7.5	5,094	38,205	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	138.3	2,526	349,345	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	138.3	3,679	508,805	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	138.3	3,679	508,805	改良土 DW421-J02
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m ³	31.1	11,320	352,052	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	31.1	4,227	131,459	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	31.1	4,227	131,459	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	46.4	2,526	117,206	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	46.4	3,679	170,705	路盤 DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	46.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	108.1	7,362	795,832	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	30.2	6,987	211,007	DW411-J02
人力埋戻工 改良土 (40-0)	締固め有り	m ³	31.1	10,330	321,263	Z0003-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	343	2,767	949,081	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	73	2,060	150,380	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	22	2,472	54,384	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	3,955	7,910	DW0262-J03
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	3	7,078	21,234	F0473-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	6	3,212	19,272	DW022-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	219	2,488	544,872	仮舗装 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	219	1,041	227,979	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	219	494	108,186	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	11	4,783	52,613	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	11			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	13	12,380	160,940	F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	13	1,713	22,269	DW027-J01
仕切弁設置工 φ150		基	2	14,110	28,220	F0543-B00
仕切弁きょう設置撤去工	(再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,292	1,292	Z0004-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
ドレーン設置工	φ25 SSP	箇所	2	88,600	177,200	F3502-B00
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ150*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2	23,110	46,220	局独自 A1052-000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,528,601	

第 12 号 内訳書 連絡工 1

φ 150mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,526	757	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,094	1,528	残土 DW421-J04
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.3	5,400	1,620	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.5	2,526	18,945	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.5	3,679	27,592	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.5	3,679	27,592	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,526	3,031	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,679	4,414	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8	7,362	27,975	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	6,987	25,851	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	7	2,767	19,369	F0403-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3	2,472	7,416	DW0262-J02
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	5	3,212	16,060	DW022-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	12,380	24,760	F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	2	1,713	3,426	DW027-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,488	14,928	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	956	2,868	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	1,041	3,123	仮路盤 DW431-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	494	2,964	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	7	1,184	8,288	F0772-B00
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,110	14,110	F0543-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1	3,719	3,719	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	141	34	4,794	G0074-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1	75,600	75,600	F0802-B00
計					355,115	

第 13 号 内訳書 連絡工 2

φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3	2,526	10,861	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.3	3,679	15,819	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.3	3,679	15,819	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	2,526	2,526	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1	3,679	3,679	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	7,362	14,724	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	6,987	16,070	DW411-J02
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	5	2,060	10,300	F0430-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,060	4,120	DW0262-J08
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,678	2,678	DW022-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2	1,770	3,540	DW053-J01
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	3	1,648	4,944	DW054-J01
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物（13）	m2	5	2,488	12,440	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	1,041	5,205	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	5	494	2,470	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
管撤去工 φ50 PEP	（切断含） 補正係数0.6	m	5	421	2,105	F0761-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,100	13,100	F0541-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,788	2,788	F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	10	34	340	G0074-B00
断水連絡工	φ 50～φ 100 (切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
計					181,973	

第 14 号 内訳書 連絡工 3

φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,526	252	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,094	509	残土 DW421-J04
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.1	5,400	540	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.5	2,526	13,893	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.5	3,679	20,234	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.5	3,679	20,234	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,526	3,283	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,679	4,782	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.1	7,362	22,822	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	6,987	16,768	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	10	2,194	21,940	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,060	4,120	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5	2,060	10,300	DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J09
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	6	2,488	14,928	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	5	1,041	5,205	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	6	494	2,964	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タピンねじ式	口	2	11,000	22,000	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,713	3,426	DW027-J03
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	11	980	10,780	F0771-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,870	2,870	F0563-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,100	13,100	F0541-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
広報用各戸ビラ		枚	47	34	1,598	G0074-B00
計					263,876	

第 15 号内訳書 連絡工 4

φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1	2,526	252	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1	5,094	509	残土 DW421-J04
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m ³	0.1	5,400	540	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.4	2,526	8,588	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.4	3,679	12,508	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.4	3,679	12,508	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.7	2,526	1,768	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7	3,679	2,575	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.2	7,362	16,196	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.2	6,987	8,384	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	8	2,194	17,552	F0401-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,060	6,180	DW0262-J08
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,678	2,678	DW022-J03
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	3	1,648	4,944	DW054-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3	2,488	7,464	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	2	1,041	2,082	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	3	494	1,482	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.2	4,783	956	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クッパねじ式	口	1	11,000	11,000	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,713	1,713	DW027-J03
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	8	417	3,336	F0792-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,100	13,100	F0541-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	8	34	272	G0074-B00
計					172,774	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,094	1,018	残土 DW421-J04
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.2	5,400	1,080	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.7	2,526	14,398	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.7	3,679	20,970	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.7	3,679	20,970	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,526	3,283	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,679	4,782	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3	7,362	24,294	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	6,987	16,768	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	10	2,300	23,000	F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3	2,060	6,180	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5	2,060	10,300	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	6	2,488	14,928	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	5	1,041	5,205	仮路盤 DW431-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	6	494	2,964	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	3	11,520	34,560	F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	3	1,713	5,139	DW027-J02
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	11	980	10,780	F0771-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1	13,100	13,100	F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,870	2,870	F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	58	34	1,972	G0074-B00
計					286,394	

第 17 号 内訳書 連絡工 6

φ 100mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.2	5,094	1,018	残土 DW421-J04
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m ³	0.2	5,400	1,080	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.9	2,526	14,903	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.9	3,679	21,706	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.9	3,679	21,706	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.2	2,526	3,031	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.2	3,679	4,414	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3	7,362	22,086	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.9	6,987	20,262	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	10	2,300	23,000	F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3	2,060	6,180	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5	2,060	10,300	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,488	12,440	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	1,041	4,164	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	494	2,470	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クッパねじ式	口	3	11,520	34,560	F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	3	1,713	5,139	DW027-J02
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	10	1,184	11,840	F0772-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1	13,100	13,100	F0542-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1	3,719	3,719	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	14	34	476	G0074-B00
計					284,982	

第 18 号内訳書 連絡工 7

φ 100mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,094	1,018	残土 DW421-J04
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.2	5,400	1,080	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	2,526	12,630	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5	3,679	18,395	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5	3,679	18,395	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	2,526	2,526	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1	3,679	3,679	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.7	7,362	19,877	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	6,987	16,070	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	9	2,300	20,700	F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3	2,060	6,180	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5	2,060	10,300	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,488	12,440	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	1,041	4,164	仮路盤 DW431-J02
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	494	2,470	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	4,783	1,434	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タフ'ンねじ式	口	4	11,520	46,080	F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	4	1,713	6,852	DW027-J02
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9	980	8,820	F0771-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1	13,100	13,100	F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,870	2,870	F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	745	745	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	15	34	510	G0074-B00
計					274,654	

第19号内訳書 閉栓工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.2	2,526	10,609	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.2	3,679	15,451	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.2	3,679	15,451	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.6	2,526	1,515	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.6	3,679	2,207	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.5	7,362	18,405	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.7	6,987	11,877	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3	2,488	7,464	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	3	1,041	3,123	仮路盤 DW431-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	3	494	1,482	DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区 間 有 り 運 搬 距 離 6.4km 良 好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	4,783	956	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	1	7,078	7,078	F0473-B00
仕切弁きょう設置撤去工	(再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,292	1,292	Z0004-B00
計					100,470	

φ 150, L=356m, φ 100, L=10m, φ 50, L=231m

第 20 号 内訳書 管撤去工A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	317.7	2,526	802,510	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	317.7	3,679	1,168,818	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	317.7	3,679	1,168,818	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	65.6	2,526	165,705	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	65.6	3,679	241,342	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	65.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	317.7	6,987	2,219,769	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9	4,538	40,842	DW411-J03
管撤去工 50 GP	(切断含) VLGP兼用	m	7	499	3,493	F0787-B00
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	224	417	93,408	F0792-B00
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	10	980	9,800	F0771-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	356	1,184	421,504	F0772-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,870	2,870	F0563-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	4	3,719	14,876	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	10	745	7,450	F0556-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	329	2,488	818,552	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	329	1,041	342,489	仮路盤 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	329	494	162,526	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	16.5	4,783	78,919	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	16.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					8,129,036	

第 21 号 内訳書 給水管接続替工 A

40箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	35	20,240	708,400	局独自 A1051-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ150*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	4	23,110	92,440	局独自 A1052-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ150*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1	62,350	62,350	局独自 A1053-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	34,790	34,790	F1006-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓なし	箇所	1	21,700	21,700	Z0009-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	17	41,290	701,930	F1024-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓なし	箇所	3	52,300	156,900	Z0005-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓なし	箇所	1	43,170	43,170	Z0007-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	49,200	49,200	F1034-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 ゲート弁なし	箇所	1	91,140	91,140	Z0008-B00
給水管接続替工 φ20 SUS L=6m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	13	84,930	1,104,090	Z0010-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ25 SUS L=6m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	101,500	203,000	Z0006-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,094	1,018	残土 DW421-J04
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.2	5,400	1,080	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	46.6	2,526	117,711	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	46.6	3,679	171,441	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	46.6	3,679	171,441	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	15.7	2,526	39,658	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	15.7	3,679	57,760	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	15.7			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	29.6	7,362	217,915	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17	6,987	118,779	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	79	2,488	196,552	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	79	1,041	82,239	仮路盤 DW431-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	79	494	39,026	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4	4,783	19,132	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	4			県単価・2018/04/01・103 K0024
給水管接続替調整工		件	33	4,135	136,455	G0042-B00
計					4,727,487	

第 22 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工A

27件
昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	15	71,130	1,066,950	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	12	67,430	809,160	F1818-B00
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	10.3	8,484	87,385	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	10.3	6,196	63,818	DP020016-J01
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	85	1,057	89,845	DP040036-J02
コンクリート取こわし工	コンクリートブレイカー、無筋、3m3未満	m3	1.3	28,800	37,440	Z0002-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/04/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	1.3	22,720	29,536	DP020102-J01
裁運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	1.3	5,474	7,116	DP020101-J01
計					2,198,946	

第 23 号 内訳書 交通管理工

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日	240			県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計					3,542,400	

第 24 号 内訳書 路面復旧工A

7スファルト, t=15cm, RC材 (RC-40), 20cm
 フェニッシャー, 昼間

©U017

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水 処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬17回	式	1		1,017,704	D332A1-J01*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	3,575	514	1,837,550	DP040036-J01
道路打換え工 (舗装版破砕機・ 全層打換え)	掘削40cm以下 総施工1000m2以上 すりつけ作業なし 路盤層数2 A s 層数2	m2	1,360	1,935	2,631,600	D3330-J01
道路打換え工 (路盤材料)	全層打換え 下層路盤厚20cm すりつけ作業なし 総施工量1000m2以上	m2	1,360	341	463,760	D3324-J01
道路打換え工 (舗装材料)	全層打換え 安定処理厚10cm 表層仕上厚5cm すりつけ作業なし1000m2以上	m2	1,360	4,052	5,510,720	D3325-J01
道路打換え工 (舗装版破砕機・ 舗装版のみ)	掘削40cm以下 総施工1000m2未満 すりつけ作業なし 路盤層数1 A s 層数2	m2	94	2,039	191,666	D3331-J01
道路打換え工 (路盤材料)	舗装版打換え 下層路盤厚3cm すりつけ作業なし 総施工量1000m2未満	m2	94	51	4,794	D3324-J02
道路打換え工 (舗装材料)	舗装版打換え 安定処理厚10cm 表層仕上厚5cm すりつけ作業なし1000m2未満	m2	94	4,092	384,648	D3325-J02
殻運搬工(舗装版破砕)	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 7.0km以下	m3	218.1	1,835	400,213	DP020101-J02
土砂等運搬工(標準)	BH山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.0km以下	m3	338.9	1,412	478,526	DP020002-J02
切削オーバーレイ工	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差すりつけ無	m2	2,305	2,355	5,428,275	D331A-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(路面切削)	DID区間有 6.5km以下	m3	115.3	1,245	143,548	DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	333.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	338.9			県単価・2018/04/01・103 K0028
区画線設置(溶融式)工	実線15cm 制約無 昼間	m	843	171	144,153	DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ30cm 制約無 昼間	m	3	326	978	DSH003020-J01
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	182	380	69,160	DSH003020-J02
区画線設置(溶融式)工	矢印・記号・文字 制約無 昼間	m	319	514	163,966	DSH003030-J01
区画線設置(溶融式)材料	実線15cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	320	121	38,720	Z0013-B00
区画線設置(溶融式)材料	ゼブラ30cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	3	228	684	Z0011-B00
区画線設置(溶融式)材料	ゼブラ45cm 白色 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	182	340	61,880	Z0012-B00
区画線設置(溶融式)材料	実線15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	523	115	60,145	Z0015-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）材料	矢印等15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	307	147	45,129	Z0016-B00
区画線設置（溶融式）材料	矢印等15cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	12	154	1,848	Z0017-B00
路面カラー舗装（路側帯用）厚 1.7mm	溶融噴射式S \geq 100m ² 材工共	m ²	157	4,300	675,100	局独自 Y0001
計					22,746,502	

第 25 号 内訳書 路面復旧工 (連絡工)

アスファルト, t=5cm
 人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	156	442	68,952	DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック t 積 バックホ山積0.28m3	m3	7.8	2,958	23,072	DW4211-J04
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	156	255	39,780	DW432-J03
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物 (13)	m2	156	2,839	442,884	DW440-J04
計					609,398	

第 26 号内訳書

消火栓設置撤去工

設置 (単口) 3基
撤去 (単口) 3基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16	2,526	40,416	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16	3,679	58,864	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16	3,679	58,864	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3	2,526	8,335	路盤 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.3	3,679	12,140	路盤 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8	7,362	27,975	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.2	6,987	85,241	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	16	2,488	39,808	仮舗装 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16	1,041	16,656	仮路盤 DW431-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	16	494	7,904	DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	4,783	3,826	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	3	19,860	59,580	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	3	6,612	19,836	F0721-B00
計					457,690	

第 27 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	150以下, ポリピック	m	343	140	48,020	F0931-B00
計					48,020	

第 28 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械回送費（路面切削機）往復	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回	3	128,000	384,000	局独自 P0070
計					384,000	

第 29 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	15,336	-13	-199,368	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	2,014	-15	-30,210	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	37	-16	-592	局独自 K5103
計					-230,170	

