

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
事業所名	横須賀市土木部
(工事・業務)名	市道7185号線舗装道補修工事
(工事・業務)箇所	横須賀市新港町13番地先ほか
(河川・路線・区域)名	市道7185号
単価採用地区名	横須賀
事業区分	単費
起案・決裁	起案日 平成 年 月 日 決裁日 平成 年 月 日
工期	120 間
設計金額	(円) 66,387,600 円

施工箇所が点在する工事の積算 (当初)

平成29年7月1日基準

	合計	工事1	工事2	工事3	工事4	工事5
1) 直接工事費	35,063,967	33,092,695	1,971,272			
2) 共通仮設費 (率分+積上分)	5,546,070	4,996,070	550,000			
3) 現場管理費	12,871,000	11,808,000	1,063,000			
工事原価	53,481,037					
4) 一般管理費対象工事原価	51,057,678					
一般管理费率	15.61	0から5%以下	5%を超え15%以下	15%を超え25%以下	25%を超え30%以下	35%を超える
前払金補正係数	1.00	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00
一般管理费率 (補正後)	15.61					
一般管理费率分 (補正後)	7,970,103	金銭的保証	役務的保証	左記以外		
契約保証補正值	0.04	0.04	0.09	0.00		
一般管理費契約保証分	20,423					
一般管理費等	7,990,526					
5) スクラップ評価額 (+で入力)	0					
工事価格	61,470,000	【万円止め】				
消費税率 (%)	8					
消費税	4,917,600					
請負工事価格	66,387,600					

最低制限価格 58,514,076円
(税抜) 54,179,700円

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0156	班 40	連番 0250	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工事・業務)名	市道7185号線舗装道補修工事 施工箇所 [1] (親設計書)						
(工事・業務)箇所	横須賀市新港町13番地先ほか						
(河川・路線・区域)名	市道7185号						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工 期	120 日間						
設 計 金 額	(円)						
	62,089,200 円						
設 計 概 要							
(起工・変更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	62,089,200					
工事価格	57,490,000					
消費税等相当額	4,599,200					

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事费率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B 夜間勤務(交替要員有り) ✓	64 ✓	人日 ✓	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕	施工箇所	[1]	1	式		33,092,695	
構造物撤去工			1	式		442,800	
構造物取壊し工			1	式		442,800	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		4,091,913	
掘削工			1	式		1,457,313	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		2,634,600	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		23,550,065	
舗装打換え工			1	式		23,550,065	第 0004 号 内訳書
区画線工			1	式		620,820	
区画線工			1	式		620,820	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		4,387,097	
段差摺付工			1	式		2,970,137	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工			1	式		1,416,960	第 0007 号 内訳書
直接工事費計			1	式		33,092,695	
共通仮設費計			1	式		4,996,070	
準備費			1	式		47,070	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		4,949,000	【千円止】
純工事費			1	式		38,088,765	
現場管理費			1	式		11,808,000	【千円止】
工事原価			1	式		49,896,765	
一般管理費等			1	式		7,599,267	
工事価格			1	式		57,490,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		4,599,200	
本工事費計			1	式		62,089,200	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	442,800	442,800	
合 計				442,800	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式	1,457,313	1,457,313	
合 計				1,457,313	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 残土等処分					第0003号下内
	1	式	2,634,600	2,634,600	
合 計				2,634,600	

第0004号 内訳書
 舗装打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 道路打替え工					第0004号下内
	1	式	17,054,454	17,054,454	
(AMA0110) 表層					第0005号下内
	1	式	6,467,584	6,467,584	
(AMA0120) 打継目工					第0006号下内
	1	式	28,027	28,027	
合 計				23,550,065	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 溶融式区画線					第0007号下内
	1	式	620,820	620,820	
合 計				620,820	

第0006号 内訳書
段差摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 段差摺付					第0008号下内
	1	式	2,970,137	2,970,137	
合 計				2,970,137	

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 交通誘導警備員					第0009号下内
	1	式	1,416,960	1,416,960	
合 計				1,416,960	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 試掘					第0010号下内
	1	式	17,560	17,560	
(AMA0040) 既設舗装厚調査					第0011号下内
	1	式	29,510	29,510	
合 計				47,070	

第0001号 下位内訳書
AMA0030 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	675	m	656	442,800	
合 計				442,800	
	1	式	当り	442,800	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0002号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=12.0km以下, J16=全ての費用	473	m ³	3,081	1,457,313	
合 計				1,457,313	
	1	式	当り	1,457,313	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0050 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	473 /	m3	4,450	2,104,850	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	473 /	m3	830	392,590	T
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	137,160	137,160	第0003号単価表
合 計				2,634,600	
	1	式	当り	2,634,600	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0100 道路打替え工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込	3,158 /	m2	1,287	4,064,346	第0004号単価表
J01=舗装版のみの打 換え, J02=有, J03=15cm以下, J04=40cm以 下, J05=有					
(WB430630) 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	3,158 /	m2	334	1,054,772	第0007号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=有, J04=排出ガス対策型(第3次基 準値)					
(WB020013) 材料費 (m3)	120 /	m3	2,300	276,000	第0011号単価表
(WB430650) 舗装の敷均し転圧	3,158 /	m2	3,692	11,659,336	第0012号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生粗粒度7.5mm未満混合 物(20), J04=t/m3, J05=2層, J06=100 mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準 値)					
合 計				17,054,454	
	1	式	当り	17,054,454	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0110 表層

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0014号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=密AS混本 リマ改質ASII型(20)DS3000, J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	3,158	m2	2,048	6,467,584	
合 計				6,467,584	
	1	式	当り	6,467,584	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0120 打継目工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0015号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	3	m2	6,347	19,041	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0016号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.2	m3	8,932	1,786	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	0.2	m3	4,450	890	
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費					T
	0.2	m3	830	166	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0014号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=密AS混本 リマ改質ASII型(20)DS3000, J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	3	m2	2,048	6,144	
合 計				28,027	
	1	式	当り	28,027	円/式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	804 /	m	364	292,656	第0017号単価表 境界線、外側線、中央 帯、導流帯
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	31 /	m	422	13,082	第0018号単価表 自転車横断帯
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	18 /	m	789	14,202	第0019号単価表 停止線
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	134 /	m	392	52,528	第0020号単価表 境界線、指導線
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=ペプラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	166 /	m	892	148,072	第0021号単価表 横断線、中央帯、導流 帯
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス77 外舗装, J13=全ての費用	100 /	m	896	89,600	第0022号単価表 矢印①②③④⑤、記号 ①
(Z112750800) 自転車マーク (材工共) [同時] 供用部 (夜間)	2 /	箇所	5,340	10,680	
合 計				620,820	
	1	式	当り	620,820	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0170 段差摺付

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9410) 段差摺付工 【夜】 平均厚=2.5cm	7 /	m2	1,943	13,601	第0023号単価表
(CB430310) 舗装版破碎	726 /	m2	3,720	2,700,720	第0025号単価表
J01=7ス77外舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用					
(CB227010) 般運搬	18 /	m3	8,932	160,776	第0016号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用					
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	18 /	m3	4,450	80,100	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	18 /	m3	830	14,940	T
合 計				2,970,137	
	1	式	当り	2,970,137	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0150 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	64 /	人日	22,140	1,416,960	第0026号単価表
J01=夜間勤務(交替要員有り)					
合 計				1,416,960	
	1	式	当り	1,416,960	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0010 試掘

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9420) 試掘 【夜】					第0027号単価表 1
	1	式	17,560	17,560	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				17,560	
	1	式	当り	17,560	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0040 既設舗装厚調査

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9430) 既設舗装厚調査 【夜】					第0031号単価表 1
	1	式	29,510	29,510	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				29,510	
	1	式	当り	29,510	円/式

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0156	班 40	連番 9990	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工 事 ・ 業 務) 名	市道7185号線舗装道補修工事 施工箇所 [2] (子設計書)						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市新港町13番地先ほか						
(河川・路線・区域)名	市道7185号						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日	平成	年	月	日	決裁日	平成 年 月 日
工 期	120 日間						
設 計 金 額	(円)						
	4,633,200 円						
設 計 概 要							
(起工・変更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	4,633,200					
工事価格	4,290,000					
消費税等相当額	343,200					

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B 夜間勤務(交替要員有り)		6	人日	
交通誘導警備員A 夜間勤務(交替要員有り)		3	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕 施工箇所 [2]	1	式		1,971,272	
構造物撤去工	1	式		66,256	
構造物取壊し工	1	式		66,256	第 0001 号 内訳書
道路土工	1	式		201,485	
掘削工	1	式		49,128	第 0002 号 内訳書
残土処理工	1	式		152,357	第 0003 号 内訳書
舗装工	1	式		1,313,619	
切削・パレイ工	1	式		1,313,619	第 0004 号 内訳書
区画線工	1	式		180,932	
区画線工	1	式		180,932	第 0005 号 内訳書
仮設工	1	式		208,980	
交通管理工	1	式		208,980	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計			1	式		1,971,272	
共通仮設費計			1	式		550,000	
運搬費			1	式		128,000	第 0910 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		422,000	【千円止】
純工事費			1	式		2,521,272	
現場管理費			1	式		1,063,000	【千円止】
工事原価			1	式		3,584,272	
一般管理費等			1	式		714,914	
工事価格			1	式		4,290,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		343,200	
本工事費計			1	式		4,633,200	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	66,256	66,256	
合 計				66,256	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式	49,128	49,128	
合 計				49,128	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 残土等処分					第0003号下内
	1	式	152,357	152,357	
合 計				152,357	

第0004号 内訳書
 切削オーバーレイ工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 切削オーバーレイ					第0004号下内
	1	式	1,313,619	1,313,619	
合 計				1,313,619	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 溶解式区画線					第0005号下内
	1	式	180,932	180,932	
合 計				180,932	

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	208,980	208,980	
合 計				208,980	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 建設機械運搬費					第0007号下内
	1	式	128,000	128,000	
合 計				128,000	

第0001号 下位内訳書
 AMA0030 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=7x7以外舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	101	m	656	66,256	
合 計				66,256	
	1	式	当り	66,256	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 土砂等運搬

1 式 当り
 適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0002号単価表
J01=有り, J03=11.0km以下, J04=全ての費用	23	m3	2,136	49,128	
合 計				49,128	
	1	式	当り	49,128	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0050 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	23	m3	4,450	102,350	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	23	m3	830	19,090	T
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	30,917	30,917	第0003号単価表
合 計				152,357	
	1	式	当り	152,357	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0060 切削ホッパーレイ

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430210) 切削ホッパーレイ	471	m2	2,789	1,313,619	第0004号単価表
J01=4,000m2以下, J02=7cm以下, J03=一層, J04=無, J05=50mm, J06=mm, J07=密AS混ホリマ-改質ASII (20)DS3000, J09=t/m3, J10=t/m3, J11=クックコート, J12=L/100m2, J13=排出ガス対策型(第1次基準値), J14=排出ガス対策型(第2次基準値), J15=排出ガス対策型(第2次基準値)					
合 計				1,313,619	
	1	式	当り	1,313,619	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0010号単価表
J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	154	m	364	56,056	境界線、外側線
(WB821210) 区画線設置					第0011号単価表
J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	6	m	392	2,352	境界線
(WB821210) 区画線設置					第0012号単価表
J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	14	m	624	8,736	停止線(60cm)
(WB821210) 区画線設置					第0013号単価表
J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=ギアラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	1	m	892	892	中央帯
(WB821210) 区画線設置					第0014号単価表
J01=有り, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス77 ト舗装, J13=全ての費用	126	m	896	112,896	矢印①②、減速線(平 行四辺形)
合 計				180,932	
	1	式	当り	180,932	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0150 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0015号単価表
J01=夜間勤務(交替要員有り)	6	人日	22,140	132,840	
(WB010211) 交通誘導警備員A					第0016号単価表
J01=夜間勤務(交替要員有り)	3	人日	25,380	76,140	
合 計				208,980	
	1	式	当り	208,980	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0010 建設機械運搬費

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 往路1台、復路1台 貨物自動車による運搬(1車1回)		【夜】			第0017号単価表 1
J01=路面切削機(お-ノ廃材積込 付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	2	台	64,000	128,000	現場管理費、一般管理 費の対象
合 計				128,000	
	1	式	当り	128,000	円/式