

栗田地区配水管布設工事（H30の2）  
工 事 設 計 書

総括表

平成 30 年度	工事番号	KE1801	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																																			
工事名	栗田地区配水管布設工事 (H30の2)																																												
ブロック 番号	5101				工事場所	横須賀市栗田2丁目33番先から46番先まで																																							
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																																				
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管 (φ50、HIVPほか) を耐震管φ50、PEPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 20%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ50</td> <td style="width: 10%;">PEP</td> <td style="width: 10%;">L=463m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> <td>L=132m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>HIVP</td> <td>L=535m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=132m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=56m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </table> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>工期 自平成 年 月 日 至平成31年 3月15日</p>										A	配水管布設工事	φ50	PEP	L=463m	B	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=132m	C	消火栓設置工事	単口		1基		撤去管	φ50	HIVP	L=535m		撤去管	φ150	ADIP	L=132m		撤去管	φ100	ADIP	L=56m		消火栓撤去	単口		1基
A	配水管布設工事	φ50	PEP	L=463m																																									
B	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=132m																																									
C	消火栓設置工事	単口		1基																																									
	撤去管	φ50	HIVP	L=535m																																									
	撤去管	φ150	ADIP	L=132m																																									
	撤去管	φ100	ADIP	L=56m																																									
	消火栓撤去	単口		1基																																									
工事施行方法	請 負			工事日数																																									

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013000039
設計種別	当初設計
工事番号	KE1801
工事名	栗田地区配水管布設工事（H30の2）
ブロック 採 旦	5101

### 諸経費情報

単価世代	2018年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

設計金額  
¥62,758,800円

(補助事業費) ¥0円  
(単独事業費) ¥62,758,800円

直接工事費 ¥37,211,781円  
共通仮設費 ¥4,200,928円  
現場管理費 ¥9,246,000円  
一般管理費等 ¥7,552,672円  
計 ¥58,211,381円

最低制限価格 55,339,632円  
(税抜 51,240,400円)

総 括 表

工 事 名 栗田地区配水管布設工事 (H30の2)

工 事 場 所 横須賀市栗田2丁目33番先から46番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A配水管布設工事	28,874,116円	3,259,669円	7,174,343円	5,860,421円	45,168,549円	45,168,549円
B配水管布設工事	7,849,433円	886,141円	1,950,346円	1,593,157円	12,279,077円	12,279,077円
C消火栓設置工事	488,232円	55,118円	121,311円	99,094円	763,755円	763,755円
合計	37,211,781円	4,200,928円	9,246,000円	7,552,672円	58,211,381円	58,211,381円
スクラップ評価額					-101,381円	-101,381円
合計					58,110,000円	58,110,000円
消費税等相当額					4,648,800円	4,648,800円
総合計金額					62,758,800円	62,758,800円



## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			
請負工事費								
直接工事費								
材料費								
		材料費	A工事	式	1		1,936,597	第 1 号内訳書参照 0U101
		材料費	B工事	式	1		2,095,020	第 2 号内訳書参照 0U102
		材料費	C工事	式	1		340,510	第 3 号内訳書参照 0U103
		材料費	連絡工 1	式	1		95,370	第 4 号内訳書参照 0U104
		材料費	連絡工 2	式	1		95,370	第 5 号内訳書参照 0U105
		材料費	連絡工 3	式	1		95,370	第 6 号内訳書参照 0U106
		材料費	連絡工 4	式	1		44,416	第 7 号内訳書参照 0U107

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工 5	式	1		43,729	第 8 号内訳書参照 @U108
		材料費	閉栓工	式	1		191	第 9 号内訳書参照 @U109
	材料費	計					4,746,573	+3
	工事費 A		φ 50 PEP	m	463			/H
		配水管布設工 A	φ 50mm, L=463m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工15m含む	式	1		8,048,627	第 10 号内訳書参照 @U001
		連絡工 1	φ 75mm, L=5m	式	1		158,878	第 11 号内訳書参照 @U013
		連絡工 2	φ 75mm, L=5m	式	1		159,456	第 12 号内訳書参照 @U014
		連絡工 3	φ 75mm, L=5m	式	1		159,320	第 13 号内訳書参照 @U015
		連絡工 4	φ 50mm, L=10m	式	1		218,073	第 14 号内訳書参照 @U016
		連絡工 5	φ 50mm, L=8m	式	1		188,416	第 15 号内訳書参照 @U017
		管撤去工 A	φ 50 L=535m φ 100m L=56m	式	1		3,020,748	第 16 号内訳書参照 @U020

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工A	69箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		5,531,422	第 17 号内訳書参照 0U006
		宅地内給水管取替工A	1件	式	1		77,001	第 18 号内訳書参照 0U011
		仮設管布設撤去工A	φ 50	式	1		5,203,290	第 19 号内訳書参照 0U009
		閉栓工	φ 50mm	式	1		34,042	第 20 号内訳書参照 0U018
		交通管理工	A工事	式	1		3,763,800	第 21 号内訳書参照 0U030
	△小計						26,563,073	+4
	工事費B		φ 150 GXDIP	m	132			/H
		配水管布設工B	φ 150mm, L=132, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工6m含む	式	1		2,633,270	第 22 号内訳書参照 0U002
		管撤去工B	φ 150 L=132m	式	1		501,052	第 23 号内訳書参照 0U021
		給水管接続替工B	1箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		62,314	第 24 号内訳書参照 0U007
		仮設管布設撤去工B	φ 150	式	1		1,450,777	第 25 号内訳書参照 0U010

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工	B工事	式	1		1,107,000	第 26 号内訳書参照 0U031
	B小計						5,754,413	+4
	工事費C		消火栓設置工事(単口)	基	1			/H
		消火栓設置撤去工	設置(単口)1基、撤去(単口)1基	式	1		147,722	第 27 号内訳書参照 0U005
	C小計						147,722	+4
	工事費計						32,465,208	+3
	直接工事費計						37,211,781	処分費控除額=2,605,677 =3,657,549-35,062,404*0.03 ++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1		3,972,000	32,456,727*0.1224 対象額=37,211,781-4,755,054 率=10.24%+2% %07Kr
		技術管理費		式	1		62,928	第 28 号内訳書参照 0U040

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2018/04/01・105 K0010
	共通仮設費 計						4,200,928	+3K
	純工事費						41,412,709	++J
		現場管理費		式	1		9,246,000	36,491,655*0.2534 対象額=41,412,709-4,921,054 率=23.84%+1.5% %07Jo
	工事原価						50,658,709	++G
	一般管理費等							%H
		一般管理費等		式	1		7,552,672	47,887,032*0.1578以内 対象額=50,658,709-2,771,677 率=15.74%*1+0.04% %076p
	一般管理費等 計						7,552,672	+3
		スクラップ評価額		式	1		-101,381	第 29 号内訳書参照 0U041
	工事価格						58,110,000	++T
	消費税等相当額			式	1		4,648,800	58,110,000*0.08 %S8

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
請負	工事費	合計					62,758,800	++U



## 第 1 号内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	9			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシル 弁用)	φ75 (コ'Δ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	12			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	435	687	298, 845	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	106			建物, 積資・2018/03/01・282, 429 A2109
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 429 A2110
PE ベンド	φ50*11° 1/4 JWWA K 145	個	4			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2186
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2185
PE ベンド	φ50*90° JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2183
PE レデューサ	φ75*50 JWWA K 145	個	2			積算資料・2018/03/01・428 A2169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE フランジ G形	φ75 (7.5K) PTC K 13	個	2	12,630	25,260	局独自 A2225
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	2	10,210	20,420	局独自 A2223
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1	33,350	33,350	局独自 A2235
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	4			建物,積資・2018/03/01・282,428 A2176
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1	578	578	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	4			建設物価・2018/03/01・674 A0445
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	5	35,400	177,000	局独自 A2281
合フランジ	φ75*2"	個	2	8,580	17,160	局独自 N1614-072
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	2	11,780	23,560	局独自 A0625
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物,積資・2018/03/01・291,439 N3011-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物,積資・2018/03/01・291,439 N3010-075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	φ75 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-070
仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-050
仕切弁きょう	短	個	8	29, 600	236, 800	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	8	7, 900	63, 200	局独自 A1842
計					1, 936, 597	

第 2 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	25			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-150
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-150
G-LINK (GX形)	φ 150 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-150
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形さし受	φ 150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1206-152
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-150
GX形挿し口リング	φ 100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
GX形挿し口リング	φ 150 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形うず巻式フランジT字	φ 150*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-151
GX形T字(二受T字管)	φ 150*75 JWWA G 121	個	8			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-151
GX形接合セット(異形管・ソフトシル 弁用)	φ 100 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシル 弁用)	φ 150 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-150
計					2, 095, 020	

第 3 号内訳書 材料費

C工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	JWWA B 103-2000	基	1	98,300	98,300	局独自 N3306-070
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1	72,000	72,000	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	1	92,680	92,680	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	1	77,530	77,530	局独自 A1856
計					340,510	



第 4 号内訳書 材料費

連絡工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシル 弁用)	φ75 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
計					95, 370	

第 5 号内訳書 材料費

連絡工 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形継輪	φ 75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ 75 (コ'A輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しロリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット (異形管・ソフソール 弁用)	φ 75 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
計					95, 370	

第 6 号内訳書 材料費

連絡工3

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット (異形管・ソフシール 弁用)	φ75 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
計					95, 370	

第 7 号内訳書 材料費

連絡工 4

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	m	8	687	5,496	局独自 A2101
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282,429 A2109
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1	35,400	35,400	局独自 A2281
計					44,416	

第 8 号内訳書 材料費

連絡工 5

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	7	687	4,809	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282,429 A2109
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1	35,400	35,400	局独自 A2281
計					43,729	

第 9 号内訳書 材料費

閉栓工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/03/01・676 A0475
計					191	



第 10 号 内訳書 配水管布設工 A

φ 50mm, L=463m, h=0.8m, 機械, 昼間  
試掘調査工15m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	2,116	514	1,087,624	DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬12回	式	1		443,001	D332A1-J01*
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.8	2,526	32,332	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	12.8	3,970	50,816	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	12.8	3,113	39,846	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	172.7	2,526	436,240	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	172.7	2,830	488,741	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	172.7	2,830	488,741	改良土 DW421-J01
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	18	11,320	203,760	Z0023-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	18	2,818	50,724	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	18	2,818	50,724	改良土 DP020002-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	55.7	2,526	140,698	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	55.7			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	55.7	2,830	157,631	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	118.1	7,362	869,452	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.6	6,987	381,490	DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	18	10,330	185,940	Z0024-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	462	2,060	951,720	F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	106	1,770	187,620	DW053-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	2	2,213	4,426	DW053-J02
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	7	1,648	11,536	DW054-J01
PEフランジ接合工 φ50		口	2	4,986	9,972	F0506-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PEフランジ接合工 φ75		口	2	5,330	10,660	F0507-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	5	2,060	10,300	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	12	2,060	24,720	DW0262-J05
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	5	11,000	55,000	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	5	1,713	8,565	DW027-J01
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	2	5,178	10,356	F0471-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	5	2,678	13,390	DW022-J01
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	814	814	F0384-B00
仕切弁設置工 φ50		基	1	13,100	13,100	F0540-B00
仕切弁設置工 φ75		基	7	13,100	91,700	F0541-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	275	2,488	684,200	仮復旧 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	275	956	262,900	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	275	494	135,850	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	13.8	3,679	50,770	DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	13.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	3	24,950	74,850	F0801-B00
水替工（管布設用）	50m/m	日	3	5,531	16,593	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	75	34	2,550	G0074-B00
計					8,048,627	



第 11 号 内訳書 連絡工 1

φ 75mm, L=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,113	622	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	2,526	10,609	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,526	2,020	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	2,830	2,264	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8	7,362	20,613	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	6,987	9,781	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	417	2,085	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	2,194	10,970	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,000	11,000	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,713	1,713	DW027-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	4	2,488	9,952	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	4	956	3,824	先行路盤 DW431-J01
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	4	494	1,976	DW4301-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
As地運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2台積 ハックル山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2	3,679	735	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					158,878	

第 12 号 内訳書 連絡工 2

φ 75mm, l.=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,113	622	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	2,526	10,609	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,526	2,020	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	2,830	2,264	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8	7,362	20,613	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	6,987	9,781	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	417	2,085	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	2,194	10,970	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,000	11,000	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,713	1,713	DW027-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,488	9,952	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	956	3,824	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	494	1,976	DW4301-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	17	34	578	G0074-B00
As塊運搬費	D I D 区 間 有 り 運 搬 距 離 3.4km 良 好 ダンプトラック2台積 トラック山積0.13m3	m3	0.2	3,679	735	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					159,456	

第 13 号内訳書 連絡工 3

φ 75mm, L=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,526	505	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,113	622	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	2,526	10,609	
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	2,830	11,886	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,526	2,020	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	2,830	2,264	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8	7,362	20,613	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	6,987	9,781	DW411-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	417	2,085	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	2,194	10,970	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J06
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,000	11,000	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,713	1,713	DW027-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	4	2,488	9,952	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	4	956	3,824	先行路盤 DW431-J01
小型パツク材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	4	494	1,976	DW4301-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	13	34	442	G0074-B00
As塊運搬費	D I D 区 間 有 り 運 搬 距 離 3.4km 良 好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,679	735	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					159,320	

第 14 号内訳書 連絡工 4

φ 50mm, L=10m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,526	1,010	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,113	1,245	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.9	2,526	17,429	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.9	2,830	19,527	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.9	2,830	19,527	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	2,526	3,536	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4	2,830	3,962	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	7,362	36,810	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	6,987	13,275	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	10	417	4,170	F0792-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	10	2,060	20,600	F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2	1,770	3,540	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,648	1,648	DW054-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,678	2,678	DW022-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	7	2,488	17,416	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	7	956	6,692	先行路盤 DW431-J01
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	7	494	3,458	DW4301-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホー山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4	3,679	1,471	DW4211-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					218,073	

## 第 15 号内訳書 連絡工 5

φ 50mm, L=8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,526	757	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,113	933	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8	2,526	14,650	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8	2,830	16,414	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8	2,830	16,414	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,526	3,031	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	2,830	3,396	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.1	7,362	30,184	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	6,987	11,877	DW411-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	8	417	3,336	F0792-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	8	2,060	16,480	F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2	1,770	3,540	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,648	1,648	DW054-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,678	2,678	DW022-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	6	2,488	14,928	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	6	956	5,736	先行路盤 DW431-J01
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	6	494	2,964	DW4301-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	1	5,531	5,531	F3118-B00
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホー山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3	3,679	1,103	DW4211-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					188,416	

第 16 号 内訳書 管撤去工A

φ 50 L=535m φ 100m L=56m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	2,526	8,083	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	3.2	3,970	12,704	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2	3,113	9,961	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	146.8	2,526	370,816	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	146.8	2,830	415,444	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	146.8	2,830	415,444	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.1	2,526	35,616	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	14.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14.1	2,830	39,903	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	79.2	7,362	583,070	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	67.6	6,987	472,321	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	70	2,488	174,160	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	70	956	66,920	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	70	494	34,580	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.5	3,679	12,876	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	3.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	535	417	223,095	F0792-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	56	980	54,880	F0771-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	13	745	9,685	F0556-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,870	2,870	F0563-B00
計					3,020,748	

第 17 号 内訳書 給水管接続替工 A

69箇所  
h=0.8m, 機械, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	66	30,830	2,034,780	局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	3	32,190	96,570	局独自 A1102
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	55	32,100	1,765,500	F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	35,080	35,080	F1062-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	10	81,030	810,300	F1055-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	36,940	36,940	F1056-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2	97,600	195,200	F1060-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	2,526	4,799	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1.9	3,970	7,543	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	3,113	5,914	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.6	2,526	49,509	DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.6	2,830	55,468	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.6	2,830	55,468	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.3	2,526	18,439	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	7.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.3	2,830	20,659	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.1	7,362	89,080	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.5	6,987	52,402	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	37	2,488	92,056	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	37	956	35,372	先行路盤 DW431-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	37	494	18,278	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	3,679	6,990	DW4211-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2018/04/01・103 K0024
給水管接続替調整工		件	1	4,135	4,135	G0042-B00
計					5,531,422	



第 18 号 内訳書 宅地内給水管取替工A

1件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	1	71,130	71,130	F1817-B00
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	0.4	8,484	3,393	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	0.4	6,196	2,478	DP020016-J01
計					77,001	

第 19 号 内訳書 仮設管布設撤去工 A

φ50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.7	2,526	16,924	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	6.7	3,970	26,599	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.7	3,113	20,857	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	45.3	2,526	114,427	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	45.3	2,830	128,199	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	45.3	2,830	128,199	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	63.3	2,526	159,895	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	63.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	63.3	2,830	179,139	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	45.3	6,987	316,511	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	317	2,488	788,696	仮復旧 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	184	872	160,448	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	133	956	127,148	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	317	494	156,598	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	15.9	3,679	58,496	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	15.9			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	3	24,950	74,850	F0801-B00
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	66	8,132	536,712	F1181-B00
仮設給水管付替工 (φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	3	9,203	27,609	F1182-B00
水替工 (管布設用)	50m/m	日	3	5,531	16,593	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	75	34	2,550	G0074-B00
仮設管賃料 (運搬費含)	φ50 L=444m 200日間	式	1		1,226,000	局独自 Y0001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管施工費 (A)	布設、撤去	式	1		584,400	局独自 Y0003
計					5,203,290	

第 20 号内訳書 閉栓工

φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,526	252	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.1	3,970	397	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,113	311	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	2,526	4,041	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	2,830	4,528	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	2,830	4,528	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,526	757	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	2,830	849	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	7,362	5,889	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	6,987	5,589	DW411-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	1	816	816	DW041-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,488	2,488	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	956	956	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	494	494	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 クランプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.1	3,679	367	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					34,042	

第 21 号 内訳書 交通管理工

A 工事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日	255			県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計					3,763,800	

第 22 号 内訳書

配水管布設工B

φ 150mm, L=132, h=0.8m, 機械, 昼間  
 試掘調査工6m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	457	514	234,898	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9	2,526	9,851	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	3.9	3,970	15,483	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.9	3,113	12,140	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	64.5	2,526	162,927	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	64.5	2,830	182,535	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	64.5	2,830	182,535	改良土 DW421-J01
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	7.2	11,320	81,504	Z0023-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	7.2	2,818	20,289	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	7.2	2,818	20,289	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17.4	2,526	43,952	路盤 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	17.4			路盤 県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2台積 トラック積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17.4	2,830	49,242	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	44	7,362	323,928	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	20.5	6,987	143,233	DW411-J02
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	7.2	10,330	74,376	Z0024-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	132	2,767	365,244	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	2	2,060	4,120	DW0262-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	25	2,060	51,500	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1	2,060	2,060	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	9	2,472	22,248	DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,296	6,592	DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k接合	口	2	3,955	7,910	DW0262-J09
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,520	11,520	F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	1	1,713	1,713	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3	12,380	37,140	F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	3	1,713	5,139	DW027-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	85	2,488	211,480	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	85	956	81,260	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	85	494	41,990	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	4.3	3,679	15,819	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	4.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 150～φ 300(切断込み)	箇所	1	75,600	75,600	F0802-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	目	2	5,531	11,062	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	64	34	2,176	G0074-B00
計					2,633,270	

第 23 号 内訳書 管撤去工B

φ 150 L=132m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21.6	2,526	54,561	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	21.6	2,830	61,128	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	21.6	2,830	61,128	改良土 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21.6	7,362	159,019	DW411-J01
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	132	1,184	156,288	F0772-B00
仕切弁撤去工 φ 150		基	2	3,719	7,438	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2	745	1,490	F0556-B00
計					501,052	

第 24 号 内訳書 給水管接続替工B

1箇所  
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食ﾌﾙﾏ、穿孔ｺｰｽ含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1	20,240	20,240	局独自 A1051-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	34,790	34,790	F1006-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,526	252	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2 ｾ 積 ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.13m3	m3	0.1	2,830	283	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2 ｾ 積 ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.13m3	m3	0.1	2,830	283	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,526	252	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2 ｾ 積 ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.13m3	m3	0.1	2,830	283	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	7,362	736	DW411-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,488	2,488	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	956	956	先行路盤 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	494	494	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 クワントラック2t 積 バックホ山積0.13m3	m3	0.1	3,679	367	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
計					62,314	

第 25 号 内訳書 仮設管布設撤去工B

φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	2,526	5,052	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	2	3,970	7,940	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2	3,113	6,226	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.1	2,526	40,668	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.1	2,830	45,563	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.1	2,830	45,563	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.8	2,526	42,436	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	16.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.8	2,830	47,544	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.1	6,987	112,490	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	84	2,488	208,992	仮復旧 DW440-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	44	872	38,368	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	40	956	38,240	先行路盤 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	84	494	41,496	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ガンブトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	4.2	3,679	15,451	DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	4.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	24,950	24,950	F0801-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1	75,600	75,600	F0802-B00
水替工（管布設用）	50m/m	日	2	5,531	11,062	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	31	34	1,054	G0074-B00
仮設給水管付替工（φ20）	設置・撤去、材工共	箇所	1	8,132	8,132	F1181-B00
仮設管賃料（運搬費含）	φ150 L=132m 200日間	式	1		366,000	局独自 Y0002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管施工費 (B)	布設、撤去	式	1		174,500	局独自 Y0004
計					1,450,777	

第 26 号 内訳書 交通管理工

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日	75			県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計					1,107,000	

## 第 27 号内訳書 消火栓設置撤去工

設置 (単口) 1 基、撤去 (単口) 1 基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,526	757	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,113	933	残土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.6	2,526	14,145	
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6	2,830	15,848	土砂 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6	2,830	15,848	改良土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1	2,526	2,778	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1	2,830	3,113	路盤 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	7,362	9,570	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3	6,987	30,044	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	956	4,780	先行路盤 DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	5	2,488	12,440	仮復旧 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	5	494	2,470	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	3,679	1,103	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	1	19,860	19,860	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1	6,612	6,612	F0721-B00
計					147,722	



第 28 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリピック	m	463	96	44, 448	F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリピック	m	132	140	18, 480	F0931-B00
計					62, 928	

第 29 号内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鑄鉄管 (ライニング有)	kg	6,542	-13	-85,046	局独自 K5101
スクラップ費	鑄鉄類 (ライニング無)	kg	1,089	-15	-16,335	局独自 K5102
計					-101,381	