

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )							
設計書番号	年度 30	課・事業所 0156	班 60	連番 0018	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市土木部						
(工事・業務)名	道路反射鏡設置工事その1						
(工事・業務)箇所	横須賀市追浜本町1丁目58番地先ほか34箇所						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分							
起案・決裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工期	120 日間						
設計金額	( 円 )						
	14,893,200 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	04 交通安全施設費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	14,893,200					
工事価格	13,790,000					
消費税等相当額	1,103,200					

最低制限価格 13,289,616円  
(税抜) 12,305,200円

平成 30 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		

  

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B(交替要員有り)	36	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持			1	式		6,392,371	
構造物撤去工			1	式		972,032	
構造物取壊し工			1	式		972,032	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		134,508	
掘削工			1	式		53,502	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		81,006	第 0003 号 内訳書
道路付属施設工			1	式		4,751,900	
道路付属施設工			1	式		4,751,900	第 0004 号 内訳書
舗装工			1	式		2,571	
舗装工			1	式		2,571	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		531,360	
交通管理工			1	式		531,360	第 0006 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計			1	式		6,392,371	
共通仮設費計			1	式		1,317,000	
共通仮設費(率分)			1	式		1,317,000	【千円止】
純工事費			1	式		7,709,371	
現場管理費			1	式		4,000,000	【千円止】
工事原価			1	式		11,709,371	
一般管理費等			1	式		2,179,113	
スクラップ評価額			1	式		-90,530	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		13,790,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		1,103,200	
本工事費計			1	式		14,893,200	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	71,847	71,847	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	755	755	第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式	96,000	96,000	第0003号下内
(AMA0090) 道路反射鏡撤去	1	式	803,430	803,430	第0004号下内
合 計				972,032	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 床掘り	1	式	8,484	8,484	第0005号下内
(AMA0050) 埋戻し	1	式	4,703	4,703	第0006号下内
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式	40,315	40,315	第0007号下内
合 計				53,502	

第0003号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 残土等処分	1	式	26,830	26,830	第0008号下内
(AMA0120) 舗装版切断濁水処理工	1	式	54,176	54,176	第0009号下内
合 計				81,006	

第0004号 内訳書  
道路付属施設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 道路反射鏡設置	1	式	4,751,900	4,751,900	第0010号下内
合 計				4,751,900	

第0005号 内訳書  
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 舗装復旧工	1	式	2,571	2,571	第0011号下内
合 計				2,571	

第0006号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 交通誘導警備員	1	式	531,360	531,360	第0012号下内
合 計				531,360	

スクラップ評価額

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0280) スクラップ H1	1	式	22,620	22,620	
(TJ0290) スクラップ 18Cr : 8Ni	1	式	67,910	67,910	
合 計				90,530	



第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	2	m	514	1,028	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	67	m	1,057	70,819	
合 計				71,847	
	1	式	当り	71,847	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.3	m2	2,517	755	
合 計				755	
	1	式	当り	755	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811810) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=3m3以上, J04=無, J05=無	4	m3	24,000	96,000	
合 計				96,000	
	1	式	当り	96,000	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0090 道路反射鏡撤去

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 道路反射鏡撤去タイプ C' 独立式 直柱 600 2面 支柱I	1	基	30,580	30,580	第0005号単価表
(SJ0060) 道路反射鏡撤去タイプ E' 独立式 直柱 800 1面 支柱I	4	基	25,590	102,360	第0006号単価表
(SJ0070) 道路反射鏡撤去タイプ G' 独立式 直柱 800 2面 支柱III	10	基	30,580	305,800	第0007号単価表
(SJ0080) 道路反射鏡撤去タイプ I' 独立式 直柱1000 1面 支柱III	1	基	27,670	27,670	第0008号単価表
(SJ0090) 道路反射鏡撤去タイプ M' 独立式 小曲 600 2面 支柱I	1	基	30,580	30,580	第0009号単価表
(SJ0100) 道路反射鏡撤去タイプ O' 独立式 小曲 800 1面 支柱I	6	基	25,590	153,540	第0010号単価表
(SJ0110) 道路反射鏡撤去タイプ Q' 独立式 小曲 800 2面 支柱III	5	基	30,580	152,900	第0011号単価表
合 計				803,430	
	1	式	当り	803,430	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0040 床掘り

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	1	m3	8,484	8,484	第0012号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり					
合 計				8,484	
	1	式	当り	8,484	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0050 埋戻し

1 式 当り  
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 発生土埋戻し	0.6	m3	6,196	3,717	第0013号単価表
(SJ0040) 購入土埋戻し	0.1	m3	9,863	986	第0015号単価表
合 計				4,703	
	1	式	当り	4,703	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬	0.008	m3	6,568	52	第0016号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積 込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全 ての費用					
(CB227010) 殻運搬	4	m3	6,568	26,272	第0017号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km 以下, J16=全ての費用					
(CB210110) 土砂等運搬	0.7	m3	5,073	3,551	第0018号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩 塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J18=10.5km以下					
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬	1	回	10,440	10,440	第0019号単価表 スクラップ
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以 下, J03=1.1t超1.5t以下					
合 計				40,315	
	1	式	当り	40,315	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0070 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	0.008	m3	4,450	35	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋 C 殻	4	m3	5,920	23,680	T
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	0.7	m3	4,450	3,115	T
合 計				26,830	
	1	式	当り	26,830	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0120 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回	25,500	25,500	
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版	0.001	m3	46,300	46	T
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) コンクリート舗装版	0.7	m3	40,900	28,630	T
合 計				54,176	
	1	式	当り	54,176	円/式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 道路反射鏡設置タイプ K (L7-A) 独立式 小曲 600 1面 支柱 I 基礎c	1	基	92,950	92,950	第0020号単価表
(SJ0140) 道路反射鏡設置タイプ N 独立式 小曲 600 2面 支柱 II 基礎c	1	基	158,800	158,800	第0024号単価表
(SJ0150) 道路反射鏡設置タイプ O 独立式 小曲 800 1面 支柱 I 基礎c	3	基	95,700	287,100	第0026号単価表
(SJ0160) 道路反射鏡設置タイプ P (L7-A) 独立式 小曲 800 1面 支柱 II 基礎c	6	基	122,100	732,600	第0028号単価表
(SJ0170) 道路反射鏡設置タイプ R 独立式 小曲 800 2面 支柱 IV 基礎e	5	基	194,000	970,000	第0030号単価表
(SJ0180) 道路反射鏡設置タイプ Y 独立式 上曲 800 1面 支柱 I 基礎a	3	基	94,590	283,770	第0032号単価表
(SJ0190) 道路反射鏡設置タイプ AA 独立式 上曲 800 2面 支柱 III 基礎b	8	基	168,900	1,351,200	第0033号単価表
(SJ0200) 道路反射鏡設置タイプ AC 独立式 上曲 1000 1面 支柱 III 基礎b	1	基	116,500	116,500	第0035号単価表
(SJ0210) 道路反射鏡設置タイプ AF 共架式 600 2面	1	基	127,500	127,500	第0037号単価表
(SJ0220) 道路反射鏡設置タイプ AG (L7-A) 共架式 800 1面	2	基	87,620	175,240	第0039号単価表
(SJ0230) 道路反射鏡設置タイプ AG 共架式 800 1面	2	基	79,620	159,240	第0041号単価表
(SJ0240) 道路反射鏡設置タイプ AH 共架式 800 2面	2	基	148,500	297,000	第0043号単価表
合 計				4,751,900	

第0010号 下位内訳書  
AMA0080 道路反射鏡設置

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式	当り	4,751,900	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0100 舗装復旧工

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	1	m2	714	714	第0045号単価表
J01=75mmを超え125mm以下, J02=再生クランツ ン RC-40, J03=全ての費用					
(CB410261) 表層(歩道部)	1	m2	1,857	1,857	第0046号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30 mm, J03=mm, J04=mm, J05=再生密粒度アスファ ルト混合物(13), J06=プライコート(各 種), J07=全ての費用					
合 計				2,571	
	1	式	当り	2,571	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0130 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 S3004  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	36	人日	14,760	531,360	第0047号単価表
J01=昼間勤務(交替要員有り)					
合 計				531,360	
	1	式	当り	531,360	円/式