

				課長	係長等	審査	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年 度 30	課・事業所 0156	班 50	連番 0064	区 分 1	変更回数 00	基準区分 C0
-----------	-----------	---------------	---------	------------	----------	------------	------------

事 業 所 名	横須賀市土木部
---------	---------

(工 事 ・ 業 務) 名	長井4丁目地内路肩整備工事
-----------------	---------------

(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市長井4丁目3698番地先
-------------------	------------------

(河川・路線・区域)名	A-263
-------------	-------

単 価 採 用 地 区 名	横須賀
---------------	-----

事 業 区 分	単費
---------	----

起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日	決裁日 平成 年 月 日
-----------	--------------	--------------

工 期	110 日間
-----	--------

設 計 金 額	(円)
	10,324,800 円

設 計 概 要	
---------	--

(起 工 ・ 変 更) 理 由	
-------------------	--

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

< 支出科目 >

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕(その他)

< 合併区分情報 >

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

< 全体金額情報 >

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	10,324,800					
工事価格	9,560,000					
消費税等相当額	764,800					

最低制限価格 9,222,984円
(税抜) 8,539,800円

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B 昼間勤務 (交代要員無)	20	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕	1	式		5,028,519	
道路土工	1	式		731,306	
掘削工	1	式		695,506	第 0001 号 内訳書
残土処理工	1	式		35,800	第 0002 号 内訳書
土留工	1	式		3,219,772	
土留工	1	式		3,219,772	第 0003 号 内訳書
付帯工	1	式		201,078	
付帯工	1	式		201,078	第 0004 号 内訳書
仮設工	1	式		876,363	
仮設工	1	式		630,363	第 0005 号 内訳書
交通管理工	1	式		246,000	第 0006 号 内訳書
直接工事費計	1	式		5,028,519	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計			1	式		864,160	
運搬費			1	式		95,160	第 0910 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		769,000	【千円止】
純工事費			1	式		5,892,679	
現場管理費			1	式		2,121,000	【千円止】
工事原価			1	式		8,013,679	
一般管理費等			1	式		1,553,050	
スクラップ評価額			1	式		-4,920	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		9,560,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		764,800	
本工事費計			1	式		10,324,800	

第0001号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 床掘	1	式	46,784	46,784	第0001号下内
(AMA0010) 掘削	1	式	466,200	466,200	第0002号下内
(AMA0020) 埋戻	1	式	142,416	142,416	第0003号下内
(AMA0030) 土砂等運搬	1	式	40,106	40,106	第0004号下内
合 計				695,506	

第0002号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 残土等処分	1	式	35,800	35,800	第0005号下内
合 計				35,800	

第0003号 内訳書
土留工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) H鋼板柵	1	式	3,219,772	3,219,772	第0006号下内
合 計				3,219,772	

第0004号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 地拵え	1	式	199,200	199,200	第0007号下内
(AMA0130) 整地	1	式	1,878	1,878	第0008号下内
合 計				201,078	

第0005号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 仮設工	1	式	240,000	240,000	第0009号下内
(AMA0110) 土のう	1	式	238,707	238,707	第0010号下内
(AMA0090) 横矢板	1	式	151,656	151,656	第0011号下内
合 計				630,363	

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 交通誘導警備員	1	式	246,000	246,000	第0012号下内
合 計				246,000	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 仮設材運搬費					第0013号下内
	1	式	95,160	95,160	
合 計				95,160	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) スクラップ					
	1	式	4,920	4,920	
合 計				4,920	

第0001号 下位内訳書
AMA0120 床掘

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9370) バックホ床掘 小規模土工 クワ型山積0.13m ³	17	m ³	2,752	46,784	第0001号単価表
合 計				46,784	
	1	式	当り	46,784	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0010 掘削

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD007050) H鋼土留基礎掘削 φ500 掘削深さ 1.5~5.0m	111	m	4,200	466,200	
合 計				466,200	
	1	式	当り	466,200	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 埋戻

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9380) 埋戻し(バックホ) 小規模土工 クワ型山積0.13m ³	43	m ³	3,312	142,416	第0003号単価表
合 計				142,416	
	1	式	当り	142,416	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J15=1.0km以下	6	m3	1,409	8,454	
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	2	m3	5,073	10,146	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					第0007号単価表
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=0.2t超0.3t以下	1	回	7,906	7,906	
(TJ0020) 貨物自動車運賃 10kmまで 2t 片道					1
	1	台	6,800	6,800	
(TJ0020) 貨物自動車運賃 10kmまで 2t 片道					1
	1	台	6,800	6,800	
合 計				40,106	
	1	式	当り	40,106	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)					↑
	2	m3	5,400	10,800	
(TJ0010) 解体系混合廃棄物 石膏ボード混入					↑
	1	m3	25,000	25,000	
合 計				35,800	
	1	式	当り	35,800	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0050 H鋼板柵

1 式 当り
 適用年版 S3004

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) H鋼板柵 (基礎工) H900	0.6	m	24,200	14,520	第0008号単価表
(SJ0020) H鋼板柵 (土留工) H900	0.6	m	15,220	9,132	第0011号単価表
(SJ0030) H鋼板柵 (基礎工) H1200	3	m	25,230	75,690	第0016号単価表
(SJ0040) H鋼板柵 (土留工) H1200	3	m	19,250	57,750	第0017号単価表
(SJ0050) H鋼板柵 (基礎工) H1500	7	m	26,260	183,820	第0018号単価表
(SJ0060) H鋼板柵 (土留工) H1500	7	m	23,650	165,550	第0019号単価表
(SJ0070) H鋼板柵 (基礎工) H1800	47	m	30,050	1,412,350	第0020号単価表
(SJ0080) H鋼板柵 (土留工) H1800	47	m	27,680	1,300,960	第0021号単価表
合 計				3,219,772	
	1	式	当り	3,219,772	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0100 地拵え

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB610310) 小型機械土工(トラクター)					第0022号単価表
J01=耕起, J02=砂・砂質土	150	m2	6	900	
(WB610310) 小型機械土工(トラクター)					第0024号単価表
J01=砕土・整地, J02=砂・砂質土	150	m2	4	600	
(SJ0090) 地拵え(人力)					第0026号単価表
	150	m2	1,318	197,700	
合 計				199,200	
	1	式	当り	199,200	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0130 整地

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210610) 整地					第0027号単価表
J01=敷均し(ルース), J02=狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	6	m3	313	1,878	
合 計				1,878	
	1	式	当り	1,878	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0140 仮設工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ100) 仮覆工 1500×500×50 61kg/枚 設置撤去回数1回	100	m	2,400	240,000	第0028号単価表
合 計				240,000	
	1	式	当り	240,000	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0110 土のう

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252730) 大型土のう工	38	袋	637	24,206	第0030号単価表
J01=撤去, J03=6m以下					
(WB252620) 土のう積工	7	m2	4,121	28,847	第0032号単価表
J01=小口並べ, J02=撤去					
(WB252610) 土のう工	298	袋	623	185,654	第0033号単価表
J01=仕揃・積立					
合 計				238,707	
	1	式	当り	238,707	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0090 横矢板

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251970) 横矢板設置・撤去	89	m2	1,704	151,656	第0034号単価表
J01=撤去, J02=m					
合 計				151,656	
	1	式	当り	151,656	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0035号単価表
J01=昼間勤務(交替要員無し)	20	人日	12,300	246,000	
合 計				246,000	
	1	式	当り	246,000	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0070 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0036号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入 力), J03=0, J04=無, J05=円/t	12.2	t	2,400	29,280	現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0037号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	12.2	t	1,500	18,300	現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0036号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入 力), J03=0, J04=無, J05=円/t	12.2	t	2,400	29,280	現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0037号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	12.2	t	1,500	18,300	現場管理費、一般管理 費の対象
合 計				95,160	
	1	式	当り	95,160	円/式