

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	30	0156	50	0031	1	00	C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工 事 ・ 業 務) 名	市道6923号線舗装道補修工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市太田和1丁目35番地先						
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	市道6923号線						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日	平成	年	月	日	決裁日	平成 年 月 日
工 期	210 日間						
設 計 金 額	(円)						
	43,351,200 円						
設 計 概 要							
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	16 工事請負費
細節	84 工事請負費【維持目】(その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	43,351,200					
工事価格	40,140,000					
消費税等相当額	3,211,200					

最低制限価格 38,551,356円
(税抜) 35,695,700円

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B 昼間勤務 (交替要員有)		60	人日	
交通誘導警備員B 昼間勤務 (交替要員無)		72	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		22,064,277	
構造物撤去工			1	式		2,307,971	
構造物取壊し工			1	式		2,307,971	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		2,102,247	
掘削工			1	式		800,580	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		1,301,667	第 0003 号 内訳書
排水構造物工			1	式		3,244,230	
排水工			1	式		3,244,230	第 0004 号 内訳書
舗装工			1	式		9,492,564	
車道舗装工			1	式		7,889,516	第 0005 号 内訳書
歩道舗装工			1	式		1,603,048	第 0006 号 内訳書
付帯工			1	式		868,656	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工				式		868,656	第 0007 号 内訳書
			1				
区画線工				式		185,164	
			1				
区画線工				式		185,164	第 0008 号 内訳書
			1				
道路付属施設工				式		428,000	
			1				
道路付属物工				式		428,000	第 0009 号 内訳書
			1				
仮設工				式		3,435,445	
			1				
仮設工				式		1,664,245	第 0010 号 内訳書
			1				
交通管理工				式		1,771,200	第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		22,064,277	
			1				
共通仮設費計				式		3,741,242	
			1				
運搬費				式		73,242	第 0910 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式		3,668,000	【千円止】
			1				
純工事費				式		25,805,519	
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費							
			1	式		8,738,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		34,543,519	
一般管理費等							
			1	式		5,597,424	
工事価格							
			1	式		40,140,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		3,211,200	
本工事費計							
			1	式		43,351,200	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	703,666	703,666	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	973,305	973,305	第0002号下内
(AMA0030) 構造物とりこわし	1	式	631,000	631,000	第0003号下内
合 計				2,307,971	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 床掘り	1	式	101,808	101,808	第0004号下内
(AMA0190) 埋戻し	1	式	47,154	47,154	第0005号下内
(AMA0050) 土砂等運搬	1	式	651,618	651,618	第0006号下内
合 計				800,580	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 残土等処分	1	式	1,010,740	1,010,740	第0007号下内
(AMA0070) 舗装版切断濁水処理工	1	式	290,927	290,927	第0008号下内
合 計				1,301,667	

第0004号 内訳書
排水工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 雨水枳					第0009号下内
	1	式	3,244,230	3,244,230	
合 計				3,244,230	

第0005号 内訳書
車道舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 道路打換工					第0010号下内
	1	式	5,389,667	5,389,667	
(AMA0100) オーバーレイ工					第0011号下内
	1	式	2,499,849	2,499,849	
合 計				7,889,516	

第0006号 内訳書
歩道舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 下層路盤工					第0012号下内
	1	式	398,121	398,121	
(AMA0110) 表層工					第0013号下内
	1	式	1,204,927	1,204,927	
合 計				1,603,048	

第0007号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 緑石工					第0014号下内
	1	式	868,656	868,656	
合 計				868,656	

第0008号 内訳書

区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 溶融式区画線	1	式	185,164	185,164	第0015号下内
合 計				185,164	

第0009号 内訳書

道路付属物工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 視聴覚障害者誘導標	1	式	428,000	428,000	第0016号下内
合 計				428,000	

第0010号 内訳書

仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 仮覆工	1	式	292,904	292,904	第0017号下内
(AMA0210) 仮舗装工	1	式	809,379	809,379	第0018号下内
(AMA0220) 段差摺付工	1	式	561,962	561,962	第0019号下内
合 計				1,664,245	

第0011号 内訳書

交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 交通誘導警備員	1	式	1,771,200	1,771,200	第0020号下内
合 計				1,771,200	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 仮設材運搬費					第0021号下内
	1	式	73,242	73,242	
合 計				73,242	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	1,369	m	514	703,666	
合 計				703,666	
	1	式	当り	703,666	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0002号単価表
J01=全ての費用	645	m2	1,509	973,305	
合 計				973,305	
	1	式	当り	973,305	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 構造物とりこわし

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811810) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=3m3以上, J04=無, J05=無	23	m3	24,000	552,000	
(WB811810) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=3m3以上, J04=無, J05=無	2	m3	39,500	79,000	
合 計				631,000	
	1	式	当り	631,000	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 床掘り

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0005号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	12	m3	8,484	101,808	
合 計				101,808	
	1	式	当り	101,808	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0190 埋戻し

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 埋戻し RC-40					第0006号単価表
	6	m3	7,859	47,154	
合 計				47,154	
	1	式	当り	47,154	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0050 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0008号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=4.5km以下, J16=全ての費用	27	m3	3,664	98,928	
(CB227010) 殻運搬					第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下), J03=有り, J11=6.0km以下, J16=全ての費用	150	m3	2,583	387,450	
(CB227010) 殻運搬					第0010号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=4.5km以下, J16=全ての費用	26	m3	4,014	104,364	
(CB210110) 土砂等運搬					第0011号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	12	m3	5,073	60,876	
合 計				651,618	
	1	式	当り	651,618	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	178	m3	4,450	792,100	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C殻	23	m3	5,920	136,160	T
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C殻	2	m3	8,840	17,680	T
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2t車 (昼間：地山)	12	m3	5,400	64,800	T
合 計				1,010,740	
	1	式	当り	1,010,740	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3004
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	290,927	290,927	第0012号単価表
合 計				290,927	
	1	式	当り	290,927	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0080 雨水樹

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 雨水樹嵩上げ 材工共					第0013号単価表
	33	基	98,310	3,244,230	
合 計				3,244,230	
	1	式	当り	3,244,230	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430610) 直接掘削積込					第0014号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=無	737	m2	495	364,815	
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)					第0016号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=無, J04=排出が対策型(第3次基準値)	737	m2	263	193,831	
(WB020013) 材料費(m3)					第0020号単価表
	46	m3	1,320	60,720	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0021号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(20), J04=t/m3, J05=1層, J06=50mm, J07=無, J08=排出が対策型(第2次基準値)	737	m2	1,815	1,337,655	
(WB430610) 直接掘削積込					第0014号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=無	769	m2	495	380,655	
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)					第0016号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=無, J04=排出が対策型(第3次基準値)	769	m2	263	202,247	
(WB020013) 材料費(m3)					第0020号単価表
	29	m3	1,320	38,280	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0021号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(20), J04=t/m3, J05=1層, J06=50mm, J07=無, J08=排出が対策型(第2次基準値)	769	m2	1,815	1,395,735	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0023号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=各種, J04=2.35 t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=無, J08=排出が対策型(第2次基準値)	769	m2	1,841	1,415,729	
合 計				5,389,667	
	1	式	当り	5,389,667	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0100 オープンレイ工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0024号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=60 mm, J05=再生密粒度アスファルト混合 物(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	1,329	m2	1,881	2,499,849	
合 計				2,499,849	
	1	式	当り	2,499,849	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0120 下層路盤工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 路盤 [不陸整正] 補足材・RC-40 3m3/100m ²					第0025号単価表
	528	m2	630	332,640	
(SJ9040) 路盤工(人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ					第0027号単価表
	69	m2	949	65,481	
合 計				398,121	
	1	式	当り	398,121	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0110 表層工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0029号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライムコートPK-3, J07=全ての費用	343	m2	2,057	705,551	
(CB410261) 表層(歩道部)					第0030号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライムコートPK-3, J07=全ての費用	184	m2	2,714	499,376	
合 計				1,204,927	
	1	式	当り	1,204,927	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0130 縁石工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 歩車道境界ブロック 国交省型フラットブロック					第0031号単価表
	76	m	6,890	523,640	
(SJ0060) 歩車道境界ブロック 片面歩車道境界ブロックB					第0036号単価表
	61	m	5,656	345,016	
合 計				868,656	
	1	式	当り	868,656	円/式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0038号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	41	m	286	11,726	
(WB821210) 区画線設置					第0039号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	107	m	305	32,635	
(WB821210) 区画線設置					第0040号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ピ'アラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	5	m	554	2,770	
(WB821210) 区画線設置					第0041号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ピ'アラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77外舗装, J13=全ての費用	116	m	720	83,520	
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス77 外舗装, J13=全ての費用	72	m	662	47,664	
(WB821210) 区画線設置					第0043号単価表
J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・鉛 77外舗装, J12=7ス77外舗装, J13=全ての費用	9	m	761	6,849	
合 計				185,164	
	1	式	当り	185,164	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0180 視聴覚障害者誘導標

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂7'V-1300*300 材工共S<18㎡	10	㎡	42,800	428,000	
合 計				428,000	
	1	式	当り	428,000	円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0200 仮覆工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9210) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回	76	m	3,854	292,904	第0044号単価表
合 計				292,904	
	1	式	当り	292,904	円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0210 仮舗装工

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0026号単価表
J01=25mm以上75mm以下, J02=再生クワックヤレン RC-40, J03=全ての費用	166	m2	630	104,580	
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0045号単価表
J01=75mmを超え125mm以下, J02=再生クワックヤレン RC-40, J03=全ての費用	40	m2	714	28,560	
(CB410241) 基層(歩道部)					第0046号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	62	m2	2,343	145,266	
(CB410241) 基層(歩道部)					第0047号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), J02=mm, J03=60mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	97	m2	2,813	272,861	
(CB410261) 表層(歩道部)					第0048号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	109	m2	2,368	258,112	
合 計				809,379	
	1	式	当り	809,379	円/式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0049号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	23	m2	1,766	40,618	
(CB430310) 舗装版破碎					第0050号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	148	m2	2,517	372,516	
(CB227010) 殻運搬					第0051号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=4.5km以下, J16=全ての費用	4	m3	4,014	16,056	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻					T
	4	m3	4,450	17,800	
(CB210100) 掘削					第0052号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外)	12	m3	2,313	27,756	
(CB210110) 土砂等運搬					第0053号単価表
J01=小規模, J02=ハック砂山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=4.5km以下	12	m3	2,818	33,816	
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					T
	12	m3	4,450	53,400	
合 計				561,962	
	1	式	当り	561,962	円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0170 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
J01=昼間勤務(交替要員有り)	60	人日	14,760	885,600	
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0055号単価表
J01=昼間勤務(交替要員無し)	72	人日	12,300	885,600	
合 計				1,771,200	
	1	式	当り	1,771,200	円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0150 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 S3004

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0056号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t	9.39	t	2,400	22,536	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0057号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	9.39	t	1,500	14,085	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0056号単価表 1
J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t	9.39	t	2,400	22,536	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0057号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	9.39	t	1,500	14,085	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				73,242	
	1	式	当り	73,242	円/式