

# 現場説明書

- 1 工事名 浦上台地区配水管布設工事 (H30の1)  
2 監督員 技術部 水道管路課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(——回以内) しない

### 6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 <small>(請負代金額に対する割合)</small>	前払金の上限
<del>初年度(——年度)</del>	<del>——%</del>	<del>支払限度額・請負代金額の——%</del>
<del>第2年度(——年度)</del>	<del>——%</del>	<del>支払限度額・請負代金額の——%</del>
<del>第3年度(——年度)</del>	<del>——%</del>	<del>支払限度額・請負代金額の——%</del>

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~



## 9. コリンスの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

### (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）



## 浦上台地区配水管布設工事（H30の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### ~~2 公共建設発生土処分について~~

#### ~~(1) 受入場所~~

~~処分地等の名称：UCR（久里浜港）~~

~~場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62~~

#### ~~(2) 受入日時~~

~~受入日：月曜日から金曜日の平日~~

~~（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）~~

~~受入時間：8：00～17：00~~

~~※悪天候、突発的の事故により受入れが停止または、制限される場合がある。~~

#### ~~(3) 受入単価~~

~~名 称：土砂受入処分料（指定処分）~~

~~規格1：普通土砂（久里浜UCR処分場）~~

~~規格2：処分費の対象~~

~~単 価：地山1m<sup>3</sup>あたり3,970円~~

#### ~~(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験~~

~~地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。~~

### 3 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

### 4 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

### 5 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

### 6 施工パッケージ型積算について

(1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

(2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円とし

ている。

- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の[材料]、[○○規格]に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。

※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。

- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

## 7 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

## 8 工事に関することについて

### (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

### (2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業
- オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明
- カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

### (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

## 9 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

### (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

### (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

### (3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する

計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

#### 10 G X形ダクタイトイル鑄鉄管布設工事における有資格者条件について

G X管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイトイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

##### (1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

ア 局が平成 25 年 11 月に実施した G X 形ダクタイトイル鑄鉄管施工講習会の受講者

イ 平成 26 年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者

ウ 平成 24 年度以降の日本ダクタイトイル鉄管協会による継手接合研修会受講者

エ G X 管製造会社の技術職員

##### (2) 指導員による指導

G X 管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各 1 回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各 1 枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

G X 管の特性・構造、G X 管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

#### 11 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

#### 12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

(2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）

(3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、施工計画書に添付する。

- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDAS の各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を添付する。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 水道事業実務必携 平成 29 年度版
- 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 平成 29 年 7 月 1 日版  
及び平成 30 年 1 月 1 日（一部改定） ※県ホームページ参照
- 3) 積算参考資料（土木工事編） 平成 29 年 7 月 1 日版
- 4) 建設機械等損料表 平成 29 年度版
- ~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~
  - ~~第 1 巻 管路 平成 29 年度版~~
  - ~~第 2 巻 ポンプ場・処理場 平成 29 年度版~~
  - ~~第 3 巻 設計委託 平成 29 年度版~~

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。  
なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出しています。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

管路工事しゅん工図書等提出物一覧表（当局水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊）及び、請負金額 500 万円以上のものは、横須賀市ホームページ＞市政情報＞入札・契約・検査＞検査情報＞土木工事関係書類一覧表（H30.4.1 時点）と共に掲載した様式より「工事履行報告書」を作成すること。

16 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

# 施工条件明示事項

工事名 浦上台地区配水管布設工事(H30の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																				
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。																				
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																					
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																				
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																					
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																					
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																					
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																					
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																					
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																					
■ (公害・排水等) 周辺環境関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 13日を見込んでいる。】																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																				
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																					
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																				
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																					
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A-1</th> <th>A-2</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> </tr> <tr> <td>給水管接続替工</td> <td>—</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 330人を見込んでいる。】		A-1	A-2	B	C	配水管布設工事	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日	給水管接続替工	—	3名/日	3名/日	3名/日	路面復旧工事	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日
		A-1	A-2	B	C																	
配水管布設工事	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日																		
給水管接続替工	—	3名/日	3名/日	3名/日																		
路面復旧工事	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日																		
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																						

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	■ 仮設備の構造及び施工方法の指定	1) 仮設配管材 ①水道用資材浸出性能試験(JWWA Z 108, JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.75MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造で且漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他	1) 参考【見積り参考として、路面切削機の回送は往復回数を2回見込んでいる。】	

浦上台地区配水管布設工事 (H30の1)  
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

平成 30 年度	工事番号				
工事名	浦上台地区配水管布設工事 (H30の1)				
ブロック番号	2204、2705	工事場所	横須賀市浦上台2丁目5番先から浦賀1丁目12番先まで		
予算科目					
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管 (φ300, ADIPほか) を耐震管φ300, GXDIPほか) に更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p>				
	記				
	A	配水管布設工事	φ300	GXDIP	L=318m
	B	配水管布設工事	φ50	PEP	L=45m
	C	配水管布設工事	φ100	GXDIP	L=9m
	D	消火栓設置工事	双口	2基、単口	2基
		撤去管	φ300	ADIP	L=318m
		撤去管	φ150	ADIP	L=174m
		撤去管	φ50	VP	L=57m
		撤去管	φ200	ADIP	L=17m
		撤去管	φ50	HIVP	L=5m
		消火栓撤去	双口		2基
		消火栓撤去	単口		2基
	工期	自平成	年	月	日
		至平成	年	月	日
工事施行方法	請 負	工事日数	260日		

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013000041
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	浦上台地区配水管布設工事（H30の1）
ブロック番号	2204、2705

### 諸経費情報

単価世代	2018年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

横須賀市上下水道局



本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	A工事	式	1			第 1 号内訳書参照 @U101
		材料費	B工事	式	1			第 2 号内訳書参照 @U102
		材料費	C工事	式	1			第 3 号内訳書参照 @U103
		材料費	D工事	式	1			第 4 号内訳書参照 @U104
		材料費	連絡工 1	式	1			第 5 号内訳書参照 @U105
		材料費	連絡工 2	式	1			第 6 号内訳書参照 @U106
		材料費	連絡工 3	式	1			第 7 号内訳書参照 @U107

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工 4	式	1			第 8 号内訳書参照 @U108
		材料費	連絡工 5	式	1			第 9 号内訳書参照 @U109
		材料費	連絡工 6	式	1			第 10 号内訳書参照 @U110
		材料費	連絡工 7	式	1			第 11 号内訳書参照 @U111
		材料費	不断水分岐工 1	式	1			第 12 号内訳書参照 @U112
		材料費	不断水分岐工 2	式	1			第 13 号内訳書参照 @U113
		材料費	閉栓工 1	式	1			第 14 号内訳書参照 @U114
		材料費	閉栓工 2	式	1			第 15 号内訳書参照 @U115
		材料費	不断水簡易仕切弁設置工 1	式	1			第 16 号内訳書参照 @U116
		材料費	不断水簡易仕切弁設置工 2	式	1			第 17 号内訳書参照 @U117
		材料費 計						+3

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費 A		φ 300 GXDIP	m	318			/H
		配水管布設工 (A-1)	φ 300mm, L=17m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工7m含む	式	1			第 18 号内訳書参照 ④U001
		配水管布設工 (A-2)	φ 300mm, L=301m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工8m含む	式	1			第 19 号内訳書参照 ④U003
		管撤去工 (A-1)	φ 300mm, L=17m	式	1			第 20 号内訳書参照 ④U002
		管撤去工 (A-2)	φ 300mm, L=301m	式	1			第 21 号内訳書参照 ④U004
		管撤去工 (A-2)	φ 150mm, L=125m	式	1			第 22 号内訳書参照 ④U024
		管撤去工 (A-2)	φ 50mm, L=57m	式	1			第 23 号内訳書参照 ④U025
		管撤去工 (A-2)	φ 200mm, L=17m	式	1			第 24 号内訳書参照 ④U026
		連絡工 1	φ 100mm	式	1			第 25 号内訳書参照 ④U011
		連絡工 2	φ 100mm	式	1			第 26 号内訳書参照 ④U012
		連絡工 3	φ 100mm	式	1			第 27 号内訳書参照 ④U013

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工 4	φ 100mm	式	1			第 28 号内訳書参照 ④U014
		連絡工 5	φ 75mm	式	1			第 29 号内訳書参照 ④U015
		連絡工 6	φ 150mm	式	1			第 30 号内訳書参照 ④U016
		連絡工 7	φ 300mm	式	1			第 31 号内訳書参照 ④U017
		不断水分岐工 1	φ 200mm	式	1			第 32 号内訳書参照 ④U018
		不断水分岐工 2	φ 200mm	式	1			第 33 号内訳書参照 ④U019
		閉栓工 1	φ 300mm	式	1			第 34 号内訳書参照 ④U020
		閉栓工 2	φ 200mm	式	1			第 35 号内訳書参照 ④U021
		不断水簡易仕切弁設置 工 1	φ 200mm	式	1			第 36 号内訳書参照 ④U022
		不断水簡易仕切弁設置 工 2	φ 300mm	式	1			第 37 号内訳書参照 ④U023
		ドレーン撤去工	φ 50mm	式	1			第 38 号内訳書参照 ④U027

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工 (A-2)	28箇所 h=0.9m, 機械, 昼間	式	1			第 39 号内訳書参照 ⑩028
		宅地内鉛給水管取替工 (A-2)	37件, 昼間	式	1			第 40 号内訳書参照 ⑩031
		仮設管布設撤去工 (A-1)	φ 200, 昼間	式	1			第 41 号内訳書参照 ⑩033
		仮設管布設撤去工 (A-2)	φ 200, 昼間	式	1			第 42 号内訳書参照 ⑩034
		路面復旧工 (A-1)	アスファルト t=5cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 43 号内訳書参照 ⑩037
		路面復旧工 (A-2)	アスファルト t=15cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 44 号内訳書参照 ⑩038
		交通管理工 (A)		式	1			第 45 号内訳書参照 ⑩041
	A小計							+
	工事費 B		φ 50 PEP	m	45			/H
		配水管布設工 (B)	φ 50mm, L=45m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工2m含む	式	1			第 46 号内訳書参照 ⑩005
		管撤去工 (B)	φ 150mm, L=40m φ 50mm, L=5m	式	1			第 47 号内訳書参照 ⑩006

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工 (B)	3箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 48 号内訳書参照 ⑩029
		宅地内鉛給水管取替工 (B)	2件, 昼間	式	1			第 49 号内訳書参照 ⑩032
		仮設管布設撤去工 (B)	φ 50, 昼間	式	1			第 50 号内訳書参照 ⑩035
		路面復旧工 (B)	アスファルト t=5cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 51 号内訳書参照 ⑩039
		交通管理工 (B)		式	1			第 52 号内訳書参照 ⑩042
	B小計							+
	工事費 C		φ 100 GXDIP	m	9			/H
		配水管布設工 (C)	φ 100mm, L=9m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1			第 53 号内訳書参照 ⑩007
		管撤去工 (C)	φ 150mm, L=9m	式	1			第 54 号内訳書参照 ⑩008
		給水管接続替工 (C)	1箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 55 号内訳書参照 ⑩030
		仮設管布設撤去工 (C)	φ 100, 昼間	式	1			第 56 号内訳書参照 ⑩036

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		路面復旧工 (C)	アスファルト t=5cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 57 号内訳書参照 @U040
		交通管理工 (C)		式	1			第 58 号内訳書参照 @U043
	C小計							+4
	工事費D		消火栓設置工事 (双口、単口)	基	4			/H
		消火栓設置撤去工 (D-1)	設置 単口2基 撤去 単口2基	式	1			第 59 号内訳書参照 @U009
		消火栓設置撤去工 (D-2)	設置 双口2基 撤去 双口2基	式	1			第 60 号内訳書参照 @U010
	D小計							+4
	工事費計							+3
	直接工事費計							++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1			%07Kr
		運搬費		式	1			第 61 号内訳書参照 @U044
		技術管理費		式	1			第 62 号内訳書参照 @U045
	共通仮設費計							+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
	工事原価							++G
	一般管理費等							/H
		一般管理費等		式	1			%07p
	一般管理費等計							+3
		スクラップ評価額		式	1			第 63 号内訳書参照 @U046

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格								++T
消費税等相当額				式	1			%S8
請負工事費	合計							++H

第 1 号内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	57			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1201-300
GX形曲管	φ 300*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1202-303
GX形曲管	φ 300*11° 1/4 JWWA G 121	個	5			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1202-304
GX形曲管	φ 300*5° 5/8 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0001
GX形T字(二受T字管)	φ 300*100 JWWA G 121	個	5			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ 300*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ 300*300 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1204-305
GX形うず巻式フランジT字	φ 300*100 JWWA G 121	個	2			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1209-302
GX形継輪	φ 300 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1210-300
GX形帽	φ 300 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1211-300
GX形短 1 (メーカー規格)	φ 300	個	1			局独自 N1213-300

P-10

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ソフトソール 弁用)	φ 300 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	20			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 300 JWWA G 120・121	個	18			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1224-300
GX形挿しロリング	φ 300 JWWA G 120・121	個	12			建設物価・2018/03/01・278 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ 300 (コマ輪, T頭B*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2018/03/01・278,424 N1232-300
GX形両受SF仕切弁	φ 300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			積算資料・2018/03/01・439 N3011-300
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-11

第 2 号 内訳書 材料費

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	43			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	14			建物, 積資・2018/03/01・282, 429 A2109
PE ベンド	φ50*90° JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2183
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2184
PE Sベンド	φ50 450H JWWA K 145	個	1			局独自 A2204
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2236
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ100*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1			局独自 A2282
計						

P-12

第 3 号 内訳書 材料費

C工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102
GX形うず巻式フランジT字	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-101
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール兼用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
計						

P-13

第 4 号内訳書 材料費

D工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	JWWA B 103-2000	基	2			局独自 N3306-070
消火栓 (双口、小型)	横須賀市型 JWWA B 103準拠	基	2			局独自 N3308-100
補修弁 (ホールド弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100 レバ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3513-070
補修弁 (ホールド弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 レバ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	2			局独自 Y0011
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	4			局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1856
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1860
計						

P-14

第 5 号内訳書 材料費

連絡工1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ワットシール弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1222-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-15



第 6 号内訳書 材料費

連絡工 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ワトシム弁用)	φ100 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コマ輪, T頭B*φト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-16

第 7 号内訳書 材料費

連絡工 3

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102
GX形うず巻式フランジT字	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-101
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ワトシム弁用)	φ100 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	6			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コマ輪, T頭B*φト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842

P-17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 8 号 内 訳 書 材 料 費

連絡工 4

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ 100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ 100 (ゴア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形挿しロリング	φ 100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (ゴア輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

第 9 号 内訳書 材料費

連絡工 5

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-072
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1206-101
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ75 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ100 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コア輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841

P-20

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-21

第 10 号 内訳書 材料費

連絡工 6

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-150
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-152
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-150
GX形接合セット (異形管・フットシール 弁用)	φ 150 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-150
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ 150 (コム輪, T頭B*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-150
GX形両受SP仕切弁	φ 150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-150
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-22

第 11 号 内訳書 材料費

連絡工 7

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-300
GX形曲管	φ 300*90° JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-301
GX形継輪	φ 300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-300
GX形短 1 (メーカー規格)	φ 300	個	1			局独自 N1213-300
GX形短 2 (メーカー規格)	φ 300	個	1			局独自 N1214-300
GX形接合セット (異形管・フットシール 弁用)	φ 300 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 300 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-300
GX形挿しロリング	φ 300 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2018/03/01・278 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ 300 (コム輪, T頭B*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-300
仕切弁	φ 300 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-300
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841

P-23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

## 第 12 号 内訳書 材料費

不衝水分岐工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製割T字管 (弁無) GF形	300*200 7.5K JWWA G 113・114	個	1			局独自 N4100-304
仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-200
計						

第 13 号 内訳書 材料費

不断水分岐工 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製割 T 字管 (弁無) GF形	300*200 7.5K JWVA G 113・114	個	1			局独自 N4100-304
仕切弁	φ 200 (2種 7.5K) JWVA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-200
フランジ蓋 形式2	φ 200	枚	1			局独自 N1615-200
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-26

第 14 号 内訳書 材料費

閉栓工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ 300	枚	1			局独自 N1615-300
計						

P-27

第 15 号 内訳書 材料費

閉栓工 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形帽	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1211-200
G-LINK (GX形)	φ 200 (コマ輪, T頭5°外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-200
計						

P-28

第 16 号 内訳書 材料費

不断水簡易仕切弁設置工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ 200	基	1			局独自 M1301-200
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-29

第 17 号 内訳書 材料費

不断水簡易仕切弁設置工 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ 300	基	1			局独自 N4301-300
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-30

第 18 号 内訳書 配水管布設工 (A-1)

φ 300mm, L=17m, h=0.9m, 機械, 昼間  
試験調査工7m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	17.5			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	17.5			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	17.5			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
人力掘削	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m3	8.4			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	8.4			土砂 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	8.4			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	5			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	5			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	5			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	9.7			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	7.8			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02

P-31



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	8.4			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ300	被覆, シート, テープ 共	m	17			第 8 号一位代価表参照 F0405-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	23			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
バック材による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	23			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2			仮復旧 第 11 号一位代価表参照 DW421-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	23			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

## 第 19 号 内訳書 配水管布設工 (A-2)

φ300mm, L=301m, h=0.9m, 機械, 昼間  
試掘調査工8m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	191.3			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	191.3			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	191.3			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
人力掘削	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m <sup>3</sup>	9.2			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m <sup>3</sup>	9.2			土砂 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m <sup>3</sup>	9.2			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	45.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	45.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	133.3			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	58			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	9.2			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ300	被覆, シート, テープ 共	m	301			第 8 号一位代価表参照 F0405-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	57			第 13 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	20			第 14 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	3			第 15 号一位代価表参照 DW0262-J03
フランジ接合工 φ300	(JWWA 7.5K)	口	1			第 16 号一位代価表参照 F0475-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	223			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
バック材による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	223			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	11.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11.2			仮復旧 第 11 号一位代価表参照 DW421-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	223			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	12			第 19 号一位代価表参照 F0538-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピンねじ式固定	口	12			第 20 号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ300(機械)		基	1			第 21 号一位代価表参照 F0545-B00
計						

第 20 号内訳書 管撤去工 (A-1)

φ300mm, L=17m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.7			第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.7			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.7			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.7			第5号一位代価表参照 DW412-J01
管撤去工 φ300 DIP	(切断含) CIP兼用	m	17			第22号一位代価表参照 F0774-B00
仕切弁撤去工 φ300		基	1			第23号一位代価表参照 F0566-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第24号一位代価表参照 F0556-B00
計						

第 21 号内訳書 管撤去工 (A-2)

φ300mm, L=301m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42.8			第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	42.8			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	42.8			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42.8			第5号一位代価表参照 DW412-J01
管撤去工 φ300 DIP	(切断含) CIP兼用	m	301			第22号一位代価表参照 F0774-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第25号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第24号一位代価表参照 F0556-B00
空気弁撤去工	φ100, 副弁無	箇所	1			第26号一位代価表参照 Z0024-B00
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	0.2			C0防護 県単価・2018/04/01・136 CS1512
廃材処理料(東部地区)	無筋C0級 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0026
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有り 10.5km以下	m3	0.2			C0防護 第27号一位代価表参照 DP020101-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

## 第 22 号 内訳書 管撤去工 (A-2)

φ150mm, L=125m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	69.3			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	69.3			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	69.3			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.8			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	13.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	13.8			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	69.3			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	125			第 31 号一位代価表参照 F0772-B00
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	69			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	69			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3.5			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.5			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	69			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 25 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

第 23 号 内訳書 管撤去工 (A-2)

φ50mm, L=57m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	28.4			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	28.4			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	28.4			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	6.3			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	6.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.3			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	28.4			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	57			第 34 号一位代価表参照 F0792-B00
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	31			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	31			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.6			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.6			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	31			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
仕切弁撤去工 φ75		基	2			第 35 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	3			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

## 第 24 号 内 訳 書 管撤去工 (A-2)

φ200mm, L=17m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.5			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	17			第 36 号一位代価表参照 F0773-B00
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m <sup>2</sup>	10			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	10			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.5			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
計						

## 第 25 号 内 訳 書 連絡工 1

φ100mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 38 号一位代価表参照 F0771-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	5			第 39 号一位代価表参照 F0402-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 42 号一位代価表参照 DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
AS塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 43 号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	2			第 44 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 45 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 46 号一位代価表参照 F0563-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	0.2			CO防護 県単価・2018/04/01・136 CS1512
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0026
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 10.5km以下	m3	0.2			CO防護 第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
計						



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.8			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8			上砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 38 号一位代価表参照 F0771-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	5			第 39 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 42 号一位代価表参照 DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(L3)	m2	5			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2			第 43 号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	2			第 44 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 45 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 25 号一位代価表参照 F0564-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ピラ		枚	13			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

## 第 27 号 内訳書 連絡工 3

φ 100mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.3			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9			第 38 号一位代価表参照 F0771-B00
DIP布設工 φ 100	被覆, シート, テープ 共	m	9			第 39 号一位代価表参照 F0402-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	2			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	6			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 42 号一位代価表参照 DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホフによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホフ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	8			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
铸铁管切断・溝切り2工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3			第 43 号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	3			第 44 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 45 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 25 号一位代価表参照 F0564-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	62			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	0.2			C O防護 県単価・2018/04/01・136 CS1512
廃材処理料(東部地区)	無筋C0殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0026
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 10.5km以下	m3	0.2			C O防護 第 27 号一位代価表参照 DF020101-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.5			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.7			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	7			第 31 号一位代価表参照 F0772-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	7			第 39 号一位代価表参照 F0402-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 42 号一位代価表参照 DW0262-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3			第 43 号一位代価表参照 F0527-B00
G X 形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	3			第 44 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 45 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 46 号一位代価表参照 F0563-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 25 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	42			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

## 第 29 号 内 訳 書 連絡工 5

φ75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.2			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9			第 50 号一位代価表参照 F0770-B00
DIP布設工 φ75	被覆 シート, テープ 共	m	9			第 51 号一位代価表参照 F0401-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 52 号一位代価表参照 DW0262-J07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5			第 53 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J09
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殺 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
铸铁管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	4			第 55 号一位代価表参照 F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	4			第 56 号一位代価表参照 DW027-J03
仕切弁設置工 φ75		基	1			第 57 号一位代価表参照 F0541-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ75		基	1			第 35 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
計						

第 30 号 内訳書 連絡工 6

φ 150mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.1			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.9			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	7			第 31 号一位代価表参照 F0772-B00
DIP布設工 φ 150	被覆, シート, テープ 共	m	7			第 58 号一位代価表参照 F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1			第 59 号一位代価表参照 DW0262-J10

P-60

第 30 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	5			第 60 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2			第 61 号一位代価表参照 DW0262-J12
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS数 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 62 号一位代価表参照 F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	2			第 63 号一位代価表参照 DW027-J04
仕切弁設置工 φ 150		基	1			第 64 号一位代価表参照 F0543-B00
断水連絡工	φ 150~φ 300(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0802-B00

P-61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.5			C O 防護 第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
撤去しない埋設型砕工	支承部・連結部	m2	2			C O 防護 第 67 号一位代価表参照 DP020104-J01
計						

## 第 31 号 内訳書 連絡工 7

φ 300mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11.6			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	11.6			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	11.6			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.9			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.9			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.3			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.3			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02
管撤去工 φ 300 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9			第 22 号一位代価表参照 F0774-B00
DIP布設工 φ 300	被覆, シート, テープ 共	m	9			第 8 号一位代価表参照 F0405-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	2			第 13 号一位代価表参照 DW0262-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	5			第 14 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	2			第 15 号一位代価表参照 DW0262-J03
フランジ接合工 φ300	(JWWA 7.5K)	口	2			第 16 号一位代価表参照 F0475-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	9			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
パック材による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	9			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4台積 パック材山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.5			仮復旧 第 11 号一位代価表参照 DW4211-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	9			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 19 号一位代価表参照 F0538-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピンねじ式固定	口	2			第 20 号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ300(機械)		基	1			第 21 号一位代価表参照 F0545-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0802-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第 68 号一位代価表参照 DW019-J01
軽量鋼矢板賃料	II型 矢板長2.0m 使用回数2回	式	1			第 69 号一位代価表参照 Z0017-B00
軽量鋼矢板賃料	II型 矢板長2.0m 使用回数1回	式	1			第 70 号一位代価表参照 Z0018-B00
計						

第 32 号 内訳書 不断水分歧工 1

φ200mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	1			第 71 号一位代価表参照 F0474-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-66

第 32 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁設置工 φ200		基	1			第 72 号一位代価表参照 Z0003-B00
仕切弁撤去工 φ200		基	1			第 73 号一位代価表参照 F0565-B00
仕切弁きょう設置撤去工	(再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 74 号一位代価表参照 Z0004-B00
不断水分歧工 割T字管	本管350以下*分岐200・工事費のみ	箇所	1			局独自 B0141
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.7			C○防護 第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
撤去しない埋設型枠工	支承部・連結部	m2	3			C○防護 第 67 号一位代価表参照 DP020104-J01
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m3	0.2			C○防護 第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	0.7			C○防護 県単価・2018/04/01・136 CS1512

P-67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO級 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.7			C O防護 県単価・2018/04/01・103 K0026
搬運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 10.5km以下	m <sup>3</sup>	0.7			C O防護 第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m 支保工 軽量金属製	m	2			第 76 号一位代価表参照 DW019-J02
軽量鋼矢板賃料	Π型 矢板長2.5m 使用回数1回	式	1			第 77 号一位代価表参照 Z0019-B00
軽量金属支保賃料	7/8腹起・水圧式サポ 賃料日数30日 2段	式	1			第 78 号一位代価表参照 Z0022-B00
計						

## 第 33 号 内訳書 不断水分歧工 2

φ200mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.1			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.1			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.1			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.4			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.1			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	2			第 71 号一位代価表参照 F0474-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	2			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	2			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
仕切弁設置工 φ200		基	1			第 79 号一位代価表参照 F0544-B00
不断水分歧工 割T字管	本管350以下*分岐200・工事費のみ	箇所	1			局独自 B0141
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.7			C O防護 第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
撤去しない埋設型枠工	支承部・連結部	m2	3			C O防護 第 67 号一位代価表参照 DP020104-J01
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m3	0.2			C O防護 第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m 支保工 軽量金属製	m	2			第 76 号一位代価表参照 DW019-J02
計						

第 34 号 内 訳 書 閉 栓 工 1

φ300mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.5			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.5			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.5			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.5			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02
フランジ接合工 φ300	(JWWA 7.5K)	口	1			第 16 号一位代価表参照 F0475-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2			仮復旧 第 11 号一位代価表参照 DW421-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁きょう設置撤去工	(再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 74 号一位代価表参照 Z0004-B00
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第 68 号一位代価表参照 DW019-J01
計						

P-72

## 第 35 号 内訳書 閉栓工 2

φ200mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.6			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.5			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.7			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	1			第 80 号一位代価表参照 DW0262-J13
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	3			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	3			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW421-102
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-102
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第 68 号一位代価表参照 DW019-101
計						

## 第 36 号 内 訳 書 不 断 水 簡 易 仕 切 弁 設 置 工 1

φ 200mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8			第 28 号一位代価表参照 DW399-101
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-103
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-103
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-101
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-103
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			第 37 号一位代価表参照 DW411-101
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第 30 号一位代価表参照 DW411-102
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-102
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-101
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
不断水簡易バルブ設置工	200 (DIP用) ・工事費のみ	箇所	1			局独自 B0404
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.9			C O防護 第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
撤去しない埋設型枠工	支承部・連結部	m2	4			C O防護 第 67 号一位代価表参照 DP020104-J01
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第 68 号一位代価表参照 DW019-J01
計						

## 第 37 号 内訳書 不断水簡易仕切弁設置工 2

φ300mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.8			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.8			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.8			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.8			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			仮復旧 第11号一位代価表参照 DW4211-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2			仮路盤 第18号一位代価表参照 DW431-J02
不排水簡易バルブ設置工	300(DIP用)・工事費のみ	箇所	1			局独自 B0406
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第81号一位代価表参照 F0557-B00
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	2			C/O防護 第66号一位代価表参照 DP020102-J01
撤去しない埋設型枠工	支承部・連結部	m2	6			C/O防護 第67号一位代価表参照 DP020104-J01
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第68号一位代価表参照 DW019-J01
計						

## 第 38 号 内 訳 書

## ドレーン撤去工

φ50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4			第28号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4			土砂 第29号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4			改良土 第29号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9			路盤 第28号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			路盤 第29号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4			第30号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 50 SSP	(切断含)	m	8			第82号一位代価表参照 Z0009-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4			仮復旧 第9号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	4			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

第 39 号 内訳書 給水管接続替工 (A-2)

28箇所  
h=0.9m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食714A、穿孔コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	19			局独自 A1081-000
サドル付分水栓 (防食714A、穿孔コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	8			局独自 A1082-000
サドル付分水栓 (防食714A、穿孔コア含)	φ300*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1083-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	8			第 83 号一位代価表参照 F1006-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	6			第 84 号一位代価表参照 F1023-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 85 号一位代価表参照 F1009-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 86 号一位代価表参照 F1025-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=6m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	3			第 87 号一位代価表参照 Z0010-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	5			第 88 号一位代価表参照 F1016-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 89 号一位代価表参照 F1033-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 90 号一位代価表参照 F1019-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続管工 φ50 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 91 号一位代価表参照 F1165-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.7			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	5.7			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.7			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.6			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.9			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	21			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	21			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	21			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
給水管接続管調整工		件	18			第 92 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 40 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工 (A-2)

37件, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	29			第 93 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	8			第 94 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	38			第 95 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー、無筋	m <sup>3</sup>	0.5			第 96 号一位代価表参照 Z0011-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co扱 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.5			県単価・2018/04/01・103 K0026
設備搬入工 (Co (無筋・鉄筋) 構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 10.5km以下	m <sup>3</sup>	0.5			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
コンクリート工 (18-8-25 (20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.5			第 86 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m <sup>3</sup>	14.1			第 97 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m <sup>3</sup>	14.1			第 98 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-84

第 41 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (A-1)

φ200, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	7			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.6			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.6			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	7			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m <sup>2</sup>	13			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	13			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS扱 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.7			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.7			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02

P-85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	8			仮路盤 第 99 号一位代価表参照 DW431-J03
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
仮設管賃料 (運搬費含)	φ200 L=17m 140日間	式	1			局独自 Y0002
仮設管施工費	φ200 L=17m 布設、撤去	式	1			局独自 Y0003
計						

## 第 42 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (A-2)

φ200, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			残土 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	1.4			局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4			残土 第 100 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	43.8			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	43.8			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	43.8			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	42.9			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	42.9			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	42.9			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	43.8			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	215			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	215			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m <sup>3</sup>	10.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バック材山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.8			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	122			仮路盤 第 99 号一位代価表参照 DW431-J03
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	93			先行路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0802-B00
水替工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	75			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	19			第 101 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工 (φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	8			第 102 号一位代価表参照 F1182-B00
仮設給水管付替工 (φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 103 号一位代価表参照 F1184-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料 (運搬費含)	φ200 L=310m 140日間	式	1			局独自 Y0004
仮設管施工費	φ200 L=310m 布設、撤去	式	1			局独自 Y0005
計						

第 43 号 内訳書 路面復旧工 (A-1)

アスファルト t=5cm  
フィニッシャー, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	248			第 104 号一位代価表参照 DP040036-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	194			第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	9.7			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3	m3	9.7			第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	194			第 105 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	121			第 106 号一位代価表参照 DP040008-J01
表層工(歩道部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	73			第 107 号一位代価表参照 DP040011-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2 t積級 運搬12回	式	1			第 108 号一位代価表参照 D332A1-J01*
計						

P-90

第 44 号 内訳書 路面復旧工 (A-2)

アスファルト t=15cm  
フィニッシャー, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,647			第 104 号一位代価表参照 DP040036-J02
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	986			第 109 号一位代価表参照 DW430-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	147.9			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホ山積0.28m3	m3	147.9			第 11 号一位代価表参照 DW4211-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	210.8			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	210.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホ山積0.28m3	m3	210.8			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	986			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生AS安定処理(30)	m2	986			第 110 号一位代価表参照 DW440-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生AS安定処理(30)	m2	986			第 111 号一位代価表参照 DW440-J04
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	808			第 99 号一位代価表参照 DW431-J03

P-91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	178			第 112 号一位代価表参照 DW432-J02
切削オーバーレイ工	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差すりつけ無 小型車	m2	1,197			第 113 号一位代価表参照 D331A-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	59.9			県単価・2018/04/01・103 K0024
穀運搬工(路面切削)	DID区間有 9.5km以下	m3	59.9			第 114 号一位代価表参照 DP040034-J01
区画線設置(溶融式)工	実線15cm 制約無 昼間	m	358			第 115 号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)材料	実線15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し	m	358			第 116 号一位代価表参照 Z0012-B00
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ15cm 制約無 昼間	m	15			第 117 号一位代価表参照 DSH003020-J01
区画線設置(溶融式)材料	ゼブラ15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し	m	15			第 118 号一位代価表参照 Z0013-B00
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	50			第 119 号一位代価表参照 DSH003020-J02
区画線設置(溶融式)材料	ゼブラ45cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し	m	50			第 120 号一位代価表参照 Z0014-B00
区画線設置(溶融式)工	矢印・記号・文字 制約無 昼間	m	120			第 121 号一位代価表参照 DSH003030-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)材料	矢印等15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し	m	104			第 122 号一位代価表参照 Z0015-B00
区画線設置(溶融式)材料	矢印等15cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し	m	16			第 123 号一位代価表参照 Z0016-B00
路面カー舗装(路側帯用)厚1.7mm	溶融噴射式 材工共 S≥100㎡	m2	107			局独自 Y0010
計						

第 45 号内訳書 交通管理工 (A)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計						

P-94

第 46 号内訳書 配水管布設工 (B)

φ50mm, L=45m, h=0.8m, 機械, 昼間  
試掘調査工2m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.6			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.6			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.6			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
人力掘削	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m3	2.4			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	2.4			土砂 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	2.4			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.1			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.5			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02

P-95



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	2.4			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	45			第 124 号一位代価表参照 F0430-B00
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	14			第 125 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	3			第 126 号一位代価表参照 DW051-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 127 号一位代価表参照 DW022-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	29			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	29			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
AS塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.5			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	金仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	29			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
車止め柵撤去再設置工		本	5			第 128 号一位代価表参照 DP040021-J01*
構造物とりこわし工	無筋構造物 入力施工 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.3			車止めCO防護 県単価・2018/04/01・136 CS1512
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2018/04/01・103 K0026
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 10.5km以下	m <sup>3</sup>	0.3			車止めCO防護 第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.1			車止め基礎砕石 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1			車止め基礎砕石 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.3			車止めCO防護 第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
一般型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	3			車止めCO防護 第 129 号一位代価表参照 DP020104-J02
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.1			車止め基礎砕石 第 75 号一位代価表参照 S2005-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 47 号 内訳書 管撤去工 (B)

φ 150mm, L=40m φ 50mm, L=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.5			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	40			第 31 号一位代価表参照 F0772-B00
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	5			第 34 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁撤去工 φ 75		基	1			第 35 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

第 48 号 内訳書 給水管接続替工 (B)

3箇所  
h=0.8m, 機械, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	2			局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, V P用	箇所	1			第 130 号一位代価表参照 F1051-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, V P用	箇所	1			第 131 号一位代価表参照 F1052-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, V P用	箇所	1			第 132 号一位代価表参照 F1057-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.2			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03

P-100

第 48 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.6			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.6			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	1			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	3			第 92 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

P-101

第 49 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工 (B)

2件,昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	2			第 93 号一位代価表参照 F1817-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	4			第 95 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレイカー、無筋	m3	0.1			第 96 号一位代価表参照 Z0011-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0026
般運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 10.5km以下	m3	0.1			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
コンクリート工 (18-8-25 (20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 無し)	m3	0.1			第 66 号一位代価表参照 DP020102-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1			第 104 号一位代価表参照 DP040036-J02
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	1			第 133 号一位代価表参照 DP040035-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
般運搬工 (舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 10.5km以下	m3	0.1			第 134 号一位代価表参照 DP020101-J02
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1			第 9 号一位代価表参照 DW440-J01

P-102

第 49 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	0.8			第 97 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	0.8			第 98 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-103

第 50 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (B)

φ50, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.7			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	5.7			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.7			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	29			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	29			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02

P-104

第 50 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	15			仮路盤 第 99 号一位代価表参照 DW431-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	14			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切筋込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	2			第 101 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 102 号一位代価表参照 F1182-B00
仮設管賃料(運搬費含)	φ50 L=45m 140日間	式	1			局独自 Y0006
仮設管施工費	φ50 L=45m 布設、撤去	式	1			局独自 Y0007
計						

P-105

第 51 号内訳書 路面復旧工 (B)

7ス7777 t=5cm  
7777777777 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	155			第 104 号一位代価表参照 DP040036-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	91			第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	4.6			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.13m3	m3	4.6			第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
不陸修正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	91			第 105 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工 (歩道部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	91			第 107 号一位代価表参照 DP040011-J01
計						

P-106

第 52 号内訳書 交通管理工 (B)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計						

P-107

第 53 号 内訳書 配水管布設工 (C)

φ100mm, L=9m, h=0.8m, 機械, 昼間  
 試験調査工1m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
人力掘削	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m3	1.2			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	1.2			土砂 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	1.2			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02

P-108

第 53 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	1.2			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	9			第 39 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第 41 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	3			第 42 号一位代価表参照 DW0262-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00

P-109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 菅 工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	15			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

## 第 54 号 内訳書 管撤去工 (C)

φ 150mm, L=9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9			第 31 号一位代価表参照 F0772-B00
計						



第 55 号 内訳書 給水管接続替工 (C)

1箇所  
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食パイプ、穿孔コア合)	φ100*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1041-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 83 号一位代価表参照 F1006-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.2			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.1			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.2			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	1			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-112

第 55 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

P-113

第 56 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (C)

φ100, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.5			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW421-J02

P-114

第 56 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4			仮路盤 第 99 号一位代価表参照 DW431-J03
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工 (管布設用)	50m/m	日				第 48 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	15			第 49 号一位代価表参照 G0074-B00
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 101 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設管賃料 (運搬費含)	φ100 L=9m 140日間	式	1			局独自 Y0008
仮設管施工費	φ100 L=9m 布設、撤去	式	1			局独自 Y0009
計						

P-115

第 57 号 内訳書 路面復旧工 (C)

7スフィート t=5cm  
フィニッシュ、昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	50			第 104 号一位代価表参照 DP040036-J02
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	35			第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殺 処分費の対象	m3	1.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック t 積 バック材山積0.13m3	m3	1.8			第 33 号一位代価表参照 DW4211-J02
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	35			第 105 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工 (歩道部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	35			第 107 号一位代価表参照 DP040011-J01
計						

P-116

第 58 号 内訳書 交通管理工 (C)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計						

P-117

第 59 号 内訳書 消火栓設置撤去工 (D-1)

設置 単口 2 基  
撤去 単口 2 基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.5			第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.5			土砂 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.5			改良土 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2			路盤 第 29 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3			第 37 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.2			第 30 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			仮復旧 第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	11			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-118

第 59 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			仮復旧 第 33 号一位代価表参照 DW421-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11			先行路盤 第 12 号一位代価表参照 DW431-J01
消火栓設置工	単口 副弁無、レジコン	箇所	2			第 135 号一位代価表参照 F0620-B00
消火栓撤去工	単口、副弁無	箇所	2			第 136 号一位代価表参照 F0721-B00
計						

P-119

第 60 号 内訳書 消火栓設置撤去工 (D-2)

設置 双口 2 基  
撤去 双口 2 基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	14.4			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	14.4			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	14.4			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	2.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.9			第 5 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11.5			第 6 号一位代価表参照 DW412-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	13			仮復旧 第 17 号一位代価表参照 DW440-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13			仮復旧 第 10 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2018/04/01・103 K0024

P-120

第 60 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離8.9km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.7			仮復旧 第 11 号一位代価表参照 DW4211-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	13			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J02
管撤去工 100 SP	(切断含)	m	2			第 137 号一位代価表参照 F0779-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 46 号一位代価表参照 F0563-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	2			第 138 号一位代価表参照 F0621-B00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	2			第 139 号一位代価表参照 F0722-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 24 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-121

第 61 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	2			実務必携・平成29年度版・14 P0057
材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	4			実務必携・平成29年度版・13 P0059
機械回送費（路面切削機）往復	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回				局独自 P0070
計						

P-122

第 62 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下,ポリビツク	m	45			第 140 号一位代価表参照 F0930-B00
通水洗管工	150以下,ポリビツク	m	9			第 141 号一位代価表参照 F0931-B00
通水洗管工	300以下,ポリビツク	m	318			第 142 号一位代価表参照 F0933-B00
計						

P-123

第 63 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	31,211			局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	2,602			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	36			局独自 K5103
計						

## 第 1 号 一位代価表 バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(ロー型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 143 号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-125

## 第 2 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.164)

DW421-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-126



## 第 3 号 一位代価表 人力掘削

砂、砂質土、粘性土  
(掘削・積込)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第 97 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	1			第 145 号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-127

## 第 4 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下※施工パッケージ単価  
(II-1-②-18) DP020002-J01  
1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 20.82			/H
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1 20.82			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R 71.3			/H
運転手(一般)		%	R1 71.3			県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z 7.88			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1 7.88			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

&lt;条件区分&gt;

[土砂等発現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-128

第 5 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.151)  
100 m3 当り

DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 143 号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412  
[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-129

第 6 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.151)  
100 m3 当り

DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 143 号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412  
[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-130

## 第 7 号 一位代価表 人力埋戻工

改良土 (40-0)

1 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.25			局独自 K3024
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m <sup>3</sup>	1			第 98 号一位代価表参照 DP020016-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m <sup>3</sup> 当り					

P-131

## 第 8 号 一位代価表 DIP布設工 φ300

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ300	m	1			第 147 号一位代価表参照 G0059-B00
管被覆工	φ300 ホリエレンスリフ=7m	m	1			第 148 号一位代価表参照 G0005-B00
明示テープはり付	φ300	m	1			第 149 号一位代価表参照 G0015-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 150 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-132

第 9 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.167)

DW440-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2018/04/01・58 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増(A s)		t	12.1			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハッド式 質量0.5~0.6t	日				第 151 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクト運転	前進型 質量40~60kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

【歩道区分】=歩道, 【仕上り厚(mm)】=50, 【アスファルト混合物(t)】=CT2169, 【小型車割増】=あり, 【瀝青材料(L)】=計上しない, 【砂散布】=なし  
【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-133

第 10 号 一位代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.155)

DW430-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クワ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 143 号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

【舗装厚】=0cmを超え10cm以下, 【バックホウの規格】=山積0.28m3(平積0.20m3), 【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-134

第 11 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3

(実務必携 P.164,165)

DW4211-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・デ・セル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.9, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-135

第 12 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P.157,158)

DW431-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2018/04/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 153 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-136

## 第 13 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 14 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 15 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm  
G-L i n k 接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-139

第 16 号 一位代価表 フランジ接合工 φ300

(JWWA 7.5K)

F0475-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	10			局独自 A1692
フランジパッキン(GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1757-001 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1 口 当り					

P-140

第 17 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.167)  
100 m<sup>2</sup> 当り

DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/04/01・58 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハッド付式 質量0.5~0.6t	日				第 151 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクト運転	前進型 質量40~60kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-141

第 18 号 一位代価表 上層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚30cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P.157,158)  
100 m<sup>2</sup> 当り

DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	38.1			県単価・2018/04/01・42 100*0.3*(1+0.27) CT1557
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 153 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=30, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-142



## 第 19 号 一位代価表 鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

φ300 (GX形/専用工具使用)  
タッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.46			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	タッピンねじ用 300 GX形専用工具	日	0.26			局独自 R0310
溝切り・切断刃損耗費	φ300	式	1			局独自 R0324
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-143

(実務必携 P.50)

DW027-J01

## 第 20 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径300mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				1 県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				1 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=300, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-144

## 第 21 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ300(機械)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.007			県単価・2018/04/01・9 E3018
基礎砕石工(人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.03			第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.11			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.17			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.91			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-145

## 第 22 号 一位代価表 管撤去工 φ300 DIP

(切断含)  
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ300 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 155 号一位代価表参照 G0905-B00
撤去管切断(エンジンカッター使用)	φ300 DIP(CIP兼用)	口	2			第 156 号一位代価表参照 G0925-B00
管類運搬処分工φ300(DIP・CIP)		m	10			第 157 号一位代価表参照 G0215-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-146

## 第 23 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ300

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.066			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.102			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.546			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ300		基	1			第 158 号一位代価表参照 G0265-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-147

## 第 24 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 159 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 160 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-148

## 第 25 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.036			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.294			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ150		基	1			第 161 号一位代価表参照 G0263-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-149

## 第 26 号 一位代価表 空気弁撤去工

φ100, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁撤去・人力	φ100	箇所	1			第 162 号一位代価表参照 G0207-B00
空気弁運搬処分工 単口 φ100		基	1			第 163 号一位代価表参照 Z0023-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 164 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-150

第 27 号 一位代価表 殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 10.5km以下

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.89			/H
ダンプトラック	オート・テール 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.89			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	71.54			/H
運転手(一般)		%	71.54			県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	7.57			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	7.57			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[殻発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

(実務必携 P.149)

DW399-J01

第 28 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 165 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 29 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.9km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.164)

DW421-J03

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ワロード・レベル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 166 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-153

第 30 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.151)

DW411-J02

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 165 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-154

第 31 号 一位代価表 管撤去工 φ150 DIP (切断含) CIP兼用 10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 167 号一位代価表参照 G0903-B00
撤去管切断 (エンドソッカー使用)	φ150 DIP(CIP兼用)	口	2			第 168 号一位代価表参照 G0923-B00
管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)		m	10			第 169 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-155

第 32 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 (実務必携 P.155) DW4301-J01  
舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3) 100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(コーラ型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 165 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-156

第 33 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離8.9km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.164,165)

DW4211-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・デ・セル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 166 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.9, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-157

第 34 号 一位代価表 管撤去工 φ50 VP

(切断含)

10 m 当り

F0792-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ50 VP (人力) 補正係数0.6	m	10			第 170 号一位代価表参照 G0146-B00
既設管撤去切断	φ50 VP 補正係数0.25	口	2			第 171 号一位代価表参照 G0156-B00
管類処分工 (VP)	φ50	m	10			第 172 号一位代価表参照 G0242-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-158



## 第 35 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ75		基	1			第 173 号一位代価表参照 G0261-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-159

## 第 36 号 一位代価表 管撤去工 φ200 DIP

(切断含)  
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ200 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 174 号一位代価表参照 G0904-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ200 DIP(CIP兼用)	口	2			第 175 号一位代価表参照 G0924-B00
管類運搬処分工 φ200 (DIP・CIP)		m	10			第 176 号一位代価表参照 G0214-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-160

第 37 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.151)  
100 m3 当り

DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クレー型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 165 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-161

第 38 号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP

(切断含)  
CIP兼用

10 m 当り

F0771-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 177 号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断(エンジンカッター使用)	φ100 DIP(CIP兼用)	口	2			第 178 号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工φ100(DIP・CIP)		m	10			第 179 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-162

## 第 39 号 一位代価表 DIP布設工 φ100

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	1			第 180 号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	φ100 ポリエチレンスリーブ=5m	m	1			第 181 号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	φ100	m	1			第 182 号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 150 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-163

(実務必携 P.50)

DW0262-J04

## 第 40 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	1 口 当り					

DW0262

【管種】=直管, 【Link 接合】=なし, 【呼び径(mm)】=100, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-164

## 第 41 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 42 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm  
G-Link接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J06

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-Link接合, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 43 号 一位代価表 鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

φ100 (GX形/専用工具使用)  
タッピンねじ式

F0527-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.34			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	タッピンねじ用 100 GX形専用工具	日	0.19			局独自 R0307
溝切り・切断刃損耗費	φ100	式	1			局独自 R0321
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-167

第 44 号 一位代価表 GX形継手挿口加工

呼び径100mm タッピンねじ式固定

(実務必携 P.50)

DW027-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=100, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-168

## 第 45 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-169

## 第 46 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第 183 号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-170

## 第 47 号 一位代価表 断水連絡工

φ50~φ100(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.66			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.33			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	0.33			県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-171

## 第 48 号 一位代価表 水替工(管布設用)

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 184 号一位代価表参照 W0096-B00
特殊作業員		人	0.033			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.018			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
工事中水モーターポンプ損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1			1 第 185 号一位代価表参照 G0800-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	26			(1) #09
計	1 日 当り					

P-172

## 第 49 号 一位代価表 広報用各戸ビラ

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	20			(1) #09
計	500枚 当り					
	1枚 当り					

P-173

## 第 50 号 一位代価表 管撤去工 φ75 DIP

(切断含)  
CIP兼用

10 m 当り

F0770-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ75 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 186 号一位代価表参照 G0901-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ75 DIP (CIP兼用)	口	2			第 187 号一位代価表参照 G0921-B00
管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP)		m	10			第 188 号一位代価表参照 G0211-B00
諸雑費端数計上		式	1			#09
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-174



## 第 51 号 一位代価表 DIP布設工 φ75

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ75以下	m	1			第 189 号一位代価表参照 G0051-B00
管被覆工	φ75 ポリエチレンスリーブ=5mm	m	1			第 190 号一位代価表参照 G0001-B00
明示テープはり付	φ75	m	1			第 191 号一位代価表参照 G0011-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 150 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-175

## 第 52 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径75mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J07

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	1 口 当り					

DW0262

【管種】=直管, [L i n k 接合]=なし, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]= '基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-176

## 第 53 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-177

## 第 54 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm  
G-Link接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-Link接合, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-178

第 55 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ75 (GX形/専用工具使用)  
タッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.33			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピンねじ用 75 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ75	式	1			局独自 K0320
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

(実務必携 P. 50)

DW027-J03

第 56 号 一位代価表 GX形継手挿口加工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 57 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-181

## 第 58 号 一位代価表 DIP布設工 φ150

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ150	m	1			第 192 号一位代価表参照 G0053-B00
管被覆工	φ150 ポリエチレンスリーブ=6m	m	1			第 193 号一位代価表参照 G0003-B00
明示テープはり付	φ150	m	1			第 194 号一位代価表参照 G0013-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 150 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-182

## 第 59 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 60 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 61 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm  
G-L i n k接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J12

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [L i n k接合]=G-L i n k接合, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-185

第 62 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ150 (GX形/専用工具使用)  
クッピンねじ式

F0528-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.36			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	クッピンねじ用 150 GX形専用工具	日	0.21			局独自 R0308
溝切り・切断刃損耗費	φ150	式	1			局独自 R0322
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-186

## 第 63 号 一位代価表 G X形継手挿口加工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=150, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=G X形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-187

F0543-B00

## 第 64 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.49			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-188

## 第 65 号 一位代価表 断水連絡工

φ150～φ300(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-189

## 第 66 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

※施工パッケージ単価  
(II-4-①-5) DP020102-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	29.97			/H
普通作業員		%	R1 12.43			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 9			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3 6.58			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 70.03			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 70.03			県単価・2018/04/01・29 CT1211
	1 m3 当り					

DP020102

&lt;条件区分&gt;

【構造物種別】=無筋・鉄筋構造物, 【施工条件】=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下, 【コンクリート規格】=24-8-25(20) (高炉)  
 【養生工の種類】=養生無し, 【現場内小運搬の有無】=無し, 【小型車割増の有無】=有り

P-190



第 67 号 一位代価表 撤去しない埋設型枠工

支承部・連結部

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
特殊作業員		%	R1 54			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2 29.42			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3 13.67			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
	1 m2 当り					

DP020104

<条件区分>

[型枠の種類]=撤去しない埋設型枠, [構造物の種類]=支承部・連結部

第 68 号 一位代価表 土留工 (軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長2.0m  
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.40)

DW019-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 195 号一位代価表参照 DW012-J01
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 196 号一位代価表参照 DW013-J01
軽量金属製支保設置撤去工	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 197 号一位代価表参照 DW018-J01
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.0m, [バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート  
[設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 69 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型 矢板長2.0m  
使用回数2回

Z0017-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板II型 賃料	賃料日数30日	t	0.616			局独自 K0101
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)	軽作業, 使用回数2回	t	0.616			局独自 K0102
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 式 当り					

P-193

第 70 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型 矢板長2.0m  
使用回数1回

Z0018-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板II型 賃料	賃料日数30日	t	0.45			局独自 K0101
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)	軽作業, 使用回数1回	t	0.45			局独自 Y0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 式 当り					

P-194

## 第 71 号 一位代価表 フランジ接合工 φ200

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-195

Z0003-B00

## 第 72 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.005			1 県単価・2018/04/01・9 K3018
基礎砕石工(人力投入)	RC-40	m3	0.02			第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.05			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-196

## 第 73 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.048			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.342			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ200		基	1			第 198 号一位代価表参照 G0264-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-197

## 第 74 号 一位代価表 仕切弁きょう設置撤去工

(再利用)  
補正係数1.6

Z0004-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 159 号一位代価表参照 F0559-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計						#91
	補正係数					#91

P-198

## 第 75 号 一位代価表 基礎砕石工 (人力投入)

RC-40

10 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			県単価・2018/04/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

P-199

## 第 76 号 一位代価表 土留工 (軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長2.5m  
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.40)

DW019-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 199 号一位代価表参照 DW012-J02
軽量鋼欠板引抜工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 200 号一位代価表参照 DW013-J02
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 201 号一位代価表参照 DW018-J02
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.5m, [バックホウの規格]=カ-7型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート  
 [設置段数]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-200

第 77 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型 矢板長2.5m  
使用回数1回

Z0019-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板II型 賃料	賃料日数30日	t	0.947			局独自 K0101
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)	軽作業, 使用回数1回	t	0.947			局独自 Y0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-201

第 78 号 一位代価表 軽量金属支保賃料

700腹起・水圧式ホート  
賃料日数30日 2段

Z0022-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量腹起し・切梁賃料	腹起切梁設置段数2段 700腹起 水圧式ホート	日	30			第 202 号一位代価表参照 Z0020-B00
軽量腹起し・切梁基本料	腹起切梁設置段数2段 700腹起 水圧式ホート	式	1			第 203 号一位代価表参照 Z0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-202

## 第 79 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.005			県単価・2018/04/01・9 K3018
基礎砕石工(人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.02			第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.05			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 154 号一位代価表参照 W0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計						1 基 当り

P-203

## 第 80 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径200mm  
G-L i n k 接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J13

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計						1 口 当り

DW0262

〔管種〕=異形管, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-204

## 第 81 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 159 号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-205

## 第 82 号 一位代価表 管撤去工 50 SSP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	50 SSP 人力 補正係数0.6	m	10			第 204 号一位代価表参照 Z0006-B00
撤去管切断	50 SSP 補正係数0.25	口	2			第 205 号一位代価表参照 Z0007-B00
管類運搬処分工 50 (SSP)		m	10			第 206 号一位代価表参照 Z0008-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-206



## 第 83 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット (モルコジョイント)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ (モルコジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
配管工		人	0.22			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			#09
計	1 箇所 当り					

P-207

## 第 84 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=2m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	3.3			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管エポキシソケット, ナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	3.3			第 208 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 209 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855

P-208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-209

第 85 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=3m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

F1009-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0816
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0778
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モルコジョイント)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ (モルコジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855
配管工		人	0.38			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.32			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンテープ=4m	m	4.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00

P-210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

## 第 86 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	6.3			建物, 積算資料・2018/03/01・653, 850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管エيونソケット, ガイトナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	6.3			第 208 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 209 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0026
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-213

Z0010-B00

第 87 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=6m サドル付分水栓は内訳書に計上 1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	7.3			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管用ソケット, ガイトナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116継手	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VII直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	7.3			第 208 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 209 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855

P-214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00 (1)
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-215

第 88 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m サドル付分水栓は内訳書に計上 1 箇所 当り

F1016-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット (モコジョイント)	φ25 (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0877
SUSエルボ (モコジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
配管工		人	0.23			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.26			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00 (1)
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-216

## 第 89 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 PEP L=2m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	3.6			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25 (塩ビ管エコソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
止水栓	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0781
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ25接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	3.6			第 211 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 φ25	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 212 号一位代価表参照 F1838-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855

P-217

## 第 89 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.32			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-218

## 第 90 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=3m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ワット・絶縁)	φ25*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0817
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モルコソケット)	φ25 (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0877
SUSエルボ (モルコソケット)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855
配管工		人	0.47			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.36			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	4.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00

P-219

## 第 90 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

第 91 号 一位代価表 給水管接続替工 φ50 SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0819
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準規・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS直管 (一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0809
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
SUSソケット (モルコジョイント)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0879
SUSエルボ (モルコジョイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
GPシモク	φ50	個	1			局独自 A0695
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
HIVP直管 (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	0.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/03/01・674 A0445
SUS絶縁短管 (シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689

P-221

第 91 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.56			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.62			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	6.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00
明シシート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-222



## 第 92 号 一位代価表 給水管接続替調整工

10 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役(一般)		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0001
普通作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	10件 当り					
	1件 当り					

P-223

## 第 93 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.14			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(絶金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	2			局独自 A0671
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0401
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/03/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.4			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00

P-224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 94 号 一位代価表 メーター移設工 20mm SUS316 土工別途計上 1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.24			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0402
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/03/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンシリーブ=4m	m	1.4			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1箇所 当り					

P-227

第 95 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

※施工パッケージ単価  
(IV-3-③-2) DP040036-J01  
1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 5.44			/H
コンクリートカッタ	パキウム式・湿式 切削20cm級 径56cm	%	K1 3.49			11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	R 42.46			/H
特殊作業員		%	R1 14.54			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2 12.68			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z 52.1			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	Z1 49.97			県単価・2018/04/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 1.37			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1 m 当り					

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下

## 第 96 号 一位代価表 コンクリート取こわし工

コンクリートブレーカー、無筋

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	1			県単価・2018/04/01・136 CS1512
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-229

## 第 97 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

※施工パッケージ単価  
(II-1-③-5) DP020012-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012

&lt;条件区分&gt;

[土質区分]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-230

第 98 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
タンバ及びランマ賃料	質量60~80kg	%	K1 0.32			県単価・2018/04/01・122 H39520R
労務構成比		%	R 99.43			/H
普通作業員		%	R1 88.2			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 11.23			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z 0.25			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.25			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1 m3 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質区分]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-231

第 99 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P. 157, 158)

DW431-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2018/04/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 153 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-232

第100号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離10km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.164)

DW421-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ワロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第166号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=10, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-233

第101号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ20)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

F1181-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/03/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管用ソケット, ガイドソケット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEめねじソケット	φ20 (PE*GF) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2027
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-234

## 第102号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ25)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25 (塩ビ管エボソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2037
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2028
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-235

## 第103号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ50)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.172			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.258			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
HIVP直管 (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/03/01・674 A0445
鋼管ソケット	φ50 JIS B 2301	個	1			建設物価・2018/03/01・664 A0515
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP, GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
バルブソケット (HI)	φ50 (金属入り) JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/03/01・676 A0485
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-236

第104号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	7.02			/H
コンクリートカッタ	パキョ-A式・湿式 切削20cm級 径56cm	%	4.5			11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	54.79			/H
特殊作業員		%	18.79			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	16.35			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	38.19			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.44			県単価・2018/04/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	1.76			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1 m 当り					

DP040036  
<条件区分>  
【舗装版種別】=アスファルト舗装版, 【アスファルト舗装版厚】=15cm以下

第105号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシュチャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/04/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ローラ運転	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 213 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 153 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432  
【路盤材整正厚(cm)】=3, 【施工幅】=1.8m以上, 【補足材(m3)】=K3028, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定



幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3  
密粒度AS混合物(13) 小型車

1 m2 当り

第106号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	3.4			/H
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	1.84			10-03-023-060-001 H01466T
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	0.51			08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラ	カガム 質量10~12t 締め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	0.51			08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比		%	8.46			/H
普通作業員		%	3.07			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	1.75			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	1.71			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	0.58			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	88.14			/H

P-239

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	80.97			県単価・2018/04/01・55 CT2109
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.83			県単価・2018/04/01・65 CT2209
軽油	1.2号 バトロール給油	%	0.29			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3  
[小型車割増の有無]=有り

第107号 一位代価表 表層工(歩道部)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	2.84			/H
アスファルトフィニッシャ	ローラ型 舗装幅1.4~3.0m	%	2.14			10-03-011-030-001 H42240T
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	0.4			県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比		%	20.28			/H
普通作業員		%	7.65			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	5.26			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	3.43			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	1.77			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	76.88			/H
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	68.29			県単価・2018/04/01・55 CT2109

P-241

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.33			県単価・2018/04/01・65 CT2209
軽油	1.2号 バトロール給油	%	0.24			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040011

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=再生密粒度アスファルト混合物(13), [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3  
[小型車割増の有無]=有り

## 第108号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック2t積級 運搬12回

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	12			県単価・2018/04/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	6.974			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.137			県単価・2018/04/01・103 CZ0410-010
計	1式 当り					

P-243

## 第109号 一位代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.155)

DW430-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第143号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

【舗装厚】=10cmを超え15cm以下, 【バックホウの規格】=山積0.28m3(平積0.20m3), 【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-244

第110号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生AS安定処理(30)

(実務必携 P.167)

DW440-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	12.573			県単価・2018/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2173
小型車割増(A s)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハッドカイド式 質量0.5~0.6t	日				第151号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクト運転	前進型 質量40~60kg	日				第152号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2173, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-245

第111号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生AS安定処理(30)

(実務必携 P.167)

DW440-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	12.573			県単価・2018/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2173
小型車割増(A s)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2018/04/01・65 CT2209
振動ローラ運転	舗装用 ハッドカイド式 質量0.5~0.6t	日				第151号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクト運転	前進型 質量40~60kg	日				第152号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-246

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2173, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-247

第 112 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m未満)

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P.160)

DW432-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/04/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 153 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m未満, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-248

第 113 号 一位代価表 切削オーバーレイ工

7cm以下 即日舗設一層  
車道・路肩 段差すりつけ無 小型車

(IV-3-①-10)  
100 m2 当り

D331A-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0910
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/04/01・55 100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2109
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-4 トラック用	L	43			県単価・2018/04/01・65 CT2210
路面切削機運転	ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 214 号一位代価表参照 J4466-J01
路面清掃車運転	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3	日				第 215 号一位代価表参照 J0261-J01
アスファルトフィニッシャー運 転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 216 号一位代価表参照 J0146-J01
ロードローラ運転	ワカゲA 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 217 号一位代価表参照 J3853-J01
タイヤローラ運転	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 218 号一位代価表参照 J3910-J01

P-249

D331A-J01  
第 113 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

D331A

[歩車道区分]=車道・路肩, [厚さ(cm)]=5, [平均切削深さ]=7cm以下, [段差すりつけ]=無, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり  
[アスファルト乳剤(L)]=CT2210, [総施工量]=4000m2以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第114号 一位代価表 穀運搬工(路面切削)

DID区間有 9.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	45.55			/H
ダンプトラック	おロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	45.55			03-01-011-110-001 H16110T
労務構成比		%	42.9			/H
運転手(一般)		%	42.9			県単価・2018/04/01・労務I CR0150
材料構成比		%	11.55			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	11.55			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP040034  
<条件区分>  
[DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=9.5km以下, [路面状態]=良好

第115号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

実線15cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	実線15cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・145 CT10027
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003000  
[区画線工 昼間施工(m)]=CT10027, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1  
K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

## 第116号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

実線15cm 白 AS  
塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	44			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-253

(H.30.1.1新旧対照表) DSH003020-J01

## 第117号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

ゼブラ15cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ15cm 制約無 昼間	m	1			1 県単価・2018/04/01・145 CT10051
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10051, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-254



## 第118号 一位代価表 区画線設置(熔融式)材料

ゼブラ15cm 白 AS  
塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	52			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-255

(H.30.1.1新旧対照表) DSH003020-J02

## 第119号 一位代価表 区画線設置(熔融式)工

ゼブラ45cm 制約無し 昼間 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式)	ゼブラ45cm 制約無し 昼間	m	1			1 県単価・2018/04/01・146 CT10060
諸雑費		%	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10060, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (熔融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1  
K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-256

## 第120号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

ゼブラ45cm 白 AS  
塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	75			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	98			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-257

(H.30.1.1新旧対照表) DSH003030-J01

## 第121号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

矢印・記号・文字 制約無し 昼間 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 制約無し 昼間	m	1.2			1 県単価・2018/04/01・146 CT10063
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1  
K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-258

## 第122号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

矢印等15cm 白 AS  
塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	132			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-259

## 第123号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

矢印等15cm 黄 AS  
塗布厚1.5mm 排水性無し 未使用区間無し 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			1 県単価・2018/04/01・52 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	132			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-260

## 第124号 一位代価表 PEP布設工 φ50

被覆, シート, テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	PEP φ50	m	1			第219号一位代価表参照 G0045-B00
管被覆工	φ50 浸透防止スリ-フ'L=6m	m	1			第220号一位代価表参照 G0024-B00
明示テープはり付	φ50以下	m	1			第221号一位代価表参照 G0019-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第150号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-261

## 第125号 一位代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径50mm  
継手口数2口

(実務必携 P.76)

DW053-J01

10箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	10箇所 当り					
	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-262

## 第126号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-263

## 第127号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径100mm  
特殊押輪

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=100, [離脱防止継手の割増(%)] = 0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] = 30, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好  
[モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-264

第 128 号 一位代価表 車止めボス撤去再設置工

1 本 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	28.64			/H
普通作業員		%	28.64			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	71.36			/H
車止めボス	ビラ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ステール	%	71.36			積算単価計上なし CSP99000030
	1本 当り					

DP040021  
<条件区分>  
[作業条件]=撤去再設置

P-265

第 129 号 一位代価表 一般型枠工

小型構造物

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
型わく工		%	45.41			県単価・2018/04/01・労務1 CR0320
普通作業員		%	30.41			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	11.14			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
	1m2 当り					

DP020104  
<条件区分>  
[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=小型構造物

P-266

第130号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

F1051-B00

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(モルコジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ(モルコジョイント)	φ20*90°(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
配管工		人	0.16			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第207号一位代価表参照 G0009-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-267

第131号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

F1052-B00

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0806
止水栓(SUS-SUS)接合材料含 ・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0778
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
SUSソケット(モルコジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0876
SUSエルボ(モルコジョイント)	φ20*90°(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855
配管工		人	0.33			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.28			県単価・2018/04/01・労務1 R0008

P-268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンシール幅=4m	m	2.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00 (1)
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	10			#09
計	1 箇所 当り					

P-269

## 第 132 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

F1057-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管 (一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0807
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モコジョイント)	φ25 (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ (モコジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 1 A1855
配管工		人	0.42			県単価・2018/04/01・労務1 R002R
普通作業員		人	0.32			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0009

P-270



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	2.6			第 207 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 210 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-271

第 133 号 一位代価表 As舗装版破碎工

※施工パッケージ単価  
(IV-3-②-3) DP040035-J01  
1 m2 当り

舗装4cm超10cm以下  
障害等有 積込作業有

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	2.21		/H
空気圧縮機賃料	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1	1.74		県単価・2018/04/01・120 H45750R
コンクリートブレーカ	20kg級	%	K2	0.47		06-03-067-020-001 H34790T
労務構成比		%	R	95.38		/H
特殊作業員		%	R1	52.22		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2	43.16		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	2.41		/H
軽油	1, 2号 バトロール給油	%	Z1	2.41		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1m2 当り					

DP040035

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [障害等の有無]=有り, [舗装版厚]=4cmを超え10cm以下, [積込作業の有無]=有り

P-272

第134号 一位代価表 穀運搬工(舗装版破碎)

人力積込  
DID区間有 10.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.89			/H
ダンプトラック	ワンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.89			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	71.54			/H
運転手(一般)		%	71.54			県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	7.57			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	7.57			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101  
<条件区分>

[穀発生作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-273

第135号 一位代価表 消火栓設置工

単口  
副弁無, レジコン

1 箇所 当り

F0620-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	単口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第222号一位代価表参照 G0131-B00
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形4号鉄蓋, 上・下部壁, 底版)	個	1			第223号一位代価表参照 G0871-B00
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1			第224号一位代価表参照 F0471-B00
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-274

## 第 136 号 一位代価表 消火栓撤去工

単口, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	単口	箇所	1			第 225 号一位代価表参照 G0201-B00
消火栓運搬処分工 単口		基	1			第 226 号一位代価表参照 G0281-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 164 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-275

## 第 137 号 一位代価表 管撤去工 100 SP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	100 SP 補正係数0.6	m	10			第 227 号一位代価表参照 G0932-B00
撤去管切断	100 SP 補正係数0.25	口	2			第 228 号一位代価表参照 G0942-B00
管類運搬処分工 100 (SP)		m	10			第 229 号一位代価表参照 G0222-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-276

## 第138号 一位代価表 消火栓設置工

双口  
副弁無, レジコン

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ 接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 230 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 231 号一位代価表参照 G0872-B00
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWAA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン (GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWAA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
フランジ接合工 φ100	(JWAA 7.5K)	口	1			第 232 号一位代価表参照 F0472-B00
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-277

## 第139号 一位代価表 消火栓撤去工

双口, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	双口	箇所	1			第 233 号一位代価表参照 G0202-B00
消火栓運搬処分工 双口		基	1			第 234 号一位代価表参照 G0282-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 164 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-278

## 第 140 号 一位代価表 通水洗管工

50以下, ポリビック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ50以下(2000m/日当り)	m	1			第 235 号一位代価表参照 G0070-B00
スワブ損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0200
ジュラフォーム損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0210
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-279

## 第 141 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ150以下(1500m/日当り)	m	1			第 236 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-280

## 第142号 一位代価表 通水洗管工

300以下,ポリビツク

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第237号一位代価表参照 G0072-B00
スワブ損料	300以下,洗管用	m	1			局独自 K0203
ジュラフォーム損料	300以下,洗管用	m	1			局独自 K0213
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-281

## 第143号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28m3(平積0.2m3)  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

J1166-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 バトロール給油	L	6.3			県単価・2018/04/01・102 CT6912
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				02-02-112-020-001 H11660S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機-1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=6.3, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-282

第144号 一位代価表 ダンプトラック運転

ワロード・ディーゼル 4t積級  
タイヤ損耗(良好)

J1603-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	34			県単価・2018/04/01・102 CT6912
ダンプトラック	ワロード・ディーゼル 4t積級	供用日				03-01-011-040-001 H16030T
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82110T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=34, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-283

第145号 一位代価表 人力積込工

土砂

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-27) DP020008-J01  
1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020008  
<条件区分>  
[土質等区分]=土砂

P-284

## 第146号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/04/01・102 CT6910
タンパ及びランマ賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-285

## 第147号 一位代価表 管布設

DIPφ300

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.54			第154号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-286



## 第148号 一位代価表 管被覆工

φ300 ポリエチレンスリーブ=7m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.59			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ 1=7m	φ300 JWWA K 158 準拠	m	140			局独自 A1526
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	147.9			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-287

## 第149号 一位代価表 明示テープはり付

φ300

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第238号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-288

## 第150号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-289

J3926-J01

## 第151号 一位代価表 振動ローラ運転

舗装用 ハッドが付式 質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0910
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	3			県単価・2018/04/01・102 CT6912
振動ローラ	舗装用 ハッドが付式 質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-290

## 第152号 一位代価表 振動コンパクト運転

前進型 質量40~60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/04/01・102 CT6910
振動コンパクト	前進型 質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-291

## 第153号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/04/01・102 CT6910
タンパ及びランマ賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-292

## 第 154 号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2018/04/01・労務1 R0022
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2018/04/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1h 当り					

P-293

## 第 155 号 一位代価表 管撤去

φ300 DIP、CIP  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ300	m	10			第 147 号一位代価表参照 G0059-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-294

## 第 156 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ 300 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.016			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.016			県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.049			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-295

## 第 157 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ 300 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.746			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-296

## 第 158 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ300

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.3			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-297

## 第 159 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0005
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-298

## 第160号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-299

## 第161号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.1			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-300

## 第162号 一位代価表 空気弁撤去・人力

φ100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.246			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-301

## 第163号 一位代価表 空気弁運搬処分工 単口 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.03			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-302



## 第164号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底板	個	1			第231号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄棒蓋運搬処分工		箇所	1			第239号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-303

## 第165号 一位代価表 小型バックホウ(ｸｰﾗｰ型)運転

標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)  
排出ガス対策型(第1次基準値)

J1156-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/04/01・102 CT6912
小型バックホウ(ｸｰﾗｰ型)	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H115607
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-304

第166号 一位代価表 ダンプトラック運転

オロト・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2018/04/01・102 CT6912
ダンプトラック	オロト・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計		1 日 当り				

機-2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第167号 一位代価表 管撤去

φ150 DIP、CIP  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ150	m	10			第192号一位代価表参照 G0053-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計		10m 当り				
		1m 当り				

## 第 168 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ 150 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.011			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.022			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-307

## 第 169 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ 150 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.382			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-308

## 第170号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ50 VP (人力)  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/04/01・労務1 R0026
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-309

## 第171号 一位代価表 既設管撤去切断

φ50 VP  
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP撤去管切断工	φ50	口	1			第240号一位代価表参照 G0301-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1口 当り					

P-310

## 第172号 一位代価表 管類処分工 (VP)

φ50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP. PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-311

## 第173号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.04			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-312

第 174 号 一位代価表 管撤去

φ 200 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0904-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ 200	m	10			第 241 号一位代価表参照 G0054-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-313

第 175 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ 200 DIP (CIP兼用)

G0924-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.014			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.014			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.024			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1口 当り					

P-314

## 第 176 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ200 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.499			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-315

## 第 177 号 一位代価表 管撤去

φ100 DIP、CIP  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	10			第 180 号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-316

## 第178号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ100 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-317

## 第179号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-318



## 第180号 一位代価表 管布設

DIPφ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第154号一位代価表参照 M0065-R00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-319

## 第181号 一位代価表 管被覆工

φ100 ポリエチレンスリーブ=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-320

## 第 182 号 一位代価表 明示テープはり付

φ 100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ 300以下天端明示テープ工		m	100			第 238 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-321

## 第 183 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ 100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-322

## 第 184 号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1kVA

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2018/04/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

P-323

## 第 185 号 一位代価表 ポンプ掘付撤去

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 台 当り					

P-324

第 186 号 一位代価表 管撤去

φ75 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0901-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ75以下	m	10			第 189 号一位代価表参照 G0051-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-325

第 187 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ75 DIP (CIP兼用)

G0921-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1口 当り					

P-326

## 第188号 一位代価表 管類運搬処分工φ75 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.209			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-327

## 第189号 一位代価表 管布設

DIPφ75以下

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第154号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-328

## 第190号 一位代価表 管被覆工

φ75 ポリエチレンスリーブ=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ75 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1522
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-329

## 第191号 一位代価表 明示テープはり付

φ75

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第238号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-330

## 第192号 一位代価表 管布設

DIP φ150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.15			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第154号一位代価表参照 W0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-331

## 第193号 一位代価表 管被覆工

φ150 ポリエチレンスリーブφ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.35			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1524
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	83.6			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-332

## 第194号 一位代価表 明示テープはり付

φ150

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第238号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-333

(実務必携 P.40)

DW012-J01

## 第195号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)

機械施工 矢板長2.0m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(カー型)運転	標準型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第143号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=カー型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>), [矢板長]=2.0m, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-334



## 第196号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)

機械施工 矢板長2.0m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日				県単価・2018/04/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=2.0m, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-335

## 第197号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材  
水圧式パイプサポート

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
とび工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0060
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]='基準書指定'

P-336

## 第198号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.145			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-337

## 第199号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)

機械施工 矢板長2.5m

(実務必携 P.40)

DW012-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クレー型)運転	標準型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第143号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クレー型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>), [矢板長]=2.5m, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-338

## 第200号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工 (両側分)

機械施工 矢板長2.5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ゾブ型 吊上能力4.9t吊	日				県単価・2018/04/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=2.5m, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-339

## 第201号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材  
水圧式パイプサポート

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
とび工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0060
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定

P-340

## 第202号 一位代価表 軽量腹起し・切梁賃料

腹起切梁設置段数2段  
76腹起 水圧式ポンプ

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量76製腹起こし材 1日@賃料	70~80mm L=2.0m	本	4			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0150
軽量76製切梁材 1日@賃料	水圧式770≦W≦1300(程度)	本	4			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0153
水圧式手動ポンプ 1日@賃料	タンク水量15L~19L	台	1			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0156
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

P-341

## 第203号 一位代価表 軽量腹起し・切梁基本料

腹起切梁設置段数2段  
76腹起 水圧式ポンプ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量76製腹起こし材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	4			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0160
軽量76製切梁材 基本料	水圧式770≦W≦1300(程度)	本	4			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0163
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L~19L	台	1			建物,積資・2018/03/01・809,295 K0166
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-342

第 204 号 一位代価表 管撤去

50 SSP 人力  
補正係数0.6

Z0006-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	SP, SSP, 50 人力	m	10			第 242 号一位代価表参照 Z0005-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-343

第 205 号 一位代価表 撤去管切断

50 SSP  
補正係数0.25

Z0007-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSP切断	50A×2.8t	口	1			第 243 号一位代価表参照 G0860-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1口 当り					

P-344

## 第206号 一位代価表 管類運搬処分工 50 (SSP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.014			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-345

## 第207号 一位代価表 管被覆工

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-346

## 第208号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ20接合別	m	10			第244号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第245号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-347

## 第209号 一位代価表 ポリエチレン管接合工φ20

(JWWA B 116) 1口継手用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-348

## 第210号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-349

F1836-B00

## 第211号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ25接合別 (浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ25接合別	m	10			第246号一位代価表参照 G0069-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第245号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-350



## 第212号 一位代価表 ポリエチレン管接合工φ25

(JWWA B 116) 1口継手用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-351

## 第213号 一位代価表 振動ローラ運転

舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

J3945-J01

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	13			県単価・2018/04/01・102 CT6912
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2018/04/01・119 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-352

第 214 号 一位代価表 路面切削機運転

ホ-ル式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	210			県単価・2018/04/01・102 CT6912
路面切削機	ホ-ル式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				11-31-153-202-001 H44666T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=210, [損料数量]=1.17, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 215 号 一位代価表 路面清掃車運転

ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	29			県単価・2018/04/01・102 CT6912
路面清掃車	ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3	供用日				11-01-014-015-001 H02610T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-19, [労務数量]=0.76, [燃料消費量]=29, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第216号 一位代価表 アスファルトフィニッシャ運転

ホイール型 舗装幅2.4~6.0m  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	38			県単価・2018/04/01・102 CT6912
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				10-03-023-060-001 H01466T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=38, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-355

## 第217号 一位代価表 ロードローラ運転

ワガム質量10~12t 締固め幅2.1m  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/04/01・102 CT6912
ロードローラ	ワガム質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				08-10-022-012-001 H38533T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-356

第218号 一位代価表 タイヤローラ運転

普通型 質量8~20t  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2018/04/01・102 CT6912
タイヤローラ賃料	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2018/04/01・119 H39106R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [賃料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第219号 一位代価表 管 布 設

PEP φ50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/04/01・労務1 R002R
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/04/01・労務1 R000R
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 220 号 一位代価表 管被覆工

φ50 浸透防止スリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144			局独自 A1535
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
ロケーティングワイヤー		m	120			局独自 A1540
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-359

## 第 221 号 一位代価表 明示テープはり付

φ50以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第 238 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-360

## 第222号 一位代価表 消火栓設置・機械

単口 (フランジ 接合口含む・接続材無)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.17			第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
セメント (普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2018/04/01・9 K3018
配管工		人	0.08			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1箇所 当り					

P-361

## 第223号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

浅埋用 (円形4号鉄蓋, 上・下部壁, 底版)

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-362

## 第224号 一位代価表 フランジ接合工 φ75

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-363

## 第225号 一位代価表 消火栓撤去・機械

単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.048			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.186			第154号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-364

## 第226号 一位代価表 消火栓運搬処分工 単口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.03			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-365

## 第227号 一位代価表 管撤去

100 SP  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	SP, SSP, 100	m	10			第247号一位代価表参照 G0056-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-366



第 228 号 一位代価表 撤去管切断

100 SP  
補正係数0.25

G0942-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工	100, SP用, STW290	口	1			第 248 号一位代価表参照 G0322-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

P-367

第 229 号 一位代価表 管類運搬処分工 100 (SP)

10 m 当り

G0222-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.122			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-368

## 第230号 一位代価表 消火栓設置・機械

双口 (フレンジ 接合1口含む・接続材無)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.17			第 75 号一位代価表参照 S2005-B00
セメント (普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2018/04/01・9 K3018
配管工		人	0.09			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-369

## 第231号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-370

## 第232号 一位代価表 フランジ接合工 φ100

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-371

## 第233号 一位代価表 消火栓撤去・機械

双口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.066			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.186			第154号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-372

## 第 234 号 一位代価表 消火栓運搬処分工 双口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-373

## 第 235 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ50以下(2000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m当り					1/2000 #90

P-374

## 第 236 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1500 #90

P-375

## 第 237 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 300以下(1000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1000 #90

P-376

## 第 238 号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-377

## 第 239 号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄棒蓋運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-378

## 第240号 一位代価表 VP撤去管切断工

φ50

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.01			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1口 当り					

P-379

## 第241号 一位代価表 管布設

DIP φ200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第154号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-380

## 第242号 一位代価表 管布設

SP, SSP, 50 人力

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-381

## 第243号 一位代価表 SSP切断

50A×2.8t

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス溶接工		人	0.08			局独自 R0041
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	15			(1) #09
計	1口 当り					

P-382



## 第244号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-383

## 第245号 一位代価表 管被覆工

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-384

## 第 246 号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ25接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-385

## 第 247 号 一位代価表 管布設

SP, SSP, 100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.27			第 154 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-386

## 第 248 号 一位代価表 管切断工

100, SP用, STW290

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0019
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	7.5			(1) 酸素アセチレン等含む #09
計	1 口 当り					

見積參考資料

単独基礎単価一覧表

2018年4月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	64,000	22		局独自
Y0002	仮設管賃料 (運搬費含)	φ200 L=17m 140日間	式	156,600	99		局独自
Y0003	仮設管施工費	φ200 L=17m 布設、撤去	式	58,400	99		局独自
Y0004	仮設管賃料 (運搬費含)	φ200 L=310m 140日間	式	2,533,000	99		局独自
Y0005	仮設管施工費	φ200 L=310m 布設、撤去	式	946,000	99		局独自
Y0006	仮設管賃料 (運搬費含)	φ50 L=45m 140日間	式	375,600	99		局独自
Y0007	仮設管施工費	φ50 L=45m 布設、撤去	式	140,200	99		局独自
Y0008	仮設管賃料 (運搬費含)	φ100 L=9m 140日間	式	62,800	99		局独自
Y0009	仮設管施工費	φ100 L=9m 布設、撤去	式	23,400	99		局独自
Y0010	路面カー舗装 (路側帯用) 厚 1.7mm	溶融噴射式 材工共 S≧100㎡	m2	4,300	99		局独自
Y0011	フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	125,000	22		局独自
Y0012	修理費及び消耗費 (軽量鋼 矢板)	軽作業、使用回数1回	t	6,000	99		局独自

資 材 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	62			局独自 A0401
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	16			局独自 A0402
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	117			建設物価・2018/03/01・674 A0422
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	39			局独自 A0622
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	62			局独自 A0671
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	11			局独自 A0735
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	16			局独自 A0737
止水栓(SUS-SUS) 接合材料含・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	2			局独自 A0778
止水栓(SUS-SUS) 接合材料含・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	3			局独自 A0779
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	10			局独自 A0780

P-1

付 属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0781
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	39			局独自 A0782
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0806
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0807
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0809
SUS分岐用波状継手Ⅰ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0816
SUS分岐用波状継手Ⅰ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*4000L JWWAG115・SUS-316	本	2			局独自 A0817
SUS分岐用波状継手Ⅰ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0819
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	11			局独自 A0826
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	6			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	12			局独自 A0856

P-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	8			局独自 A0857
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS量水器用可とう管 (砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	78			局独自 A0866
SUSソケット (モルコゾイント)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	13			局独自 A0876
SUSソケット (モルコゾイント)	φ25 (SUS316) JWWA G 116	個	9			局独自 A0877
SUSソケット (モルコゾイント)	φ50 (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0879
SUSエルボ (モルコゾイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	24			局独自 A0886
SUSエルボ (モルコゾイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	16			局独自 A0887
SUSエルボ (モルコゾイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4 (SUS316) JWWA G 116	個	39			局独自 A0896
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ100*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1041-000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	19			局独自 A1081-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	8			局独自 A1082-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ300*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1083-000
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	2			局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	538.45			建物、積資・2018/03/01-687, 870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	79.46			建物、積資・2018/03/01-687, 870 A1515
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	423			局独自 A1518
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	50			局独自 A1519
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	130.25			局独自 A1521
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ75 JWWA K 158準拠	m	13.5			局独自 A1522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	52.5			局独自 A1523
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	10.08			局独自 A1524
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	457.8			局独自 A1526
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	129.3			局独自 A1535
ロケーティングワイヤー		m	54			局独自 A1540
メーターきょう	20 樹脂製	個	39			局独自 A1802
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	16			局独自 A1812
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	4			局独自 A1833
仕切弁きょう	長	個	3			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	8			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	11			局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	11			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	32			積算資料・2018/03/01・641 A1855
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1856
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	30			局独自 A1857
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1860
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	92			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2021
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	21.6			建物, 積資・2018/03/01・653, 850 A2022
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	22			積算資料・2018/03/01・851 A2027
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	9			積算資料・2018/03/01・851 A2028
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管*ソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	32			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEソケット (PE*VP)	φ25 (塩ビ管*ソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	10			積算資料・2018/03/01・851 A2037



付属 6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	10			積算資料・2018/03/01・852 A2048
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	10			局独自 A2054
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	10			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
(一般資材(二次製品)計)						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	368.75			県単価・2018/04/01・52 CT10010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	10.94			県単価・2018/04/01・52 CT10016
接着用プライマー	区画線用	kg	16.68			県単価・2018/04/01・52 CT10025
区画線設置 (溶融式)	実線15cm 制約無 昼間	m	358			県単価・2018/04/01・145 CT10027

P-7

付属 7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ15cm 制約無 昼間	m	15			県単価・2018/04/01・145 CT10051
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	50			県単価・2018/04/01・146 CT10060
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間	m	144			県単価・2018/04/01・146 CT10063
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	470.218			県単価・2018/04/01・42 CT1557
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	16.68			県単価・2018/04/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,242.36			県単価・2018/04/01・65 CT2209
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	514.71			県単価・2018/04/01・65 CT2210
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	297.48			県単価・2018/04/01・102 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	7,623.24			県単価・2018/04/01・102 CT6912
セメント (普通ポルトランド・ 小口)	25kg袋入	t	0.18			県単価・2018/04/01・9 K3018
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	20.51			県単価・2018/04/01・42 K3028

P-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	150.5			県単価・2018/04/01・55 CT2109
小型車割増 (As)		t	618.62			県単価・2018/04/01・62 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	220.19			県単価・2018/04/01・58 CT2169
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	247.94			県単価・2018/04/01・61 CT2173
〈As合材計〉						+00
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m <sup>3</sup>	6.974			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	コンクリート舗装版 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.137			県単価・2018/04/01・103 CZ0410-010
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	263.7			県単価・2018/04/01・103 K0024
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.2			県単価・2018/04/01・103 K0026
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	367.9			県単価・2018/04/01・103 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.4			局独自 K0030-200
改良土	(昼間)20~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	348.75			局独自 K3023
改良土	(昼間)40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	417.625			局独自 K3024
廃材処理料	VP、PEP類 処分費の対象	kg	69.44			局独自 K5105
〈処分費等計〉						+00
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	2.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	4			建設物価・2018/03/01・674 A0445
バルブソケット(HI)	φ50(金属入り) JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/03/01・676 A0485
LAソケット(HILA-S AB)	φ50(VP、GP用)2インチ	個	1			局独自 A0505
鋼管ソケット	φ50 JIS B 2301	個	1			建設物価・2018/03/01・664 A0515
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GPシモク	φ50	個	1			局独自 A0695
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114	本	32			局独自 A1682
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114	本	24			局独自 A1683
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114	本	40			局独自 A1692
フランジパッキン (GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWVA G113 114	枚	4			局独自 A1752-001
フランジパッキン (GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWVA G113 114	枚	4			局独自 A1753-001
フランジパッキン (GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWVA G113 114	枚	3			局独自 A1755-001
フランジパッキン (GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWVA G113 114	枚	4			局独自 A1757-001
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWVA K 144	m	43			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWVA K 145	個	14			建物, 積資・2018/03/01・282, 429 A2109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE ベンド	φ50*90° JWVA K 145	個	1			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2183
PE ベンド	φ50*45° JWVA K 145	個	2			建物, 積資・2018/03/01・282, 428 A2184
PE Sベンド	φ50 450H JWVA K 145	個	1			局独自 A2204
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2236
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ100*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1			局独自 A2282
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWVA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-075
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWVA G 120 内面粉体	本	10			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWVA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-150
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWVA G 120 内面粉体	本	59			建物, 積資・2018/03/01・277, 422 N1201-300
GX形曲管	φ75*45° JWVA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-072
GX形曲管	φ100*45° JWVA G 121	個	11			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-152
GX形曲管	φ300*90° JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-301
GX形曲管	φ300*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-303
GX形曲管	φ300*11° 1/4 JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1202-304
GX形T字(二受T字管)	φ300*100 JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ300*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ300*300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1204-305
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1206-101
GX形うず巻式フランジT字	φ100*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-101
GX形うず巻式フランジT字	φ300*100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1209-302
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-100
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-150
GX形継輪	φ300 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1210-300
GX形帽	φ200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1211-200
GX形帽	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1211-300
GX形短1 (メーカー規格)	φ300	個	2			局独自 N1213-300
GX形短2 (メーカー規格)	φ300	個	1			局独自 N1214-300
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ75 (コ'ム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-075
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ100 (コ'ム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	25			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-100
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ150 (コ'ム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-150
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ300 (コ'ム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	25			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1221-300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	20			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1224-300
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-075
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	10			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-100
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1225-150
GX形挿しロリング	φ300 JWWA G 120・121	個	14			建設物価・2018/03/01・278 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-075
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	11			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ300 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/03/01・278, 424 N1232-300
フランジ蓋 形式2	φ200	枚	1			局独自 N1615-200
フランジ蓋 形式2	φ300	枚	1			局独自 N1615-300
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-075
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	4			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-100
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291, 439 N3011-150
GX形両受SF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			積算資料・2018/03/01・439 N3011-300
仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-200
仕切弁	φ300 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・289, 439 N3200-300
消火栓 (単口)	JWWA B 103-2000	基	2			局独自 N3306-070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (双口、小型)	横浜賀市型 JWWA B 103準拠	基	2			局独自 N3308-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 V <sup>h</sup> -式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100 V <sup>h</sup> -式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3513-070
鑄鉄製割T字管 (弁無) GF形	300*200 7.5K JWWA G 113・114	個	2			局独自 N4100-304
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ200	基	1			局独自 N4301-200
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ300	基	1			局独自 N4301-300
GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0001
フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	2			局独自 Y0011
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

# 位置図



工事名： 浦上台地区配水管布設工事（H30の1）  
施工場所： 横須賀市浦上台2丁目5番先から浦賀1丁目12番先まで