

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0166	班 30	連番 L003	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事 業 所 名	横須賀市港湾部						
(工 事 ・ 業 務) 名	平成30年度野比地区 8 号離岸堤ブロック製作工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市久里浜 8 丁目地内						
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	横須賀港 (野比地区)						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日	平成	年	月	日	決裁日	平成 年 月 日
工 期	145 日間						
設 計 金 額	(円)						
設 計 概 要	61,311,600 円						
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	03 港湾海岸施設整備費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	61,311,600					
工事価格	56,770,000					
消費税等相当額	4,541,600					

最低制限価格 53,768,880円
 (税抜) 49,786,000円

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	【港湾】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾(1)		
	イメージアップ計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場(港湾)工事積算基準書 適用年版	平成30年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年7月1日基準		
	係数ランク	ランク1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
離岸堤			1	式		33,508,224	
海岸消波工			1	式		33,508,224	
消波ブロック工 (海岸)			1	式		33,508,224	第 0001 号 内訳書
直接工事費計			1	式		33,508,224	
共通仮設費計			1	式		5,437,083	
運搬費			1	式		1,911,083	第 0910 号 内訳書
技術管理費			1	式		25,000	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		3,501,000	【千円止】
純工事費			1	式		38,945,307	
現場管理費			1	式		9,432,000	【千円止】
工事原価			1	式		48,377,307	
一般管理費等			1	式		8,393,461	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格							【万円止】
			1	式		56,770,000	
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		4,541,600	
本工事費計							
			1	式		61,311,600	

第0001号 内訳書
消波ブロック工 (海岸)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 消波ブロック製作 (海岸)					第0001号下内
	1	式	33,508,224	33,508,224	
合 計				33,508,224	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 建設機械器具等運搬					第0002号下内
	1	式	1,911,083	1,911,083	
合 計				1,911,083	

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 施工実態調査					第0003号下内
	1	式	25,000	25,000	
合 計				25,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 消波ブロック製作 (海岸)

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG108010) 異形ブロック製作					
J01=19.89 t, J02=鋼製型枠(30t未満), J03=30.46 m ² , J04=一般養生を行う, J05=8.648 m ³ , J06=標準(油圧伸縮シブ型)25t吊, J07=クローラレン(油圧駆動式)100t吊, J08=0 kg, J10=kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=0 kg, J20=2m ² ≦H(立体型)	177	個	189,312	33,508,224	
合 計				33,508,224	
	1	式	当り	33,508,224	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0030 建設機械器具等運搬

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190080) 分解組立運搬					
J01=クローラレン系, J04=150t吊以下(CS平積3.0m ³ 以下含), J09=標準, J10=クローラレン, J11=油圧伸縮シブ型(排対型 第2次基準値)50t吊	1	式	1,911,083	1,911,083	
合 計				1,911,083	
	1	式	当り	1,911,083	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 施工実態調査

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) モニタリング調査 ブロック製作工					
	1	工種	25,000	25,000	
合 計				25,000	
	1	式	当り	25,000	円/式