

現 場 説 明 書

1 工 事 名 馬堀海岸地区配水管布設工事 (H30の1)
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分充明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 平要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 ・施工体制台帳 ・施工体系図 ・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を發揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

馬堀海岸地区配水管布設工事（H30の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書付編書式（平成29年12月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8：00～17：00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 価：地山1m³あたり3,970円

(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 共通仮設費の対象外となる杭等購入費について

杭等購入費 あり なし

4 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

5 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

6 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円とし

ている。

- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。

※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。

- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

7 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

8 工事にすることについて

- (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

- (2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業
- オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明
- カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

- (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

9 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

- (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

- (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

- (3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する

計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

10 GX形ダクタイル鉄管布設工事における有資格者条件について

G X管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成 25 年 11 月に実施したGX形ダクタイル鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成 26 年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成 24 年度以降の日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ G X管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

G X管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各 1 回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各 1 枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

G X管の特性・構造、G X管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

~~11 別途発注される測量業務について~~

- ~~(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。~~
- ~~(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。~~
- ~~(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。~~

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

(2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）

(3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。

- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDAS の各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 水道事業実務必携 平成 29 年度版
- 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 平成 29 年 7 月 1 日版
及び平成 30 年 1 月 1 日（一部改定） ※県ホームページ参照
- 3) 積算参考資料（土木工事編） 平成 29 年 7 月 1 日版
- 4) 建設機械等損料表 平成 29 年度版
- ~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~
~~第1巻 管路 平成 29 年度版~~
~~第2巻 ポンプ場・処理場 平成 29 年度版~~
~~第3巻 設計委託 平成 29 年度版~~

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。
なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出しています。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

管路工事しゅん工図書等提出物一覧表（当局水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊）及び、請負金額 500 万円以上のものは、横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（H30.4.1 時点）と共に掲載した様式より「工事履行報告書」を作成すること。

16 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示事項

工事名 馬堀海岸地区配水管布設工事(H30の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考											
■工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 本工事は国道の電線共同溝工事と競合するため、関係機関と施工時期等について協議して決定する。											
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)												
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立												
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。											
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間												
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数												
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分												
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地												
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用												
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容												
	<input type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。											
■（公害・排水等）周辺環境関係	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 5日を見込んでいる。】											
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。											
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係												
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。											
■安全対策関係	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限												
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設												
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A-1</th> <th>A-2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> </tr> <tr> <td>給水管接続替工</td> <td>3名 /日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>-</td> <td>3名 /日</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とし、交通誘導警備業務検定(1級又は2級)の合格者を1名以上配置すること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べAを49人、Bを109人、見込んでいる。】		A-1	A-2	配水管布設工事	3名 /日	3名 /日	給水管接続替工	3名 /日	-	路面復旧工事	-
	A-1	A-2											
配水管布設工事	3名 /日	3名 /日											
給水管接続替工	3名 /日	-											
路面復旧工事	-	3名 /日											
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策													

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 1) 仮設配管材 ①水道用資材浸出性能試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.75MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造で且漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所； UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。	
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

馬堀海岸地区配水管布設工事（H30の1）
工事設計書

総括表

平成30年度	工事番号																												
工事名	馬堀海岸地区配水管布設工事（H30の1）																												
ブロック番号	2181	工事場所 横須賀市馬堀海岸2丁目38番先から39番先まで																											
予算科目																													
工事概要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150, ADIPほか）を耐震管φ150, GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table> <thead> <tr> <th colspan="3">記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ300</td> <td>ADIP</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ200</td> <td>ADIP</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L=205m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L=200m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L=200m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L=5m</td> </tr> </tbody> </table> <p>工期　自平成　年　月　日 至平成　年　月　日</p>		記			配水管布設工事	φ150	GXDIP	撤去管	φ150	ADIP	撤去管	φ300	ADIP	撤去管	φ200	ADIP			L=205m			L=200m			L=200m			L=5m
記																													
配水管布設工事	φ150	GXDIP																											
撤去管	φ150	ADIP																											
撤去管	φ300	ADIP																											
撤去管	φ200	ADIP																											
		L=205m																											
		L=200m																											
		L=200m																											
		L=5m																											
工事施工方法	請負	工事日数 160日間																											

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013000061
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	馬堀海岸地区配水管布設工事（H30の1）
プロジェクト番号	2181

諸経費情報

単価世代	2018年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金錢的保証
処分費控除	あり

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
	材料費			式	1			第 1 号内訳書参照 0U101
	材料費	給水		式	1			第 2 号内訳書参照 0U102
	材料費	連絡工		式	1			第 3 号内訳書参照 0U103
材料費 計								+3
工事費		φ 150 GXDIP		m	205			/H
	配水管布設工 A-1	φ 150mm, L=200m, h=0.8m, 機械、昼間試掘調査3m含む		式	1			第 4 号内訳書参照 0U001
	配水管布設工 A-2	φ 150mm, L=5m, h=0.8m, 機械、昼間試掘調査2m含む		式	1			第 5 号内訳書参照 0U002

P-1

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工 A-1	2箇所 h=0.8m, 機械、昼間	式	1			第 6 号内訳書参照 0U003
		仮設管布設撤去工 A-1	φ 50mm	式	1			第 7 号内訳書参照 0U004
		管撤去工 A-1	φ 150mm, L=200m φ 300mm, L=200m	式	1			第 8 号内訳書参照 0U005
		管撤去工 A-2	φ 200mm, L=5m	式	1			第 9 号内訳書参照 0U006
		路面復旧工 A-2	アスファルト, t=3cm 人力、昼間	式	1			第 10 号内訳書参照 0U007
		連絡工	φ 150mm 試掘調査1m含む	式	1			第 11 号内訳書参照 0U008
		路面復旧工 (連絡工)	アスファルト, t=10cm 人力、昼間	式	1			第 12 号内訳書参照 0U009
		交通管理工		式	1			第 13 号内訳書参照 0U010
		運搬工 A-1		式	1			第 14 号内訳書参照 0U011
工事費 計								+3
直接工事費 計								++P

P-2

付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
	共通仮設費			式	1			%07Kr
	技術管理費			式	1			第 15 号内訳書参照 #U021
	運搬費			式	1			第 16 号内訳書参照 #U019
	準備費			式	1			第 17 号内訳書参照 #U020
	土砂検定費 (諸経費含 む)	28項目 (久里浜UCR処分場)		検体	1			県単価・2018/04/01・105 K0010
	共通仮設費 計							+3K
	純工事費							++J
	現場管理費			式	1			%07Jo
工事原価								++G

P-3

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般管理費等							/H
	一般管理費等			式	1			%07Gp
	一般管理費等 計							+3
	スクラップ評価額			式	1			第 18 号内訳書参照 #U022
工事価格								++T
消費税等相当額				式	1			%\$8
請負工事費 合計								++U

P-4

第1号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	41			建物, 積資・2018/03/01・277,422 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1202-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1204-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1204-153
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1210-150
GX形接合セット(異形管・ソフトル ブ用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1221-150
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1224-150
GX形挿しローリング	φ150 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1225-150
G-LINK(GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭ゴム外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1232-150
K形直管(1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277,421 N1401-150
K形曲管	φ150*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			局独自 N1402-152

P-5

第1号付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形受さし	φ200*150 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1406-203
K形継輪	φ150 (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1408-150
メカ特押(K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む)	組	5			局独自 N2601-150
メカ特押(K形耐震特押)	φ200 (接合部品含む)	組	1			局独自 N2601-200
計						

P-6

第 2 号 内訳書 材料費

給水

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277,422 N1201-100
K形継輪	φ100(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1408-100
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む)	組	2			局独自 N2601-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291,439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-7

第 3 号 内訳書 材料費

連絡工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 専用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1221-150
K形直管 (1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277,421 N1401-150
K形曲管	φ150*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			局独自 N1402-152
K形継輪	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む)	組	5			局独自 N2601-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291,439 N3010-150
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-8

第4号内訳書 配水管布設工A-1

$\phi 150\text{mm}$, L=200m, h=0.8m, 機械、昼間
試掘調査3m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	171.7			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	171.7			局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	171.7			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
人力掘削	砂、砂質土、粘性土	m ³	4.1			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	4.1			局独自 K0029
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.1			残土 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	18.6			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	18.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	18.6			路盤 第5号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	104.6			第6号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	67.1			第7号一位代価表参照 DW411-J02

P-9

第4号付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	RC-40	m ³	4.1			第8号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆、シート、テープ共	m	200			第9号一位代価表参照 F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	41			第10号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3			第11号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-Link接合	口	2			第12号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	2			第13号一位代価表参照 DW027-J01
鉄管切断・溝切り2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第14号一位代価表参照 F0528-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生細粒度AS混合物(13)	m ²	186			仮復旧 第15号一位代価表参照 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	186			仮路盤 第16号一位代価表参照 DW431-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	186			第17号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7.4			第18号一位代価表参照 DW4211-J01

P-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	7.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ 150～φ 300(切断込み)	箇所	1			第 19 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工（管布設用）	50m/m	日				第 20 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビル		枚	3			第 21 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 5 号 内訳書 配水管布設工 A-2

φ 150mm, L=5m, h=0.8m, 機械、昼間
試掘調査2m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.8			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.8			土砂 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.8			改良土 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	砂、砂質土、粘性土	m3	2.7			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	2.7			土砂 第 22 号一位代価表参照 DP020002-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	2.7			改良土 第 22 号一位代価表参照 DP020002-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8			路盤 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3			第 23 号一位代価表参照 DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.5			第 24 号一位代価表参照 DW411-J04

第 5 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	(昼間) 40~0mm	m3	2.7			第 25 号一位代価表参照 Z0003-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	5			第 9 号一位代価表参照 F0403-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J02
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	5			第 26 号一位代価表参照 DW022-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm 特殊押輪	口	1			第 27 号一位代価表参照 DW022-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8			仮復旧 第 28 号一位代価表参照 DW440-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	8			先行路盤 第 16 号一位代価表参照 DW431-J01
小型パック丸による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 パック丸山積0.13m3	m3	0.2			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1			第 19 号一位代価表参照 F0802-B00

P-13

第 5 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 20 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	77			第 21 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-14

第 6 号 内訳書 給水管接続替工 A-1

2箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食パイプ、穿孔コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1051-000
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 29 号一位代価表参照 F1022-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ共	m	1			第 30 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 31 号一位代価表参照 DW0262-J04
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	2			第 32 号一位代価表参照 DW022-J03
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 33 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 34 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 35 号一位代価表参照 F0556-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	2.5			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m³	2.5			局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m³	m³	2.5			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01

P-15

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.2			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m³	0.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.2			路盤 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	1.1			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	1.4			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生細粒度AS混合物(13)	m²	2			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 塗圧回数1層 RC-40	m²	2			仮路盤 第 16 号一位代価表参照 DW431-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m³(平積0.10m³)	m²	2			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.1			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m³	0.1			県単価・2018/04/01・103 K0024
給水管接続替調整工		件	1			第 36 号一位代価表参照 G0042-B00

P-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 7 号 内訳書 仮設管布設撤去工 A-1

 $\phi 50\text{mm}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料(運搬費含)	$\phi 50$ L=52m 80日間	式	1			局独自 Y0001
仮設管施工費	布設、撤去	式	1			局独自 Y0002
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	10.3			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	10.3			局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7km 良好 ゲンツ トラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	10.3			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ゲンツ トラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1			路盤 第5号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	RC-40 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	10.3			第7号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生細粒度AS混合物(13)	m ²	10			仮復旧 第15号一位代価表参照 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	10			仮路盤 第16号一位代価表参照 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	10			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
AS塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 パックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
仮設給水管付替工(Φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 37 号一位代価表参照 F1181-B00
断水連絡工	Φ150～Φ300(切断込み)	箇所	2			第 19 号一位代価表参照 F0802-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 20 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	77			第 21 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 8 号 内訳書 管撤去工 A-1

Φ150mm, L=200m Φ300mm, L=200m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	293.1			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	293.1			局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7km 良好 ダンプトラック2t 積 パックホウ山積0.13m ³	m ³	293.1			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	18			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	18			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 パックホウ山積0.13m ³	m ³	18			路盤 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	RC-10 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	55.3			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	RC-40 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	253.8			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02
管撤去工 Φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	200			第 38 号一位代価表参照 F0772-B00
管撤去工 Φ300 DIP	(切断含) CIP兼用	m	200			第 39 号一位代価表参照 F0774-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生細粒度AS混合物(13)	m ²	180			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	180			仮路盤 第 16 号一位代価表参照 DW431-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	180			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.2			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	7.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
軽量鋼矢板土留工	L=6m (両側全面) 設置撤去34回	式	1			第 40 号一位代価表参照 Z0005-B00
計						

第 9 号 内訳書 管撤去工 A-2

 $\phi 200\text{mm}, L=5\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			土砂 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			改良土 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4			第 23 号一位代価表参照 DW411-J03
管撤去工 $\phi 200 \text{DIP}$	(切断含) CIP兼用	m	5			第 41 号一位代価表参照 F0773-B00
計						

第 10 号 内訳書 路面復旧工 A-2

アスファルト, t=3cm
人力, 星間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	15			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m ²	15			第 42 号一位代価表参照 DW432-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m ²	15			第 43 号一位代価表参照 DW440-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.5			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2018/04/01・103 K0024
As舗装版切断工	As舗装版厚15cm以下	m	664			第 44 号一位代価表参照 DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積 級 運搬5回	式	1			第 45 号一位代価表参照 D332A1-J01*
計						

P-23

第 11 号 内訳書 連絡工

φ 150mm
試掘調査1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.5			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	3.5			土砂 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	3.5			改良土 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	砂、砂質土、粘性土	m ³	1.2			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m ³	1.2			土砂 第 22 号一位代価表参照 DP020002-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m ³	1.2			改良土 第 22 号一位代価表参照 DP020002-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	1			路盤 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.5			第 23 号一位代価表参照 DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2			第 24 号一位代価表参照 DW411-J04

P-24

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	(昼間) 40~0mm	m3	1.2			第 25 号一位代価表参照 Z0003-B00
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	3			第 38 号一位代価表参照 F0772-B00
DIP布設工 φ150	被覆, ハト, テープ共	m	3			第 9 号一位代価表参照 F0403-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	2			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J02
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	5			第 26 号一位代価表参照 DW022-J01
仕切弁設置工 φ150		基	1			第 46 号一位代価表参照 F0543-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 47 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 35 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1			第 19 号一位代価表参照 F0802-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 20 号一位代価表参照 F3118-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4			仮復旧 第 48 号一位代価表参照 DW440-J04

P-25

第 11 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4			仮路盤 第 49 号一位代価表参照 DW431-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプ トラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/04/01~103 K0024
計						

P-26

第 12 号 内訳書 路面復旧工（連絡工）

アスファルト, t=10cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/04/01・103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.6			路盤 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	3			第 50 号一位代価表参照 DW431-J04
不陸整正工（施工幅1.8m未満）	路盤材整正厚3cm	m ²	5			第 42 号一位代価表参照 DW432-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	8			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	8			基層 第 51 号一位代価表参照 DW440-J05
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m ²	8			表層 第 52 号一位代価表参照 DW440-J06
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.8			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m ³	0.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	27			第 44 号一位代価表参照 DP040036-J01

P-27

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）工	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	4			第 53 号一位代価表参照 DSH003020-J01
区画線設置（溶融式）材料	ゼブラ45cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	4			第 54 号一位代価表参照 Z0004-B00
計						

P-28

第 13 号 内訳書 交通管理工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
交通誘導警備員A(交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011-100
計						

P-29

第 14 号 内訳書 運搬工 A-1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	土砂 60m以下	m ³	722.4			第 55 号一位代価表参照 DP020022-J01
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	栗石・グラッシャーラン 60m以下	m ³	475.6			第 56 号一位代価表参照 DP020022-J02
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	岩塊・玉石 60m以下	m ³	15.1			第 57 号一位代価表参照 DP020022-J03
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)セメント等	60m以下	t	57.3			第 58 号一位代価表参照 DP020023-J01
計						

P-30

第 15 号 内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	205			第 59 号一位代価表参照 F0931-B00
計						

P-31

第 16 号 内訳書 運搬費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	1.4			実務必携・平成29年度版・14 P0057
材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	2.8			実務必携・平成29年度版・13 P0059
計						

P-32

第 17 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験（諸経費含む）	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物、積資・2018/03/01・843,890 K0011
計						

0

P-33

第 18 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管（ライニング有）	kg	22,916			局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類（ライニング無）	kg	251			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	12			局独自 K5103
計						

P-34

第 1 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P. 149)

DW399-J01

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-35

第 2 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離7km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³

(実務必携 P. 164)

DW421-J01

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロト・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 61 号一位代価表参照 J1601-J02
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-36

第3号 一位代価表 人力掘削

砂、砂質土、粘性土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第62号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	1			第63号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第4号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有

(II-1-②-18)

DP020002-J01

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/B
機械構成比		%	K 20.82			/B
ダンプトラック	オントローティング・セミトレーラー 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1 20.82			03-01-011-020-001 H160107
労務構成比		%	R 71.3			/H
運転手(一般)		%	R1 71.3			県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z 7.88			/H
燃料	1.2号 パトロール給油	%	Z1 7.88			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

第 5 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³

(実務必携 P. 164)

DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプ トラック 運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 61 号一位代価表参照 J1601-J02
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプ トラック2t積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.3, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-39

第 6 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

RC-10
山積0.13m³(平積0.10m³)(実務必携 P. 151)
100 m³ 当り

DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 64 号一位代価表参照 J3952-J03
再生砂	RC-10	m ³	126			県単価・2018/04/01・47 K3036
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=K3036; 数量=126, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-40

第 7 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

RC-40
山積0.13m³(平積0.10m³)(実務必携 P. 151)
100 m³ 当り

DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 64 号一位代価表参照 J3952-J03
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	127			県単価・2018/04/01・42 K3028
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³)、[埋戻材料費(m³)]=K3028;数量=127、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-41

第 8 号 一位代価表 人力埋戻工

RC-40

10 m³ 当り

Z0002-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.7			県単価・2018/04/01・42 K3028
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	10			第 65 号一位代価表参照 DP020016-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

P-42

第9号 一位代価表 DIP布設工 $\phi 150$

被覆、シート、テープ共

F0403-B00

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP $\phi 150$	m	1			第66号一位代価表参照 G0053-B00
管被覆工	$\phi 150$ ポリエチレンテープ=6m	m	1			第67号一位代価表参照 G0003-B00
明示テープはり付	$\phi 150$	m	1			第68号一位代価表参照 G0013-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第69号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-43

第10号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径150mm

(実務必携 P.50) 1 口 当り

DW0262-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-44

第 11 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.50)

DW0262-J02

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

〔管種〕=異形管, 〔Link接合〕=なし, 〔呼び径(mm)〕=150, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-45

第 12 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.50)

DW0262-J05

異形管 呼び径150mm
G-Link接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

〔管種〕=異形管, 〔Link接合〕=G-Link接合, 〔呼び径(mm)〕=150, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-46

第 13 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

(実務必携 P.50)

DW027-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=150, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-47

第 14 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ150 (GX形/専用工具使用)
タッピンねじ式

F0528-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.36			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピンねじ用 φ150 GX形専用工具	日	0.21			局独自 K0308
溝切り・切断刃損耗費	φ150	式	1			局独自 K0322
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-48

第 15 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚40mm 小型車
再生細粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J01

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	9.46			県単価・2018/04/01・58 100*40/1000*2.15*(1+0.1) CT2172
小型車割増 (A s)		t	9.46			県単価・2018/04/01・62 100*40/1000*2.15*(1+0.1) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハンドかご式 質量0.5~0.6t	日				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	日				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW440

[歩道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=40, [アスファルト混合物(t)]=CT2172, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-49

第 16 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m² 当り

DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.7			県単価・2018/04/01・42 100*0.1*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 72 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=CT1557, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-50

第 17 号 一位代価表 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P. 155)

DW4301-J01

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-51

第 18 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.3km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³

(実務必携 P. 164, 165)

DW4211-J01

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オントロード・ティーザー 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 61 号一位代価表参照 J1601-J02
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.3, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]="'基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-52

第 19 号 一位代価表 断水連絡工

φ 150～φ 300(切断込み)

F0802-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-53

第 20 号 一位代価表 水替工(管布設用)

50m/m

1 日 当り

F3118-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 73 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員		人	0.033			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.018			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
工事用水中モータポンプ損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50～80mm	台	1			第 74 号一位代価表参照 G0800-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	26			
計	1 日 当り					

P-54

第 21 号 一位代価表 広報用各戸ビル

G0074-B00

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費（有効 4 枝以内調整）		%	20			(1) #09
計	500 枚 当り					
	1 枚 当り					

P-55

第 22 号 一位代価表 土砂等運搬工（現場制約有）

※施工パッケージ単価
(II-1-②-18) DP020002-J02
人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/II
機械構成比		%	K	20.82		/II
ダンプトラック	オントローディング 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.82		03-01-011-020-001 H1610T
労務構成比		%	R	71.3		/II
運転手(一般)		%	R1	71.3		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	7.88		/II
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1	7.88		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-56

第 23 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P. 151)

DW411-J03

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 64 号一位代価表参照 J3952-J03
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-57

第 24 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P. 151)

DW411-J04

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 60 号一位代価表参照 J1156-J02
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 64 号一位代価表参照 J3952-J03
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-58

第 25 号 一位代価表 人力埋戻工

Z0003-B00

(昼間) 40~0mm

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	12.5			局独自 K3024
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	10			第 65 号一位代価表参照 DP020016-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-59

第 26 号 一位代価表 メカニカル継手工

(実務必携 P. 46)

DW022-J01

1 口 当り

K形 呼び径150mm
特殊押輪

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=150, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=30, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
[モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-60

第 27 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径200mm
特殊押輪

(実務必携 P.46)

DW022-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=200, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=30, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
 [モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-61

第 28 号 一位代価表 補装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)(実務必携 P.167)
100 m2 当り

DW440-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	7.26			県単価・2018/04/01・58 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (A s)		t	7.26			県単価・2018/04/01・62 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハドガバ式 質量0.5~0.6t	台				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	台				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-62

第 29 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

F1022-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物, 積資・2018/03/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管エオソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 75 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 76 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855

P-63

F1022-B00

第 29 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 77 号一位代価表参照 G0022-B00 (1)
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	10			#09
計	1 箇所 当り					

P-64

第 30 号 一位代価表 DIP布設工 φ100

F0402-B00

被覆, シート, テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ100	m	1			第 78 号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	φ100 ポリエチレンテープ=5m	m	1			第 79 号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	φ100	m	1			第 80 号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 69 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-65

第 31 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.50)

DW0262-J04

1 口 当り

異形管 呼び径100mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-66

第 32 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

(実務必携 P. 46)

DW022-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=100, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=30, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
 [モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-67

第 33 号 一位代価表 仕切り弁設置工 φ100

1 基 当り

F0542-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切り弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
配 管 工		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-68

第 34 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100

F0563-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第 83 号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-69

第 35 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

F0556-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 84 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 85 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-70

第 36 号 一位代価表 給水管接続替調整工

G0042-B00

10 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役 (一般)		人	0.13			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0001
普通作業員		人	1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	10 件 当り					
	1 件 当り					

P-71

第 37 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ 20)

F1181-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ 20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/03/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ 20 (塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEめねじソケット	φ 20 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2027
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-72

第 38 号 一位代価表 管撤去工 ϕ 150 DIP(切断含)
CIP兼用

F0772-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	ϕ 150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 86 号一位代価表参照 G0903-B00
撤去管切断 (エッジンカッター使用)	ϕ 150 DIP(CIP兼用)	口	2			第 87 号一位代価表参照 G0923-B00
管類運搬処分工 ϕ 150 (DIP・CIP)		m	10			第 88 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-73

第 39 号 一位代価表 管撤去工 ϕ 300 DIP(切断含)
CIP兼用

F0774-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	ϕ 300 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 89 号一位代価表参照 G0905-B00
撤去管切断 (エッジンカッター使用)	ϕ 300 DIP(CIP兼用)	口	2			第 90 号一位代価表参照 G0925-B00
管類運搬処分工 ϕ 300 (DIP・CIP)		m	10			第 91 号一位代価表参照 G0215-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-74

第 40 号 一位代価表 軽量鋼矢板土留工

L=6m (両側全面)
設置撤去34回

Z0005-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	200			第 92 号一位代価表参照 DW019-J01
軽量金属支保工賃料(1段)	アルミ腹起こし・アルミ製水圧サポート 賃料日数30日(最低保証)	式	1			第 93 号一位代価表参照 Z0006-B00
軽量鋼矢板賃料	II型	式	1			第 94 号一位代価表参照 D1802-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-75

第 41 号 一位代価表 管撤去工 φ200 DIP

(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

F0773-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ200 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 95 号一位代価表参照 G0904-B00
撤去管切断(エンドカッター使用)	φ200 DIP(CIP兼用)	口	2			第 96 号一位代価表参照 G0924-B00
管類運搬処分工 φ200 (DIP・CIP)		m	10			第 97 号一位代価表参照 G0214-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-76

第 42 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m未満)

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P.160)

DW432-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/04/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 72 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m未満, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-77

第 43 号 一位代価表 補装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車
密粒度AS混合物(13)(実務必携 P.167)
100 m2 当り

DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	7.26			県単価・2018/04/01・55 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2109
小型車割増 (A s)		t	7.26			県単価・2018/04/01・62 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2018/04/01・65 CT2209
振動ローラ運転	舗装用 ハットかット式 質量0.5~0.6t	日				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	日				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-78

DW440
 [歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし, [公害対策機種]="'基準書指定
 [低騒音機種]=基準書指定

第 44 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

※施工パッケージ単価
 (IV-3-③-2) DP040036-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	7.02		/H
コンクリートカッタ	パキュー式・湿式 切削20cm級 径56cm	%	K1	4.5		11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	R	54.79		/H
特殊作業員		%	R1	18.79		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2	16.35		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	38.19		/H
コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ	%	Z1	35.44		県単価・2018/04/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	1.76		県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1m 当り					

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

第 45 号 一位代価表 アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2t 積級 運搬5回

1 式 当り

D332A1-J01*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2t 積級	回	5			県単価・2018/04/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m ³	0.666			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
計	1式 当り					

P-81

第 46 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ150

1 基 当り

F0543-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.49			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-82

第 47 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ150

F0564-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.036			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.294			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ150		基	1			第 98 号一位代価表参照 G0263-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-83

第 48 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)(実務必携 P. 167)
100 m2 当り

DW440-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/04/01・58 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガバード式 質量0.5~0.6t	日				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	日				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-84

第 49 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 塙圧回数2層
RC-40

(実務必携 P. 157, 158)

DW431-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2018/04/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 72 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-85

第 50 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 塙圧回数2層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m2 当り

DW431-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2018/04/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 72 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-86

第 51 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生粗粒度AS混合物(20)(実務必携 P.167)
100 m2 当り

DW440-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573			県単価・2018/04/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2171
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライム用	L	126			県単価・2018/04/01・65 CT2209
振動ローラ運転	舗装用 ハンド式・バット式 質量0.5~0.6t	日				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	日				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-87

DW440-J05
第 51 号 付属 1

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2171, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-88

第 52 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J06

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/04/01・55 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2109
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/04/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			県単価・2018/04/01・65 CT2210
振動ローラ運転	舗装用 ハットか ト式 質量0.5~0.6t	日				第 70 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 質量40~60kg	日				第 71 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

P-89

DW440-J06
第 52 号 付属 1

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2210, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-90

第 53 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）工

ゼブラ45cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・146 CT10060
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10060, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-91

第 54 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）材料

ゼebra45cm 白 AS

塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し

1000 m 当り

Z0004-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ピース*15~18 白	kg	1,700			県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	75			県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	75			県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	98			県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-92

第 55 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石

土砂 60m以下

※施工パッケージ単価
(II-1-④-6) DP020022-J01

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022

<条件区分>
[土質]=土砂, [換算距離]=60m以下

P-93

第 56 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石

栗石・クラッシャー 60m以下

※施工パッケージ単価
(II-1-④-6) DP020022-J02

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022

<条件区分>
[土質]=栗石・クラッシャー, [換算距離]=60m以下

P-94

第 57 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石 岩塊・玉石 60m以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022

<条件区分>

[土質]=岩塊・玉石, [換算距離]=60m以下

P-95

第 58 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)セメント等 60m以下

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 t 当り					

DP020023

<条件区分>

[換算距離]=60m以下

P-96

第 59 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビック

1 m 当り

F0931-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ150以下(1500m/日当り)	m	1			第 99 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-97

第 60 号 一位代価表 小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13m³(平積0.10m³)
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

J1156-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/04/01・102 CT6912
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-98

第 61 号 一位代価表 ダンプトラック運転

オントロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

J1601-J02

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	22			県単価・2018/04/01・102 CT6912
ダンプトラック	オントロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-99

第 62 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

※施工パッケージ単価
(II-1-③-5) DP020012-J011 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質区分]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-100

第 63 号 一位代価表 人力積込工

土砂

※施工パッケージ単価
(II-1-②-27) DP020008-J01
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020008
<条件区分>
[土質等区分]=土砂

P-101

第 64 号 一位代価表 タンバ運転

質量60~80kg

1 日 当り

J3952-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/04/01・102 CT6910
タンバ及びランマ賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公告対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-102

第 65 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
タンバ及びランマ賃料	質量60~80kg	%	K1 0.32			県単価・2018/04/01・122 H39520R
労務構成比		%	R 99.43			/H
普通作業員		%	R1 88.2			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 11.23			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z 0.25			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.25			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1 m ³ 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質区分]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-103

第 66 号 一位代価表 管布設

DIP φ 150

10 m 当り

G0053-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.15			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-104

第 67 号 一位代価表 管被覆工

G0003-B00

φ150 ポリエチレンスリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.35			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1524
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	83.6			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-105

第 68 号 一位代価表 明示テープはり付

G0013-B00

φ150

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第 100 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-106

第 69 号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

G0021-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-107

第 70 号 一位代価表 振動ローラ運転

舗装用 ハドガバ式 質量0.5~0.6t

1 日 当り

J3926-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
軽油	1.2号 バトロール給油	L	3			県単価・2018/04/01・102 CT6912
振動ローラ	舗装用 ハドガバ式 質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-108

第 71 号 一位代価表 振動コンパクタ運転

J3963-J02

1 日 当り

前進型 質量40~60kg

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/04/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-109

第 72 号 一位代価表 タンバ運転

J3952-J04

1 日 当り

質量60~80kg

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/04/01・102 CT6910
タンバ及びランマ賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-110

第 73 号 一位代価表 発動発電機運転

M0096-B00

1 日 当り

排水用 1kVA

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2018/04/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

P-111

第 74 号 一位代価表 ポンプ据付撤去

G0800-B00

1 台 当り

50~80mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 台 当り					

P-112

第 75 号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

P1835-B00

φ20接合別（浸透防止スリーブ含）

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ20接合別	m	10			第 101 号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第 102 号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-113

第 76 号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 φ20

(JWWA B 116) 1 口継手用

1 箇所 当り

P1837-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-114

第 77 号 一位代価表 明示シート敷設工

G0022-B00

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-115

第 78 号 一位代価表 管布設

G0052-B00

DIP φ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第 82 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-116

第 79 号 一位代価表 管被覆工

G0002-B00

φ100 ポリエチレンスリーブ L=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1514
諸経費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-117

第 80 号 一位代価表 明示テープはり付

G0012-B00

φ100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第 100 号一位代価表参照 G0875-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-118

第 81 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

P0557-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 84 号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) φ 200*0.1~1m JIS K 6741		本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-119

第 82 号 一位代価表 トラック運転

M0065-B00

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2018/04/01・労務1 R0022
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2018/04/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-120

第 83 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

G0262-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-121

第 84 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

F0559-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-122

第 85 号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

G0269-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-123

第 86 号 一位代価表 管撤去

φ150 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

G0903-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ150	m	10			第 66 号一位代価表参照 G0053-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-124

第 87 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ150 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

G0923-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.011			県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.022			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-125

第 88 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)

10 m 当り

G0213-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.382			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-126

第 89 号 一位代価表 管撤去

$\phi 300$ DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

G0905-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP $\phi 300$	m	10			第 103 号一位代価表参照 G0059-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-127

第 90 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

 $\phi 300$ DIP(CIP兼用)

1 口 当り

G0925-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.016			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.016			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.049			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-128

第 91 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ300 (DIP・CIP)

G0215-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.746			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-129

第 92 号 一位代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長2.0m
支保工 軽量金属製(実務必携 P. 40)
100 m 当り

DW019-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 104 号一位代価表参照 DW012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 105 号一位代価表参照 DW013-J01
軽量金属製支保設置撤去工	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 106 号一位代価表参照 DW018-J01
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.0m, [パックホウの規格]=クローラ型 山積0.13m³(平積0.10m³), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-130

第 93 号 一位代価表 軽量金属支保工賃料（1段）

アルミ腹起こし・アルミ製水圧サポート
賃料日数30日（最低保証）

Z0006-B00

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量腹起こし・切梁材賃料	アルミ腹起こし・アルミ製水圧サポート 1日当り	日	30			第 107 号一位代価表参照 Z0007-B00
軽量腹起し・切梁材基本料	アルミ腹起し・アルミ製水圧サポート	式	1			第 108 号一位代価表参照 Z0008-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 式 当り					

P-131

第 94 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型

(II-5-①-6)

D1802-J01

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1.4			#50
修理費及び損耗費		t	1.4			県単価・2018/04/01・115 CM8865
諸雑費		式	1			#99
計	1 式 当り					

D1802

[軽量鋼矢板]=II型, [搬入重量(t)]=1.4, [作業条件]=軽作業, [使用回数(回)]=34, [賃料日数(日)]=30, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

軽量鋼矢板賃料算定式

$$\begin{aligned} t \text{ 当り賃料} &= 1 \sim 3 \text{ ヶ月単価} * [\text{賃料日数}] \\ &= 120 * 30 = 3600 \end{aligned}$$

P-132

第 95 号 一位代価表 管撤去

$\phi 200$ DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

G0904-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP $\phi 200$	m	10			第 109 号一位代価表参照 G0054-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-133

第 96 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

 $\phi 200$ DIP(CIP兼用)

1 口 当り

G0924-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.014			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.014			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.024			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-134

第 97 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ200 (DIP・CIP)

10 m 当り

G0214-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.499			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-135

第 98 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ150

1 基 当り

G0263-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.1			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-136

第99号 一位代価表 通水準備洗管工

φ150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

G0071-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り				1/1500	#90

P-137

第100号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

G0875-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-138

第101号 一位代価表 ポリエチレン管布設

G0068-B00

φ20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-139

第102号 一位代価表 管被覆工

G0010-B00

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/03/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-140

第103号 一位代価表 管布設

DIP φ300

10 m 当り

G0059-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.54			第82号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-141

第104号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)

機械施工 矢板長2.0m

100 m 当り

DW012-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第110号一位代価表参照 DW012A2-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.13m³(平積0.10m³)、[矢板長]=2.0m、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-142

第105号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)

機械施工 矢板長2.0m

(実務必携 P.40)

DW013-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジグ型 吊上能力4.9t吊	日				県単価・2018/04/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=2.0m, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-143

第106号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート(実務必携 P.43)
100 m 当り

DW018-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
とび工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0060
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]=「基準書指定」
[低騒音機種]=基準書指定

P-144

第107号 一位代価表 軽量腹起こし・切梁材賃料

アルミ腹起し・アルミ製水圧サポート
1日当り

Z0007-B00

1日当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起こし材 1日@ 賃料	70~80mm L=2.0m	本	6			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0150
軽量アルミ製切梁材 1日@賃料	水圧式770≤W≤1300 (程度)	本	6			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0153
水圧式手動ポンプ 1日@賃料	タク水量15L~19L	台	1			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0156
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

P-145

第108号 一位代価表 軽量腹起し・切梁材基本料

アルミ腹起し・アルミ製水圧サポート

1式当り

Z0008-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	6			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0160
軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式770≤W≤1300 (程度)	本	6			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0163
水圧式手動ポンプ 基本料	タク水量15L~19L	台	1			建物, 積資・2018/03/01・809,295 K0166
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-146

第109号 一位代価表 管布設

DIP φ200

10 m 当り

G0054-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第82号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-147

第110号 一位代価表 小型バックホウ運転

標準型 山積0.13m³(平積0.10m³)
排出ガス対策型(第1次基準値)

(実務必携 P.149)

DW012A2-J01

1日当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	25			県単価・2018/04/01・102 CT6912
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				建設機械等損料表(15)欄 02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
	1日当り					+00
	1h当り					1日当り6.5h #90

DW012A2

[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-148

見 積 參 考 資 料

単独基礎単価一覧表

2018年4月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	仮設管賃料(運搬費含)	φ50 L=52m 80日間	式	152,400	99		局独自
Y0002	仮設管施工費	布設、撤去	式	49,720	99		局独自

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	2			局独自 A0735
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
サドル付分水栓（防食フィルム、穿孔コア含）	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1051-000
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	174.5			建物, 積資・2018/03/01・687,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾150mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	1.17			建物, 積資・2018/03/01・687,870 A1515
明示シート（鉄管類）	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	209			局独自 A1518
明示シート（VP類）	幅15cm（アルミ入り） 水道管注意 印字	m	1			局独自 A1519
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	1.5			局独自 A1523
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	299.52			局独自 A1524
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	2.88			局独自 A1535

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	2			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/03/01・641 A1855
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	4			局独自 A1857
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	4.3			建物, 積資・2018/03/01・653,850 A2021
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・851 A2027
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガボンナット付) JWWA B 116	個	2			積算資料・2018/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054

P-2

付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水・止水栓用PE継手（回転式）	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
〈一般資材(二次製品)計〉						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーグス15~18 白	kg	6.8			県単価・2018/04/01・52 CT10010
接着用プライマー	区画線用	kg	0.3			県単価・2018/04/01・52 CT10025
区画線設置（溶融式）	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	4			県単価・2018/04/01・146 CT10060
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	51.054			県単価・2018/04/01・42 CT1557
ガラスピーブズ	0.106~0.850mm	kg	0.3			県単価・2018/04/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	28.98			県単価・2018/04/01・65 CT2209
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	3.44			県単価・2018/04/01・65 CT2210
ガソリン	レギュラー スタンダード	L	92.18			県単価・2018/04/01・102 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	2,510.06			県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-3

付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	428.371			県単価・2018/04/01・42 K3028
再生砂	RC-10	m3	202.86			県単価・2018/04/01・47 K3036
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	2.09			県単価・2018/04/01・55 CT2109
小型車割増(A s)		t	39.94			県単価・2018/04/01・62 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	1.08			県単価・2018/04/01・58 CT2169
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	1.01			県単価・2018/04/01・57 CT2171
再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	35.76			県単価・2018/04/01・58 CT2172
〈As合材計〉						+00
舗装版切断漏水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	0.666			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
廃材処理料（東部地区）	AS裁 処分費の対象	m3	16.8			県単価・2018/04/01・103 K0024

P-4

付属 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	40.2			県単価・2018/04/01・103 K0028
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山 処分費の対象	m3	481.7			局独自 K0029
改良土	（昼間）20～0mm 処分費の対象	m3	7.75			局独自 K3023
改良土	（昼間）40～0mm 処分費の対象	m3	11.75			局独自 K3024
（処分費等計）						+00
GX形直管（1種）	φ100（接合部品含む） JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/03/01・277,422 N1201-100
GX形直管（1種）	φ150（接合部品含む） JWWA G 120 内面粉体	本	41			建物, 積資・2018/03/01・277,422 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1202-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1204-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1204-153
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1210-150

P-5

付属 5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット（異形管・ソフトルーバー用）	φ150（ゴム輪、押輪、T頭B・N含む） JWWA G 120・121	組	6			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1221-150
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ150 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1224-150
GX形挿し口リング	φ150 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1225-150
G-LINK（GX形）	φ150（ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む） JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/03/01・278,424 N1232-150
K形直管（1種）	φ150 JWWA G 113、内面粉体(JWWA A 113)	本	2			建物, 積資・2018/03/01・277,421 N1401-150
K形曲管	φ150*45°（1類） JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	4			局独自 N1402-152
K形受さし	φ200*150（2類） JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1406-203
K形継輪	φ100（1類） JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1408-100
K形継輪	φ150（1類） JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			局独自 N1408-150
メカ特押（K形耐震特押）	φ100（接合部品含む）	組	2			局独自 N2601-100
メカ特押（K形耐震特押）	φ150（接合部品含む）	組	10			局独自 N2601-150

P-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカ特押 (K形耐震特押)	φ200 (接合部品含む)	組	1			局独自 N2601-200
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291,439 N3010-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/03/01・291,439 N3010-150
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

位置図

施工範囲



工事名：馬堀海岸地区配水管布設工事（H30の1）
工事場所：横須賀市馬堀海岸2丁目38番先から39番先まで