

				課長	係長等	検算	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0156	班 50	連番 0107	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工事・業務)名	市道657号線舗装道補修工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市坂本町1丁目5番地先						
(河川・路線・区域)名	市道657号線						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工 期	100 日間						
設 計 金 額	(円)						
	44,312,400 円						
設 計 概 要							
(起工・変更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目]その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	44,312,400					
工事価格	41,030,000					
消費税等相当額	3,282,400					

最低制限価格 39,256,920円
 (税抜) 36,349,000円

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事 ⁶		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1) ⁶		
	現場環境改善費計上区分	計上しない ⁶		
	緊急工事による補正	補正しない ⁶		
	前払金支出割合	35%を超える場合 ⁶		
	契約保証の方法	金銭的保証 ⁶		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00% ⁶		
	現場管理費率補正	0.00% ⁶		
	一般管理費率補正	0.00% ⁶		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用 ⁶		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年7月1日基準 ⁶		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B ⁷ 夜間 ⁶		69 ⁶	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		22,606,000	
構造物撤去工			1	式		201,433	
構造物取壊し工			1	式		201,433	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		2,956,501	
掘削工			1	式		1,005,040	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		1,951,461	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		15,859,317	
舗装打換え工			1	式		15,859,317	第 0004 号 内訳書
区画線工			1	式		578,891	
区画線工			1	式		578,891	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		3,009,858	
段差摺付工			1	式		1,736,808	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工			1	式		1,273,050	第 0007 号 内訳書
直接工事費計			1	式		22,606,000	
共通仮設費計			1	式		3,643,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		3,643,000	【千円止】
純工事費			1	式		26,249,000	
現場管理費			1	式		8,658,000	【千円止】
工事原価			1	式		34,907,000	
一般管理費等			1	式		6,127,664	
工事価格			1	式		41,030,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		3,282,400	
本工事費計			1	式		44,312,400	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	201,433	201,433	第0001号下内
合 計				201,433	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 土砂等運搬	1	式	1,005,040	1,005,040	第0002号下内
合 計				1,005,040	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 残土等処分	1	式	1,846,200	1,846,200	第0003号下内
(AMA0120) 舗装版切断濁水処理	1	式	105,261	105,261	第0004号下内
合 計				1,951,461	

第0004号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 道路打換え工	1	式	11,402,618	11,402,618	第0005号下内
(AMA0080) 表層工	1	式	4,419,479	4,419,479	第0006号下内
(AMA0090) 打継目工	1	式	37,220	37,220	第0007号下内
合 計				15,859,317	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 溶解式区画線	1	式	578,891	578,891	第0008号下内
合 計				578,891	

第0006号 内訳書
段差摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 段差摺付工	1	式	1,736,808	1,736,808	第0009号下内
合 計				1,736,808	

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 交通誘導警備員	1	式	1,273,050	1,273,050	第0010号下内
合 計				1,273,050	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	289	m	697	201,433	
合 計				201,433	
	1	式	当り	201,433	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0050 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 般運搬		【夜】			第0002号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=12.0km以下, J16=全ての費用	255	m3	3,137	799,935	
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0003号単価表
J01=標準, J02=ハック山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=12.0km以下	85	m3	2,413	205,105	
合 計				1,005,040	
	1	式	当り	1,005,040	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	255	m3	4,600	1,173,000	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	255	m3	830	211,650	T
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	85	m3	4,600	391,000	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	85	m3	830	70,550	T
合 計				1,846,200	
	1	式	当り	1,846,200	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0120 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	105,261	105,261	第0004号単価表
合 計				105,261	
	1	式	当り	105,261	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込		【夜】			第0005号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=有, J03=15cm以下, J04=40cm以下, J05=有	1,703	m2	1,288	2,193,464	
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		【夜】			第0008号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=有, J04=排出ガス対策型(第3次基準値)	1,703	m2	335	570,505	
(WB020013) 材料費(m3)					第0012号単価表
	64	m3	1,320	84,480	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0013号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生瀝青安定処理(40), J04=t/m3, J05=1層, J06=100mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準値)	1,703	m2	3,177	5,410,431	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0015号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=各種, J04=2.35 t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準値)	1,703	m2	1,846	3,143,738	
合 計				11,402,618	
	1	式	当り	11,402,618	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部) J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50mm, J04=有り, J05=片側1車線, J06=AS混合物 ポラスアスファルト混合物(13), J07=タックコート・PKR(コ入)	1,703	m2	2,235	3,806,205	第0016号単価表
(CB410410) セメント砂浸透 J01=50mm, J02=超速硬型, J03=L/100m2	239	m2	2,566	613,274	第0017号単価表
合 計				4,419,479	
	1	式	当り	4,419,479	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0018号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	4	m2	6,349	25,396	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0019号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.2	m3	8,992	1,798	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	0.2	m3	4,600	920	
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費					T
	0.2	m3	830	166	
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部)		【夜】			第0016号単価表
J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50mm, J04=有り, J05=片側1車線, J06=AS混合物またはラスアスファルト混合物(13), J07=タックコートPKR(コゝ入り)	4	m2	2,235	8,940	
合 計				37,220	
	1	式	当り	37,220	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0020号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	352	m	432	152,064	
(WB821210) 区画線設置					第0021号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=実線 20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ク ロムリ, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	188	m	673	126,524	
(WB821210) 区画線設置					第0022号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	5	m	462	2,310	
(WB821210) 区画線設置					第0023号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=破線 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	16	m	836	13,376	
(WB821210) 区画線設置					第0024号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=破線 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	172	m	1,080	185,760	
(WB821210) 区画線設置					第0025号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	93	m	1,013	94,209	
(WB821210) 区画線設置					第0026号単価表
J01=有り, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ク ロムリ, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	4	m	1,162	4,648	
合 計				578,891	
	1	式	当り	578,891	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0110 段差摺付工

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0027号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	428	m2	3,721	1,592,588	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0019号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	10	m3	8,992	89,920	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	10	m3	4,600	46,000	
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費					T
	10	m3	830	8,300	
合 計				1,736,808	
	1	式	当り	1,736,808	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0040 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SWB010212) 交通誘導警備員B 夜間					第0028号単価表
	69	人日	18,450	1,273,050	
合 計				1,273,050	
	1	式	当り	1,273,050	円/式