

				課長	主査等	審査	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0141	班 40	連番 3005	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市環境政策部						
(工事・業務)名	不入斗公園法面整備工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市不入斗町1丁目2番1						
(河川・路線・区域)名	不入斗公園						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工 期	100 日間						
設 計 金 額	( 円 )						
	10,098,000 円						
設 計 概 要	別紙内訳書のとおり						
(起工・変更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園管理費
節	工事請負費
細節	工事請負費 (維持・その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	10,098,000					
工事価格	9,350,000					
消費税等相当額	748,000					

最低制限価格 8,911,728円  
(税抜 8,251,600円)

平成 30 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	砂防・地すべり等工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年7月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	12	人	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
斜面对策			1	式		3,988,549	
砂防土工			1	式		370,264	
掘削工			1	式		21,008	第 0001 号 内訳書
法面整形工			1	式		165,044	第 0002 号 内訳書
人力運搬工			1	式		79,022	第 0003 号 内訳書
残土処理工			1	式		105,190	第 0004 号 内訳書
法面工			1	式		3,404,397	
法砕工			1	式		3,404,397	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		147,600	
交通管理工			1	式		147,600	第 0006 号 内訳書
構造物撤去工			1	式		66,288	
構造物取壊し工			1	式		50,530	第 0007 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1	式		15,758	第 0008 号 内訳書
直接工事費計			1	式		3,988,549	
共通仮設費計			1	式		1,168,564	
準備費			1	式		434,564	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		734,000	【千円止】
純工事費			1	式		5,157,113	
現場管理費			1	式		2,529,000	【千円止】
工事原価			1	式		7,686,113	
一般管理費等			1	式		1,670,960	
工事価格			1	式		9,350,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		748,000	
本工事費計			1	式		10,098,000	

第0001号 内訳書  
掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 掘削					第0001号下内
	1	式	21,008	21,008	
合 計				21,008	

第0002号 内訳書  
法面整形工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 法面整形					第0002号下内
	1	式	165,044	165,044	
合 計				165,044	

第0003号 内訳書  
人力運搬工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 人力運搬					第0003号下内
	1	式	79,022	79,022	
合 計				79,022	

第0004号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 土砂等運搬処分					第0004号下内
	1	式	105,190	105,190	
合 計				105,190	

第0005号 内訳書  
法枠工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 吹付枠					第0005号下内
	1	式	3,404,397	3,404,397	
合 計				3,404,397	

第0006号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	147,600	147,600	
合 計				147,600	

第0007号 内訳書  
構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) コンクリート構造物取壊し					第0007号下内
	1	式	50,530	50,530	
合 計				50,530	

第0008号 内訳書  
運搬処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 殻運搬処分					第0008号下内
	1	式	15,758	15,758	
合 計				15,758	



第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 伐木					第0009号下内
	1	式	383,800	383,800	
(AMA0090) 木根等処分費					第0010号下内
	1	式	50,764	50,764	
合 計				434,564	

第0001号 下位内訳書  
AMA0070 掘削

1 式 当り  
適用年版 S3007  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	4	m3	5,252	21,008	
合 計				21,008	
	1	式	当り	21,008	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0010 法面整形

1 式 当り  
適用年版 S3007  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0002号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=硬質土、砂 及び砂質土、粘性土	121	m2	1,364	165,044	
合 計				165,044	
	1	式	当り	165,044	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0100 人力運搬

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0003号単価表
J01=土砂, J02=60m以下	10	m3	6,464	64,640	
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0004号単価表
J01=岩塊・玉石, J02=60m以下	1	m3	8,888	8,888	
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)以外等					第0005号単価表
J01=60m以下	1.6	t	3,434	5,494	
合 計				79,022	
	1	式	当り	79,022	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0020 土砂等運搬処分

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	10	m3	5,119	51,190	
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)	10	m3	5,400	54,000	T
合 計				105,190	
	1	式	当り	105,190	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0060 吹付枠

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 吹付枠工 F200	206	m	12,410	2,556,460	第0007号単価表
(SJ0020) 枠内モルタル吹付工 t=100	79	m <sup>2</sup>	6,458	510,182	第0009号単価表
(WB811120) 7ス張工[市場単価] J01=500m <sup>2</sup> 未満, J03=無	121	m <sup>2</sup>	2,275	275,275	第0012号単価表
(WB811130) 水切モルタル・コンクリート加算額[市場単価]	1.1	m <sup>3</sup>	56,800	62,480	第0013号単価表
合 計				3,404,397	
	1	式	当り	3,404,397	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0030 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 交通誘導警備員B	1	式	147,600	147,600	第0014号単価表
合 計				147,600	
	1	式	当り	147,600	円/式

第0007号 下位内訳書  
 AMA0040 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
 適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0016号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	1	m3	50,530	50,530	
合 計				50,530	
	1	式	当り	50,530	円/式

第0008号 下位内訳書  
 AMA0050 殻運搬処分

1 式 当り  
 適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0017号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以 下, J16=全ての費用	1	m3	6,628	6,628	
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C o 殻					T
	1	m3	9,130	9,130	
合 計				15,758	
	1	式	当り	15,758	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0080 伐木

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 伐木 目通り直径20cm以上50cm未満	7	本	40,400	282,800	第0018号単価表 1 現場管理費、一般管理費の対象
(SJ0040) 伐木 目通り直径50cm以上	1	本	101,000	101,000	第0019号単価表 1 現場管理費、一般管理費の対象
合 計				383,800	
	1	式	当り	383,800	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0090 木根等処分費

1 式 当り  
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132630865) 建設木くず (三浦半島地区) 枝・葉	0.8	t	27,500	22,000	T
(Z132630875) 建設木くず (三浦半島地区) 幹部	0.8	t	26,200	20,960	T
(TJ0010) トラック2t積運転(運転8.1km)	1	回	7,804	7,804	1
合 計				50,764	
	1	式	当り	50,764	円/式