

現場説明書

1 工 事 名 田浦配水場第2電気室改修工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) ~~継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

| 会計年度 | 支払限度額 (請負代金額に対する割合) | 前払金の上限 |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| 初年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額の % |
| 第2年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額の % |
| 第3年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額の % |

- (2) ~~各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

請負工事仕様書

| | |
|-------|---|
| 工 事 名 | 田浦配水場第2電気室改修工事 |
| 工事場所 | 逗子市沼間6丁目17番 |
| 工 期 | 契約日から平成31年3月20日 |
| 工事概要 | 本工事は、田浦配水場第2電気室改修工事であり、材料・手間共一式請負とする。 |
| 工事仕様 | 一般共通事項及び特記仕様書は別紙による。 |
| 工事内容 | <ol style="list-style-type: none">1. 電気室改修<ol style="list-style-type: none">1) 解体撤去2) 防水改修3) 外壁改修4) 建具改修5) その他 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none">・ 周辺道路及び指定場所以外は、駐車を含め使用を禁止する。・ 設計書の疑義は、横須賀市上下水道局の解釈による。・ 仕様書、別紙図面、内訳書に記載なき事項でも、工事上及び技術上当然必要ある資機材は補足し、遅滞なく工事を遂行し完了させること。・ 本工事起因による周辺道路及び周辺家屋の損害は、請負業者負担により速やかに復旧すること。 |

建築工事 一般共通事項

平成29年4月1日 改定

1. 一般事項

1) 共通仕様書の適用範囲

本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新增改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）－平成28年版－」、補修改修工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）－平成28年版－」に準拠する。

ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工個所で、安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に記載されている各工程の一部及び試験などを省略することができる。

2) 軽微な変更

現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は局監督員（以下「監督員」という。）との協議による。

3) 本市指定様式

「横須賀市ホームページ」>「申請書ダウンロード」>「水道施設課の書式」にて掲載。

4) 官公署その他への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」という。）の負担とする。

5) 別記について

本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を本仕様書に添付する。

- 別記1——支給材料
- 別記2——貸与品
- 別記3——部分引渡し
- 別記4——部分使用
- 別記5——保険
- 別記6——返納すべき発生材
- 別記7——完成写真

2. 工事現場管理

1) 災害及び公害の防止

- (a) 施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
- (b) 工事用車輛の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。
- (c) 工事用車輛の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧する。
- (d) 作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努める。
- (e) 騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

2) あと片付け

工事完成に際しては、工事用地及び仮囲いの外周（1.0m）を原形に復旧する。

3. 記 録

1) 材料の品質検査

材料の品質検査は使用前に監督員の検査を受ける。又工事材料内訳書は局指定様式により書面およびエクセルデータで提出する。

- 2) 工事報告書 工事報告書（工事出来高表、工事進捗写真、工事月報、工事日報）は監督員の指示ある場合に、局指定様式により毎月提出する。
- 3) 工事記録写真 工事記録写真は、監督員の指示により下記を表紙付き冊子（A4版）で提出する。
 (a) 工事着手前の状況。
 (b) 施工中の工事進捗過程（完成まで）。
 (c) 施工状況で特に報告の必要のある場合。
- 4) 完成図、その他 本工事完成引渡しと共に、完成図書を作成し提出する。
4. 環境への取組み
- (a) 請負者は、横須賀市環境マネジメントシステム（Y E S）の環境方針を十分理解して、工事現場から生じる騒音、振動等の建設公害、建設廃棄物の排出による処分場への負担、熱帯材型枠の使用による地球温暖化などの環境負荷を低減するために次に掲げる事項に留意して、地球環境の保全に資するよう努めなければならない。
- (b) 無石綿（アスベスト）化への対応
 使用建材についてはアスベストが含有するものを使用しないこと。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。
- 1) 環境問題意識の啓発
 請負者は、現場の職員、従業員及びこの工事に関連するすべての業者に対して工事管理会議などの機会を通じて、環境改善のための教育講習会を開催し、各人の環境問題意識の高揚に努めなければならない。
 なお、監督員が指示した工事については、実施した教育講習の内容を工事日報、工事監理日誌などに記録して監督員に提出する。
- 2) 廃棄物の適正処理等
 請負者は、建設工事に伴い発生する廃棄物について、別添「建設廃棄物の取扱及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき発生抑制、再利用・再資源化、適正処理に努める。
- 3) 熱帯材型枠使用の削減
 本工事で使用するコンクリート型枠用合板は、従前から使用している熱帯材を原料とする合板（熱帯材100%のもの）は使用しないものとする。
 これに替わるコンクリート用型枠は、針葉樹林型枠、複合型枠（以下「複合合板型枠」という。）など帯材100%合板型枠以外のものから工事の作業条件等を考慮して、請負者の責任と費用負担により選択する。
 又複合合板型枠を使用する場合は極力塗装仕上げをされたものを使用し、その型枠の転用（再使用）の増加を図る。
 なお、該当工事については、「型枠使用数量内訳書」を監督員に提出する。
- 4) グリーン購入法
 請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する環境物品の調達に努める。
 なお、該当工事については、「グリーン購入実績報告書」を監督員に提出する。
- 5) フロン排出抑制法
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）に基づき、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に努め、工事により発生したフロン類廃棄物は適正に処理し、フロン類回収業者より処理受領証明書を受け監督員に提出する。

5. その他

1) 工事表示板等の設置

公共建築工事(又は公共建築改修工事)標準仕様書によるほか、工事請負金額1,000万円(消費税を含む)以上の工事については工事表示板を、新築工事で100㎡以上のものについては工事看板を設置する。(表示板等仕様については書式屋本舗に掲載。)

2) 公共サイン等の表示・設置

本工事の一部に公共サイン等の表示・設置が含まれている場合は、横須賀市屋外広告物条例第26条により屋外広告業の登録を受けた者又は、同条例第28条の6第3項により届出を行った者が行うこと。

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市上下水道局が発注する工事に適用する。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「県土整備部公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等に当たっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。

- (2) 請負代金の額が100万円以上の場合には、次項Ⅲ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。特に対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (3) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (4) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (5) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (6) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (7) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (8) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者か、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。

ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

(※)平成31年5月31日までに解体する場合は、とび・土工工事業の許可業者にも発注することができます。

《事前調査等》

- (9) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (10) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

- (11) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。

また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング

材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともにアスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破碎による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

(2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

(3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

(4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

(5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）

(6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、施工計画書及びコンクリート塊等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ること。

(7) 建設発生木材等は、原則として県土整備部の指定事業者の指定施設へ搬入すること。その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬入その他の建設発生木材等の再資源化に関して施工計画書及び建設発生木材等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ること。

(8) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (9) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (10) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を把握し、再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
- (2) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (3) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
- (4) 建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。
上記（1）から（4）の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期限内に提出すること。

(参考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（平成26年6月4日改正）（建設リサイクル法）
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日 神奈川県告示第366号）
- 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（平成26年6月13日改正）（ラージリサイクル法）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（廃棄物処理法）
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（平成27年9月11日改正）（グリーン購入法）
- 建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査意見書の工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1のとおりである。

表1 調査対象品目

| 対象 | 調査対象品目 | 備考 |
|---------------|---------------------------------|--|
| 搬入する 建設資材 | コンクリート | |
| | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | |
| | 木材 | |
| | アスファルト混合物 | |
| | 土砂 | |
| | 砕石 | |
| | 塩化ビニル管・継手 | |
| | 石膏ボード | |
| | その他の建設資材 | |
| 搬出する 建設副産物 | コンクリート塊 | |
| | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 |
| | アスファルト・コンクリート塊 | |
| | その他がれき類 | |
| | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
| | 建設汚泥 | |
| | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 |
| | 金属くず | |
| | 廃塩化ビニル管・継手 | |
| | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | |
| | 廃石膏ボード | |
| | 紙くず | |
| | アスベスト（飛散性） | |
| その他の分別された廃棄物 | | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く） | |
|--|----------------------------|--|

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ
<http://www.recycle.jacic.or.jp/>
 から建設副産物情報交換システムにログインする。
 システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を添付する。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 m^3 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め m^3 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

| レキ質土 | | 砂質土及び砂 | | 粘性土 | | 岩塊 玉石 |
|------|------|--------|-------------|------|-------------|-------|
| レキ | レキ質土 | 砂 | 砂質 (普通土) | 粘性土 | 高含水比 粘性土 | |
| 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |

| 軟岩 I | 軟岩 II | 中硬岩 | 硬岩 I |
|------|-------|------|------|
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

(例)

掘削 100 m^3

埋戻し 20 m^3 (締め m^3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m^3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m^3

処分 78 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 m^3 - 22 m^3 = 78 m^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建

設りサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備部建設りサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設りサイクル資材品目名

| 調査対象品目(建設資材の「分類」) | 建設りサイクル資材の品目名 |
|-------------------|--|
| アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 |
| 砕石 | 再生骨材等 |
| コンクリート | 再生コンクリート二次製品(無筋) ※ |
| | 再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 再生コンクリート二次製品(有筋) ※ |
| 木材 | 再生木質ボード |
| 塩化ビニル管 ・ 継手 | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 |

※再生コンクリート二次製品に該当する建設りサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設りサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「6 スtockヤード（再利用先工事が決定）」と選択する。

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

| 明示項目 | 明 示 事 項 |
|---------------------|--|
| □工程関係 | <input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数 |
| □用地関係 | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容 |
| ■周辺環境関係 (公害、排水等) | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係 |
| ■安全対策関係 | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 |
| □工事用道路関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占用 |
| ■仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定 |
| □建設副産物関係 | <input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理 |
| □薬液注入関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査 |
| □工事支障物件等 | <input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工 |
| □その他 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書 |

施工条件明示の詳細

■周辺環境関係(公害、排水等)

工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策

・アスベスト含有塗材の除去工事に伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書及びアスベスト濃度等測定計画届出書を施工前に提出すること。

■安全対策関係

交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

・仮設材、資材等の大型車輛搬出入時には、必要に応じて交通誘導警備員を配置し、通行者や施設管理者等の安全を確保すること。

■仮設備関係

仮設備の設計条件の指定

・外部足場は、手すり先行方式とする。

特記仕様書

共通仮設

- ・仮囲い： 工事場所及び資材置場をバリケード・ロープ等で仮囲いし、安全表示板等により施設利用者、職員等の安全を図ること。
- ・動力用水光熱： 工事用水については施設内設備を利用できる。
ただし、用水の使用に伴う配管・配線及び撤去、復旧等は請負人の負担とする。
電力を使用する場合は、発電機を用意し使用すること。
- ・交通誘導警備員： 足場の設置・解体及び資材搬入・搬出時には、交通誘導警備員を要所に配置し、第3者災害を防ぐよう、徹底すること。

1. ポンプ所改修

1) 直接仮設

- ・外部足場： 枠組本足場は、原則として手すり先行方式（900枠）とし、関係法令に従い設置すること。
- ・災害防止： 足場には安全ネット等を施し、粉じん・塗料等の飛散による被害を防止すること。
各出入口部分には、原則として養生防護柵を設置すること。

2) 撤去処分

- ・アスベスト含有塗材除去については、アスベスト含有塗材除去工事特記仕様書による。
- ・シーリング撤去による発生材は、原則として場外処分とする。
搬出・処分は関係法令に従い、有資格の専門業者が行うこと。
- ・撤去により生じた周辺のクラック等は、現状に復旧すること。
- ・研り等で大きな騒音の発生する工事については、施設管理者と調整し施工すること。
- ・日曜日、祭日にブレーカーを使用する作業は騒音規制法及び振動規制法の規定により行わないこと。

3) 防水改修

- ・笠木、ひさし部ウレタン塗膜防水
 - (1) 下地処理： 水洗い工法、高圧ポンプ15MPa程度
 - (2) 下地調整： ポリマーセメントペースト
 - (3) 塗膜防水： ウレタン塗膜防水 X-2 フッ素仕上
- ・シーリングの打替えは、原則以下のとおりとする。
 - (1) 建具、ガラリ、GB、フード廻り 変性シリコーン系
 - (2) 建具水切り シリコーン系

4) 外壁改修

■外壁塗装面■

- ・外壁調査： 施工に先立ち外壁塗装調査を行い、報告書を提出すること。
報告書の記載内容は、下記のとおりとする。
 - ・既存塗膜の状況
 - ・下地補修項目ごとの数量集計表及び位置図
- ・下地補修は、原則として下記のとおりとする。

- 1) ひび割れ部：Uカット可とう性エポキシ樹脂充填工法
- 2) 浮き部：部分エポキシ樹脂注入工法（コンクリート部分固定）
- ・既存塗膜及び下地劣化部の除去：高圧水洗工法（RB種）
- ・下地調整
 - 1) 壁部：セメント系下地調整材C-1
- ・仕上げ
 - 1) 外壁等：建築用塗膜防水材（外壁用）JIS A 6021
 アクリルゴム系、仕上げ材はシリコン系
 施工については、「建築改修工事監理指針平成28年版（上巻）」
 表4.6.1アクリルゴム系外壁用塗膜防水工法の工程例に準拠する。

表4.6.1アクリルゴム系外壁用塗膜防水工法の工程例

| 工種 | 材料・工法 | 所要量 (Kg/m ²) | 塗り回数 | |
|--------|-------------|-----------------------------|------|------|
| | | | 吹付 | ローラー |
| プライマー | プライマー塗り | 0.1以上 | 1 | 1 |
| ひび割れ処理 | 下地挙動緩衝材塗り | 0.5以上 | — | 1 |
| 防水材 | アクリルゴム防水材塗り | 1.7以上 | 1 | 2～3 |
| 化粧材 | 模様材塗り | *1 | 1 | 0～1 |
| | 仕上塗料塗り | 0.3以上 | 2 | 2 |

*1 メーカー仕様による

*2 所要量は、単位面積当たりの使用材料（希釈前）の使用質量とする。

5) 塗装改修

- ・下地調整：B種
 - 1) 鉄鋼面：耐候性塗料塗り（DP）B種 フッ素仕上1級

6) 建具改修

- ・鋼製片引き扉の補修
 - 1) 既存鋼製片引き扉の腐食部を切断撤去し、補修する。
 3200W×500H×3T 1か所

7) その他

- ・屋根部
 - 1) 屋根側溝清掃 W=250 H=250
- ・塗装歴表示板
- ・コンクリートたたき補修

※工事保証

- ・責任保証：本工事で施工された内容について、下記の保証をすること。また
 メーカー・施工業者及び請負者連名の保証書A4版で3部提出すること。
 保証内容・保証期間は下記の通りとし、保証開始日については
 本工事工期末日からとする。
 - 1) 外壁塗装（建築用塗膜防水材塗り部）
 保証内容：塗膜のはがれ、浮き、膨れ、ひび割れ及び
 防水機能

保証期間：10年

本工事の完成時には、以下の図面を提出すること。

- ① しゅん工図（A 2判白焼き） 2部
- ② 縮小しゅん工図（A 3判白焼き） 2部

アスベスト含有塗材除去工事特記仕様書

1. 一般事項

- ・ 本工事におけるアスベスト含有塗材は、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付石綿」に該当するものとして扱う。(環境省通知 平成29年5月30日 環水大大発第1705301号による。)
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年度版(以下「公共建築改修工事標準仕様書」という。)9.1.1による。なお、アスベスト粉じん濃度測定場所、測定点等は、下記による。

除去工事開始前：周辺1点

除去工事期間中(土・日・祝日を含む施工期間7日以内ごと)：周辺4点

除去工事完了後：周辺4点

2. 除去工事共通事項

- ・ 公共建築改修工事標準仕様書9.1.2による。
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(e)施工区画については、セキュリティーゾーンの設置は必要としない。
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(g)保護具等については、レベル3の除去作業に使用する呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有するものを使用する。
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書9.1.2(h)保護衣、作業衣については、レベル3の除去作業に使用する作業衣を使用してよい。

※作業主任者の選任について

元請事業者は、自らが雇用する者の中から、「石綿作業主任者」又は「特定化学物質等作業主任者」の資格を有する者を作業主任者として選任し、当該工事のアスベスト除去等の取扱い作業時に配置すること。

また、本工事契約後「現場代理人及び主任技術者等届」の提出にあたって、「その他の技術者欄」に作業主任者の氏名を記入し、資格証の写しを添付すること。

3. アスベスト含有塗材の除去

(a) 作業場の養生等

- (1) アスベスト含有塗材の除去に伴い、アスベストの作業場から場外への飛散防止のため、養生シート等を用いて隙間なく区画する。区画に使用する養生シート等は、壁面、天井面に使用するものは0.08mm以上、床面(足場布板等)に使用するものは厚さ0.15mm以上とし、床面については二重で使用する。
- (2) 外壁の開口部(窓、換気扇等)が作業区画内にある場合、それら全面を0.08mm

以上の養生シート等で養生する。

- (3) 区画の範囲は、アスベスト含有塗材の除去作業、区画に使用する養生シート等の撤去及び区画内に設置する養生シート等の撤去が一日で行える範囲とする。除去作業をする前日までに設置した養生シート等は、除去作業を行う日の作業開始前に点検を行い、不備がある場合は正処置を行う。一日の作業終了後は、除去が未完了であっても、区画に使用した養生シート等及び作業区画内に設置した養生シート等をその日のうちに撤去する。
- (4) 区画、養生の計画は、監督員と協議の上決定する。

(b) 工法

- (1) アスベスト含有塗材の除去工法は、超音波ケレン工法（HEPA フィルター付き掃除機併用）とする。（環境省通知 平成 29 年 5 月 30 日 環水大大発第 1705301 号による。）
- (2) 除去したアスベスト含有塗材等の飛散防止
 - ・ 除去作業場所において、厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料の中に入れて密封する。更に厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料をかぶせ、二重に梱包して密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。

(c) 除去したアスベスト等の保管、運搬及び処分

- ・ 公共建築改修工事標準仕様書 9.1.3 (c) による。

(d) 確認及び後片付け

- (1) 作業終了後、HEPA フィルター付き掃除機で床等の清掃を行う。
- (2) 除去が行われたことを、原則として監督員の立ち合いのもと確認する。
- (3) 区画に使用した養生シート等、作業区画内に設置した養生シート等は、全面に粉じん飛散抑制剤を散布したうえ、取り外す。
- (4) 取り外した養生シート等は、区画内に面していた側を内側にして折りたたむこと。
- (5) 設置された足場、仮設材は、解体前に足場等に付着したアスベスト粉じんを HEPA フィルター付き掃除機で十分に清掃する等、付着したものを除去したのちに解体、搬出する。
- (6) 区画、養生に使用した養生シート等の廃棄物は、3.(b)(2) による。
- (7) 区画、養生に使用した養生シート等の廃棄物の保管、運搬、処分は、(c) による。

| 平成30年度 | | 田浦配水場第2電気室改修工事 | | | | 内 訳 書 | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 請 負 工 事 費 | | | | | | | |
| 工 事 価 格 | | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 種目内訳 | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| 1. 電気室改修 | | 1- | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 共通費 | | | | | | | |
| 1. 共通仮設費 | | 1- | 式 | | | | |
| 2. 現場管理費 | | 1- | 式 | | | | |
| 3. 一般管理費等 | | 1- | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 合 計 | (工事価格) | | | | | | 千円止 |
| 消費税相当額 | | | | | | | |
| 請負工事費 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 建築工事標準 平成30年 | 単価表等は (平成30年10月1日) 単価を採用しています。 | | | | | | |
| 積算基準での | Tは 2.6 か月とします。 | | | | | | |
| 採用共通費算定 | 改修を採用しています。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 細目内訳 | | | | | | |
| 1. 電気室改修 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | | | | | |
| 養生 | | 1- | 式 | | | |
| 養生 | アスベスト含有塗材撤去用 | 1- | 式 | | | |
| 足場損料 | 手すり先行方式 枠組本足場 | 1- | 式 | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1- | 式 | | | |
| 整理清掃後片付け | アスベスト含有塗材撤去用 | 1- | 式 | | | |
| 仮設材運搬 | | 1- | 式 | | | |
| 廃石綿置き場 | アスベスト含有塗材撤去後一時 保管場所、設置撤去、運搬費共 | 1- | 式 | | | |
| 災害防止 | 安全手すり、養生防護棚 襖状養生シート張り、小幅ネット | 1- | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2) 解体撤去 | | | | | | |
| シーリング撤去 | 集積共 | | m | | | |
| 鋼製片引き扉切断撤去 | 処分費含む | | か所 | | | |
| 鋼製折板屋根撤去 | | | m ² | | | |
| 同上運搬処分費 | | 1- | 式 | | | |
| 既存塗膜脆弱部撤去 | 超音波ケレン工法、HEPA フィルター付き掃除機併用 | | m ² | | | |
| 粉じん飛散抑制剤吹付 | 養生シート | | m ² | | | |
| 石綿密封処理 | 二重梱包、養生シート含む | 1- | 式 | | | |
| 発生材積込運搬 | | 1- | 式 | | | |
| 発生材積込運搬 | アスベスト含有塗材 養生シート、保護具等共 | 1- | 式 | | | |
| 発生材処分 | | 1- | 式 | | | |
| 発生材処分 | アスベスト含有塗材 管理型最終処分場 | 1- | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3) 防水改修 | | | | | | |
| 下地処理 | 水洗い工法、高圧ポンプ 15MPa | | m ² | | | |
| 下地調整 | ポリマーセメントペースト | | m ² | | | |
| ウレタン塗膜防水 | X-2工法 平場 フッ素仕上 | | m ² | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| ルタン塗膜防水 | X-2工法 立下り フッ素仕上 | | m ² | | | |
| シーリング | 建具、ガラリ、GB、フード廻り 10*10 MS-2 変性シリコン系 | | m | | | |
| シーリング | 建具廻り 20*10 MS-2 変性シリコン系 | | m | | | |
| シーリング | 建具廻り 30*10 MS-2 変性シリコン系 | | m | | | |
| シーリング | 建具水切り 10*10 SR-2 シリコン系 | | m | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 4) 外壁改修 | | | | | | |
| 外壁調査 | | | m ² | | | |
| ひび割れ部改修 | 樹脂モルタル仕上げ Uカットシーリング材充填工法 | | m | | | |
| 浮き部改修 | 部分エポキシ樹脂注入工法 (コンクリート部分固定) | | 穴 | | | |
| 下地処理 | 水洗い工法、高圧ホップ 15NPa | | m ² | | | |
| 下地調整 | 下地調整塗料 C-1 | | m ² | | | |
| 建築用塗膜防水材 | 外壁用 ローラー さざ波模様 シリコン仕上 | | m ² | | | |
| 笠木 防水モルタル劣化部改修 | 防水モルタル塗り金ごて仕上 厚30mm | | m ² | | | |
| 笠木 浮き部改修 | 部分エポキシ樹脂注入工法 (コンクリート部分固定) | | 穴 | | | |
| たて樋ポリウレタン塗装 | VP100、VP50 下地調整共 | | m ² | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 5) 建具改修 | | | | | | |
| 鋼製片引き扉補修 | 3200W*500H*3T | | か所 | | | |
| 耐候性塗料塗り | B種 仕上げ1級 (フッ素) 下地調整共 | | m ² | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 6) その他 | | | | | | |
| 屋根側溝清掃 | W=250 H=250 水洗い、デッキブラシ | | m ² | | | |
| コンクリートたたき補修 | モルタル塗り 厚30mm | | m ² | | | |
| 塗装歴表示板 | アクリル板 3mm 210*300 取付共 | | か所 | | | |
| 小計 | | | | | | |

数量内訳書 見積単価等情報

上下水道局技術部水道施設課

- ※ この数量内訳書の数量は参考です、入札者は独自に積算し入札すること。
掲載された単価は本市が設計価格算出の為に採用したもので、入札者の下請負金額等を保証するものではありません。
また、金額に関する質疑等は原則、受け付けません。

単価等の採用根拠について

数量内訳書に掲載された単価等の採用根拠は以下によるものとし、各項目ごとの備考欄に該当する適用番号を記載しています。

| | |
|------------------------------|--------------|
| 建築改修工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備] | ---① 非公開とします |
| 建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備] | |
| 建築工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備] | |
| 建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備] | |
| 建設物価、積算資料の2誌平均価格による複合単価 | ---② 非公開とします |
| 建築施工単価・建築コスト情報との2誌平均単価 | |
| カタログ価格による複合単価 | ---③ 設計書に掲載 |
| 見積り及び見積りによる複合単価 | |

(注) 1. 神奈川県より参考送付されている下記の単価については、著作権は神奈川県等にあり、非公開とします。

建築改修工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

2. 一般に公表されている、または都市部公共建築課が独自に調査した材料価格以外の下記の刊行物による単価は、(一財)経済調査会や(一財)建築物価調査会に著作権があり、非公開とします。

建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報

3. 刊行物等の単価の採用月は原則、設計時の最新月です。

4. 本書の内容に関する質疑等は原則、受け付けません。

平成30年度

田浦配水場第2電気室改修工事

内 訳 書

請 負 工 事 費

工 事 価 格

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 種目内訳 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 1. 電気室改修 | | 1- | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 共通費 | | | | | | |
| 1. 共通仮設費 | | 1- | 式 | | | 積上げ分 別紙明細内訳書 |
| 2. 現場管理費 | | 1- | 式 | | | |
| 3. 一般管理費等 | | 1- | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 合 計 | (工事価格) | | | | | 千円止 |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| 請負工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 建築工事標準 平成30年 | 単価表等は (平成30年10月1日) 単価を採用しています。 | | | | | |
| 積算基準での 採用共通費算定 | Tは 2.6 か月とします。 改修を採用しています。 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|----------------------------------|------|----------------|--------|---------|----------------|
| 細目内訳 | | | | | | |
| 1. 電気室改修 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | | | | | |
| 養生 | | 1- | 式 | | | ① |
| 養生 | アスベスト含有塗材撤去用 | 1- | 式 | | | 別紙内訳書 No. 3 |
| 足場損料 | 手すり先行方式 枠組本足場 | 1- | 式 | | | 別紙内訳書 No. 1 |
| 整理清掃後片付け | | 1- | 式 | | | ① |
| 整理清掃後片付け | アスベスト含有塗材撤去用 | 1- | 式 | | 98,500 | ③ |
| 仮設材運搬 | | 1- | 式 | | | ① |
| 廃石綿置き場 | アスベスト含有塗材撤去後一時 保管場所、設置撤去、運搬費共 | 1- | 式 | | | 別紙内訳書 No. 4 |
| 災害防止 | 安全手すり、養生防護棚 襦袢状養生シート張り、小幡ネット | 1- | 式 | | | 別紙内訳書 No. 2 |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2) 解体撤去 | | | | | | |
| シーリング撤去 | 集積共 | 78.6 | m | | | ① |
| 鋼製片引き扉切断撤去 | 処分費含む | 1 | か所 | 15,000 | | ③ |
| 鋼製折板屋根撤去 | | 46.0 | m ² | 3,200 | | ③ |
| 同上運搬処分費 | | 1- | 式 | | 35,000 | ③ |
| 既存塗膜脆弱部撤去 | 超音波ケレン工法、HEPA フィルター付き掃除機併用 | 1.7 | m ² | 4,900 | | ③ |
| 粉じん飛散抑制剤吹付 | 養生シート | 197 | m ² | 840 | | ③ |
| 石綿密封処理 | 二重梱包、養生シート含む | 1- | 式 | | 190,700 | ③ |
| 発生材積込運搬 | | 1- | 式 | | | ② |
| 発生材積込運搬 | アスベスト含有塗材 養生シート、保護具等共 | 1- | 式 | | 98,920 | ③ |
| 発生材処分 | | 1- | 式 | | | ② |
| 発生材処分 | アスベスト含有塗材 管理型最終処分場 | 1- | 式 | | 128,600 | ③ |
| 小計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3) 防水改修 | | | | | | |
| 下地処理 | 水洗い工法、高圧ポンプ 15MPa | 36.9 | m ² | | | ② |
| 下地調整 | ポリマーセメントペースト | 36.9 | m ² | | | ② |
| ウレタン塗膜防水 | X-2工法 平場 フッ素仕上 | 27.1 | m ² | | | ② |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------------------------------|------|----------------|--------|-----|-----|
| ウレタン塗膜防水 | X-2工法 立下り フッ素仕上 | 9.9 | m ² | | | ② |
| シーリング | 建具、ガラリ、GB、フード廻り 10*10 MS-2 変性シリコン系 | 50.2 | m | | | ① |
| シーリング | 建具廻り 20*10 MS-2 変性シリコン系 | 14.0 | m | | | ① |
| シーリング | 建具廻り 30*10 MS-2 変性シリコン系 | 12.8 | m | | | ① |
| シーリング | 建具水切り 10*10 SR-2 シリコン系 | 1.6 | m | | | ① |
| 小計 | | | | | | |
| 4) 外壁改修 | | | | | | |
| 外壁調査 | | 410 | m ² | | | ② |
| ひび割れ部改修 | 樹脂モルタル仕上げ Uカットシール材充填工法 | 11.2 | m | | | ② |
| 浮き部改修 | 部分ボキ樹脂注入工法 (コンクリート部分固定) | 15 | 穴 | | | ② |
| 下地処理 | 水洗い工法、高圧ホップ 15NPa | 410 | m ² | | | ② |
| 下地調整 | 下地調整塗料 C-1 | 410 | m ² | | | ① |
| 建築用塗膜防水材 | 外壁用 ローラー さざ波模様 シリコン仕上 | 410 | m ² | 3,180 | | ③ |
| 笠木 防水モルタル劣化部改修 | 防水モルタル塗り金ごて仕上 厚30mm | 3.2 | m ² | | | ② |
| 笠木 浮き部改修 | 部分ボキ樹脂注入工法 (コンクリート部分固定) | 15 | 穴 | | | ② |
| たて樋ポリウレタン塗装 | VP100、VP50 下地調整共 | 11.7 | m ² | | | ② |
| 小計 | | | | | | |
| 5) 建具改修 | | | | | | |
| 鋼製片引き扉補修 | 3200W*500H*3T | 1 | か所 | 45,000 | | ③ |
| 耐候性塗料塗り | B種 仕上げ1級 (フッ素) 下地調整共 | 22.4 | m ² | | | ① |
| 小計 | | | | | | |
| 6) その他 | | | | | | |
| 屋根側溝清掃 | W=250 H=250 水洗い、デッキブラシ | 12.2 | m ² | | | ② |
| コンクリートたたき補修 | モルタル塗り 厚30mm | 7.8 | m ² | | | ② |
| 塗装歴表示板 | アクリル板 3mm 210*300 取付共 | 1 | か所 | 20,700 | | ③ |
| 小計 | | | | | | |

