


				課長	係長等	検算	設計

平成 31 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
事 業 所 名	横須賀市土木部
(工 事 ・ 業 務) 名	平成30年度歩行者安全対策に伴う生活道路整備工事 (その 3)
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市坂本町 4 丁目 6 番地先から東逸見町 3 丁目 14 番地先ほか 1 箇所
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	補単合併
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日 決裁日 平成 年 月 日
工 期	90 日間
設 計 金 額	(円) 7,009,200 円

施工箇所が点在する工事の積算 (当初)

平成30年7月1日基準

	合計	工事 1	工事 2	工事 3	工事 4	工事 5
1) 直接工事費	3,024,060	2,335,990	688,070			
2) 共通仮設費 (率分+積上分)	671,000	519,000	152,000			
3) 現場管理費	1,601,000	1,237,000	364,000			
工事原価	5,296,060					
4) 一般管理費対象工事原価	5,296,060					
一般管理费率	22.59	0から5%以下	5%を超え15%以下	15%を超え25%以下	25%を超え30%以下	35%を超える
前払金補正係数	1.00	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00
一般管理费率 (補正後)	22.59					
一般管理费率分 (補正後)	1,196,379	金銭的保証	役務的保証	左記以外		
契約保証補正值	0.00	0.04	0.09	0.00		
一般管理費契約保証分	0					
一般管理費等	1,196,379					
5) スクラップ評価額 (+で入力)	0					
工事価格	6,490,000	【万円止め】				
消費税率 (%)	8					
消費税	519,200					
請負工事価格	7,009,200					



				課長	係長等	検算	設計

平成 31 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 31	課・事業所 0156	班 40	連番 0003	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工 事 ・ 業 務) 名	平成30年度歩行者安全対策に伴う生活道路整備工事 (その3) 親設計書 (工事1)						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市坂本町4丁目6番地先から東逸見町3丁目14番地先ほか1箇所						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工 期	90 日間						
設 計 金 額	(円)						
	5,421,600 円						
設 計 概 要							
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

平成 31 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	04 交通安全施設費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	5,421,600					
工事価格	5,020,000					
消費税等相当額	401,600					

平成 31 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年3月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B (昼間)	12	人日	
	交通誘導警備員B (夜間)	3	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
舗装			1	式		2,335,990	
舗装工			1	式		1,533,220	
薄層材舗装工			1	式		1,533,220	第 0001 号 内訳書
区画線工			1	式		584,970	
区画線工			1	式		584,970	第 0002 号 内訳書
仮設工			1	式		217,800	
交通管理工			1	式		217,800	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		2,335,990	
共通仮設費計			1	式		519,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		519,000	【千円止】
純工事費			1	式		2,854,990	
現場管理費			1	式		1,237,000	【千円止】

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式		4,091,990	
一般管理費等							
			1	式		929,700	
工事価格							
			1	式		5,020,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		401,600	
本工事費計							
			1	式		5,421,600	

第0001号 内訳書
薄層材舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 薄層材舗装 (桜小学校区)					第0001号下内
	1	式	1,533,220	1,533,220	
合 計				1,533,220	

第0002号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 溶融式区画線 (桜小学校区)					第0002号下内
	1	式	107,670	107,670	
(AMA0110) 路面カラー舗装(路側帯用) (桜小学校区)					第0003号下内
	1	式	477,300	477,300	
合 計				584,970	

第0003号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 交通誘導警備員 (桜小学校区)					第0004号下内
	1	式	217,800	217,800	
合 計				217,800	

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 薄層カー舗装 (桜小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0001号単価表
J01=車道(ETCレーン含む), J02=RPN-301, J03=100m2以上(標準), J04=無, J05=無, J06=有, J07=無, J08=有, J09=1.0m超え	231 /	m2	4,860	1,122,660	
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0002号単価表
J01=車道(ETCレーン含む), J02=RPN-301, J03=100m2未満, J04=無, J05=有, J06=有, J07=無, J08=有, J09=1.0m超え	64 /	m2	6,415	410,560	
合 計				1,533,220	
	1	式	当り	1,533,220	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0100 溶融式区画線 (桜小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0003号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス77外舗装, J13=全ての費用	370 /	m	291	107,670	
合 計				107,670	
	1	式	当り	107,670	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0110 路面カラー舗装(路側帯用) (桜小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 路面カラー舗装(路側帯用)					第0004号単価表
	111 /	m2	4,300	477,300	
合 計				477,300	
	1	式	当り	477,300	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0120 交通誘導警備員 (桜小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0005号単価表
	12 /	人日	13,200	158,400	
(SWB010212) 交通誘導警備員B 夜間					第0006号単価表
	3 /	人日	19,800	59,400	
合 計				217,800	
	1	式	当り	217,800	円/式

				課長	係長等	検算	設計

平成 31年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 31	課・事業所 0156	班 40	連番 0004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市土木部						
(工事・業務)名	平成30年度歩行者安全対策に伴う生活道路整備工事(その3) 子設計書(工事2)						
(工事・業務)箇所	横須賀市坂本町4丁目6番地先から東逸見町3丁目14番地先ほか1箇所						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工期	90日間						
設計金額	(円)						
	1,587,600円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

平成 31 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	04 交通安全施設費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	1,587,600					
工事価格	1,470,000					
消費税等相当額	117,600					

平成 31 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	補正なし
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年3月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B(夜間)	3	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
舗装	1	式		688,070	
舗装工	1	式		628,670	
薄層加-舗装工	1	式		628,670	第 0001 号 内訳書
仮設工	1	式		59,400	
交通管理工	1	式		59,400	第 0002 号 内訳書
直接工事費計	1	式		688,070	
共通仮設費計	1	式		152,000	
共通仮設費 (率分)	1	式		152,000	【千円止】
純工事費	1	式		840,070	
現場管理費	1	式		364,000	【千円止】
工事原価	1	式		1,204,070	
一般管理費等	1	式		273,564	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式		1,470,000	【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式		117,600	
			1				
本工事費計				式		1,587,600	
			1				

第0001号 内訳書
薄層カー舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 薄層カー舗装 (浦賀小学校区)	1	式	628,670	628,670	第0001号下内
合 計				628,670	

第0002号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 交通誘導警備員 (浦賀小学校区)	1	式	59,400	59,400	第0002号下内
合 計				59,400	

第0001号 下位内訳書
 AMA0020 薄層カー舗装 (浦賀小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0001号単価表
J01=車道(ETCレーン含む), J02=RPN-301, J03=100m2未満, J04=無, J05=有, J06=有, J07=無, J08=有, J09=1.0m超え	98 /	m2	6,415	628,670	
合 計				628,670	
	1	式	当り	628,670	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0130 交通誘導警備員 (浦賀小学校区)

1 式 当り
 適用年版 S3103
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SWB010212) 交通誘導警備員B 夜間					第0002号単価表
	3 /	人日	19,800	59,400	
合 計				59,400	
	1	式	当り	59,400	円/式