

# 林地区配水本管布設工事 工事設計書

横須賀市上下水道局

単価適用日 2019年 3月 1日

総括表

2019年度	工事番号			技術 管理者	水道施設 課長	係長等	予算担当	係長等	審査	設計	
工事名		林地区配水本管布設工事									
ブロック番号		5200、5206			工事場所		横須賀市林2丁目16番先から 太田和2丁目4番先まで				
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費	
設 計 説 明	本工程は、上記地内の既設配水本管（φ400、KDIPほか）を耐震管φ400、 GXDIPほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。										
	記										
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=863m						
	B	配水管布設工事	φ100	GXDIP	L=363m						
	C	配水管布設工事	φ75	GXDIP	L=123m						
	D	配水管布設工事	φ200	GXDIP	L=73m						
	E	配水本管布設工事	φ400	SSP	L=28m						
	F	配水管布設工事	φ200	SSP	L=18m						
	G	配水本管布設工事	φ400	SSP	L=12m						
	H	配水管布設工事	φ100	SSP	L=11m						
	I	消火栓設置工事	双口	3基、	単口	2基					
		撤去管	φ300	ADIP	L=528m						
		撤去管	φ400	KDIP	L=150m						
		撤去管	φ75	TDIP	L=120m						
		撤去管	φ500	KDIP	L=110m						
	撤去管	φ300	GXDIP	L=39m							
	撤去管	φ300	SP	L=28m							
	撤去管	φ400	SP	L=16m							
	撤去管	φ600	SDIP	L=15m							
	撤去管	φ500	SP	L=11m							
	撤去管	φ200	KDIP	L=3m							
	使用廃止管	φ300	ADIP	L=367m							
	使用廃止管	φ400	KDIP	L=40m							
	使用廃止管	φ300	SP	L=22m							
	消火栓撤去	双口		5基							
工期		自令和	年	月	日						
		至令和	年	月	日						
工事施行方法		請 負			工事日数		940日				

横須賀市上下水道局

# 設計基本情報

## 設計情報

設計書番号	013100004
設計種別	当初設計
工事番号	SAG1901
工事名	林地区配水本管布設工事
ブロック番号	5200、5206

## 諸経費情報

単価世代	2019年 3月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

## 横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計金額  
¥602,899,000円

(補助事業費) ¥0円  
(単独事業費) ¥602,899,000円

直接工事費 ¥396,038,691円  
 共通仮設費 ¥28,597,590円  
 現場管理費 ¥71,713,000円  
 一般管理費等 ¥53,118,095円  
 計 ¥549,467,376円

### 総 括 表

最低制限価格 530,979,020円  
(税抜 482,708,200円)

工 事 名 林地区配水管布設工事  
 工 事 場 所 横須賀市林2丁目16番地先から太田和2丁目4番地先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水本管布設工事	273,024,705円	19,714,864円	49,438,151円	36,619,029円	378,796,749円	378,796,749円
B 配水管布設工事	41,151,065円	2,971,481円	7,451,460円	5,519,325円	57,093,331円	57,093,331円
C 配水管布設工事	9,685,053円	699,349円	1,753,728円	1,298,993円	13,437,123円	13,437,123円
D 配水管布設工事	14,099,806円	1,018,134円	2,553,133円	1,891,115円	19,562,188円	19,562,188円
E 配水本管布設工事	17,354,803円	1,253,174円	3,142,534円	2,327,687円	24,078,198円	24,078,198円
F 配水管布設工事	9,369,575円	676,568円	1,696,603円	1,256,680円	12,999,426円	12,999,426円
G 配水本管布設工事	20,241,305円	1,461,606円	3,665,209円	2,714,835円	28,082,955円	28,082,955円
H 配水管布設工事	6,495,627円	469,043円	1,176,200円	871,216円	9,012,086円	9,012,086円
I 消火栓設置工事	4,616,752円	333,371円	835,982円	619,215円	6,405,320円	6,405,320円
合計	396,038,691円	28,597,590円	71,713,000円	53,118,095円	549,467,376円	549,467,376円
スクラップ評価額					-1,377,376円	-1,377,376円
合計					548,090,000円	548,090,000円
消費税等相当額					54,809,000円	54,809,000円
総合計金額					602,899,000円	602,899,000円

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設工事				式	1			
請負工事費								
直接工事費								
材料費								
	材料費	A工事		式	1		73,918,070	第 1 号内訳書参照 ④001
	材料費	B工事		式	1		4,384,940	第 2 号内訳書参照 ④002
	材料費	C工事		式	1		1,335,250	第 3 号内訳書参照 ④003
	材料費	D工事		式	1		5,391,600	第 4 号内訳書参照 ④004
	材料費	E工事		式	1		10,021,000	第 5 号内訳書参照 ④005
	材料費	F工事		式	1		5,117,400	第 6 号内訳書参照 ④006
	材料費	G工事		式	1		6,192,000	第 7 号内訳書参照 ④007

P-1

### 付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	H工事	式	1		2,493,000	第 8 号内訳書参照 ④008
		材料費	I工事	式	1		3,368,300	第 9 号内訳書参照 ④009
		材料費計					112,221,560	④
		工事費A	φ400 GXDIP	m	863			
		配水本管布設工A1	φ400mm、L=746m、h=1.2m、機械、夜間 試掘調査工22m含む	式	1		48,156,742	第 10 号内訳書参照 ④010
		配水本管布設工A2	φ400mm、L=117m、h=1.5m、機械、夜間 試掘調査工9m含む	式	1		7,874,989	第 11 号内訳書参照 ④012
		連絡工1(A1)	φ200mm、夜間 撤去土工含む、試掘調査工1m含む	式	1		568,690	第 12 号内訳書参照 ④201
		連絡工2(A2)	φ400mm、夜間 撤去土工含む	式	1		2,618,042	第 13 号内訳書参照 ④202
		立坑築造撤去工(N4)	剛膜型不排水掘削管、φ500×φ500、夜間	式	1		3,411,610	第 14 号内訳書参照 ④203
		閉栓工1(A1)	φ300mm、夜間 試掘調査工1m含む	式	1		188,734	第 15 号内訳書参照 ④204
		閉栓工2(N4)	φ500mm、夜間 試掘調査工2m含む	式	1		1,875,338	第 16 号内訳書参照 ④205

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工A 1	φ300~400mm、L=234m、h=1.2m、夜間別穴	式	1		10,277,268	第17号内訳書参照 ㊟301
		管撤去工A 2	φ500mm、L=121m、h=1.2m、夜間別穴	式	1		6,399,822	第18号内訳書参照 ㊟302
		管撤去工A	φ300~500mm、L=129m、h=1.2~1.9m、夜間別穴 試掘調査工2m含む	式	1		6,683,120	第19号内訳書参照 ㊟303
		管内充填工A	φ300~400mm、L=362m、夜間流動化処理土	式	1		1,676,524	第20号内訳書参照 ㊟304
		給水管接続替工A 1	2箇所、夜間撤去工含む 試掘調査工1m含む	式	1		2,668,814	第21号内訳書参照 ㊟305
		路面復旧工1	アスファルト25cm、路盤60cm、夜間国道車道（N6交通）、即日復旧	式	1		61,285,814	第22号内訳書参照 ㊟501
		路面復旧工2	アスファルト16cm、路盤30cm、夜間市道車道、即日復旧	式	1		10,765,788	第23号内訳書参照 ㊟502
		路面復旧工3	アスファルト10cm、路盤40cm、夜間国道車道（N4交通）、即日復旧	式	1		2,195,211	第24号内訳書参照 ㊟503
		路面復旧工4	インフラメント6cm、敷材料3cm、路盤10cm、夜間国道歩道	式	1		2,134,449	第25号内訳書参照 ㊟504
		交通管理工（A）		式	1		30,325,680	第26号内訳書参照 ㊟601
		工事費A 計					199,106,635	+

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費B		φ100 GXDIP	m	363			㊟1
		配水管布設工B 1	φ100mm、L=207m、h=0.6m、機械、夜間試掘調査工3m含む	式	1		5,517,708	第27号内訳書参照 ㊟111
		配水管布設工B 2	φ100mm、L=146m、h=0.6m、機械、夜間試掘調査工5m含む	式	1		3,262,413	第28号内訳書参照 ㊟112
		配水管布設工B 3	φ100mm、L=10m、h=1.2m、機械、夜間試掘調査工1m含む	式	1		331,243	第29号内訳書参照 ㊟113
		仮設管布設撤去工B	φ100mm、夜間	式	1		4,199,764	第30号内訳書参照 ㊟211
		管撤去工B	φ300mm、L=326m、h=1.2m、機械、夜間同一穴L=316m、別穴L=10m	式	1		8,912,472	第31号内訳書参照 ㊟311
		管内充填工B	φ300mm、L=38m、夜間流動化処理土	式	1		365,086	第32号内訳書参照 ㊟251
		給水管接続替工B 1	18箇所 h=0.6m、機械、夜間	式	1		1,946,530	第33号内訳書参照 ㊟411
		宅地内給水管取替工B	13箇所 昼間	式	1		1,046,358	第34号内訳書参照 ㊟412
		路面復旧工5	アスファルト4cm、路盤10cm、7(4)層10cm、夜間国道歩道一般部	式	1		1,942,423	第35号内訳書参照 ㊟511
		路面復旧工6	アスファルト5cm、路盤20cm、7(4)層10cm、夜間国道歩道切下部	式	1		3,137,608	第36号内訳書参照 ㊟512

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工 (B)		式	1		6,104,520	第 37 号内訳書参照 ⑥611
	工事費 B 計						36,766,125	④3
	工事費 C	φ75 GXDIP		m	123			⑦11
	配水管布設工 C	φ75mm、L=123m、h=0.8m、機械、夜間 試掘調査工1m含む		式	1		1,952,599	第 38 号内訳書参照 ⑥121
	管撤去工 C	φ75mm、L=120m、h=1.2m、機械、夜間 別穴		式	1		1,666,305	第 39 号内訳書参照 ⑥321
	給水管接続替工 C	16箇所 h=0.6m、機械、夜間		式	1		1,388,024	第 40 号内訳書参照 ⑥421
	宅地内給水管取替工 C	19箇所 昼間		式	1		1,472,135	第 41 号内訳書参照 ⑥422
	交通管理工 (C)			式	1		1,870,740	第 42 号内訳書参照 ⑥621
	工事費 C 計						8,349,803	④3
	工事費 D	φ200 GXDIP		m	73			⑦11
	配水管布設工 D	φ200mm、L=73m、h=1.2m、機械、夜間 試掘調査工4m含む		式	1		5,055,833	第 43 号内訳書参照 ⑥431

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工 D	φ200~300mm、L=75m、h=1.2m、機械、夜間 同一穴L=25m、別穴L=50m 試掘調査工1m含む	式	1		2,175,473	第 44 号内訳書参照 ⑥331
		交通管理工 (D)		式	1		1,476,900	第 45 号内訳書参照 ⑥531
	工事費 D 計						8,708,206	④3
	工事費 E	φ400 SSP		m	28			⑦11
	配水本管布設工 E (水管橋)	φ400mm、L=28m、h=1.5m、機械、夜間		式	1		4,145,598	第 46 号内訳書参照 ⑥411
	管撤去工 E (水管橋)	φ300mm、L=15m、夜間		式	1		37,485	第 47 号内訳書参照 ⑥311
	交通管理工 (E)			式	1		3,150,720	第 48 号内訳書参照 ⑥611
	工事費 E 計						7,333,803	④3
	工事費 F	φ200 SSP		m	18			⑦11
	配水管布設工 F (既設管内布設工)	φ200mm、L=18m、h=1.2m、機械、夜間		式	1		3,956,795	第 49 号内訳書参照 ⑥151
	交通管理工 (F)			式	1		295,380	第 50 号内訳書参照 ⑥651

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費	F 計					4,252,175	※3
	工事費	G	φ400 SSP	m	12			※4
		配水管布設工G (推進工法)	φ400mm、L=12m、h=2.7m、機械、夜間	式	1		6,633,968	第 51 号内訳書参照 ※161
		立坑築造撤去工 (G)	発進立坑、推進工法、夜間	式	1		3,659,713	第 52 号内訳書参照 ※261
		立坑築造撤去工 (G)	到達立坑、推進工法、夜間	式	1		1,884,884	第 53 号内訳書参照 ※262
		交通管理工 (G)		式	1		1,870,740	第 54 号内訳書参照 ※661
	工事費	G 計					14,049,305	※3
	工事費	H	φ100 SSP	m	11			※4
		配水管布設工H (既設管内布設工法)	φ100mm、L=11m、機械、夜間	式	1		3,608,787	第 55 号内訳書参照
		交通管理工 (H)		式	1		393,840	第 56 号内訳書参照 ※671
	工事費	H 計					4,002,627	※3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費		消火栓設置工事 双口3基、単口2基	基	5			※4
		消火栓設置・撤去工 (A1)	設置、双口2基、機械、夜間撤去、双口2基	式	1		494,482	第 57 号内訳書参照 ※181
		消火栓設置・撤去工 (A2)	設置、双口1基、機械、夜間撤去、双口1基	式	1		227,254	第 58 号内訳書参照 ※182
		消火栓設置・撤去工 (B2)	設置、単口2基、機械、夜間撤去、双口2基	式	1		526,716	第 59 号内訳書参照 ※183
	工事費	I 計					1,248,452	※3
	直接工事費	計					396,038,691	処分費控除額=19,763,605 =29,998,457-341,161,763*0.03 ※4
	間接工事費							※4
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) ※4
		運搬費		式	1		486,080	第 60 号内訳書参照 ※901
		準備費		式	1		173,300	第 61 号内訳書参照 ※902
		技術管理費		式	1		2,291,210	第 62 号内訳書参照 ※903

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1		25,647,000	321,398,158*0.0798 対象額=396,038,691-74,640,533 率=6.14%*1.3
		共通仮設費 計					28,597,590	
		純工事費					424,636,281	
		現場管理費		式	1		71,713,000	349,822,448*0.205 対象額=424,636,281-74,813,833 率=18.64%*1.1
		工事原価					496,349,281	
		一般管理費等						
		一般管理費等		式	1		53,118,095	476,412,376*0.1115以内 対象額=496,349,281-19,936,905 率=11.11%*1+0.04%
		一般管理費等 計					53,118,095	
		スクラップ評価額		式	1		-1,377,376	第 63 号内訳書参照
		工事価格					548,090,000	
		消費税等相当額		式	1		54,809,000	548,090,000*0.1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費	合計						602,899,000	





第 1 号内訳書 材料費

A 工事

01001

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A 工事						
GX形直管 (1種)	φ400 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	157			建物, 積資・2018/12/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ400*45° JWWA G 121	個	23			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-102
GX形曲管	φ400*22° 1/2 JWWA G 121	個	6			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-103
GX形曲管	φ400*11° 1/4 JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-104
GX形曲管	φ400*5° 5/8 JWWA G 121	個	15	83, 400	1, 251, 000	局独自 Y0903
GX形T字(二受T字管)	φ400*400 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1204-106
GX形T字(二受T字管)	φ400*300 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1204-105
フランジT字	φ400*100 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1207-102
GX形フランジT字	φ400*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1207-101
GX形継輪	φ400 JWWA G 121	個	8			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1210-100

P-11

01001

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継輪用特殊押輪	φ400	個	16	75, 870	1, 213, 920	局独自 Y0905
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ400 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	73			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ400 JWWA G 120・121	個	82			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1224-106
GX形挿しロリング	φ400 JWWA G 120・121	個	47			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1225-100
GX形再受SF仕切弁	φ400 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	6	1, 114, 000	6, 684, 000	局独自 N3011-106
K形継輪	φ400(1類) JWWA G 114, 内面粉体(JWWA G 112)	個	1	68, 200	68, 200	局独自 N1468-100
K形栓	φ400 JWWA G 114, 内面粉体(JWWA G 112)	個	1	71, 230	71, 230	局独自 N1409-100
メカ特押 (K形耐震特押)	φ400 (接合部品含む)	組	1	66, 630	66, 630	局独自 N2601-100
K形ゴム輪	φ400	本	1	5, 280	5, 280	局独自 N2102-100
Tボルト	20*110 (SUS304) 焼付き防止処理 JWWA G 113, 114	本	12	1, 080	12, 960	局独自 N2704-201
仕切弁きょう	長	個	6	49, 970	299, 820	局独自 A1810

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	6	7,900	47,400	局独自 A1842
急速空気弁	φ75 内面粉体塗装 JWWA B 137	基	2			建物, 積資・2018/12/01・290,440 N3400-070
補修弁 (3種 2種 RF形-GF形)	φ75, L=200 W型 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	4	88,300	353,200	局独自 Y0050
フランジ短管 形式2	φ75*200 2類	個	2	12,320	24,640	局独自 N1612-074
フランジ補強金具	φ75 (接合部品含む)	組	6	100,800	604,800	局独自 Y0051
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2	95,970	191,940	局独自 A1860
空気弁鉄蓋	φ600 JWWA B 132	個	2	87,600	175,200	局独自 A1843
NS形さし受	φ500*400 (接合部品含む) JWWA G 114, 内面粉体(JWWA G 112)	個	1	214,700	214,700	局独自 N1107-507
連絡工 1						
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/12/01・277,422 N1201-200
GX形曲管	φ200*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ300*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-301
GX形受さし	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1205-304
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1210-200
GX形接合セット (異形管・フットシム 弁用)	φ200 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-200
GX形接合セット (異形管・フットシム 弁用)	φ300 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-306
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1224-200
G-LINK (GX形)	φ200 (コマ輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1232-200
連絡工 2						
K形直管 (1種)	φ400×6m 512kg JWWA G 113, 内面モルタル(JWWA A 113)	本	2	158,700	317,400	局独自 N1401-500
K形曲管	φ400*111° 1/4 (1類) JWWA G 114, 内面粉体(JWWA G 112)	個	2	162,100	324,200	局独自 N1402-404
K形継輪	φ400(1類) JWWA G 114, 内面粉体(JWWA G 112)	個	1	68,200	68,200	局独自 N1408-400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形受さし	φ500*400 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	150,300	150,300	局独自 N1406-508
メカ特押 (K形耐震特押)	φ400 (接合部品含む)	組	6	66,630	399,780	局独自 N2601-100
メカ特押 (K形耐震特押)	φ500 (接合部品含む)	組	1	84,760	84,760	局独自 N2601-500
GX形曲管	φ400*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-101
GX形両受SF仕切弁	φ400 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1	1,114,000	1,114,000	局独自 N3011-100
GX形接合キット (異形管・ワフシース 弁用)	φ400 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-100
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ500	基	1	2,826,000	2,826,000	局独自 N4301-500
仕切弁きょう	長	個	2	49,970	99,940	局独自 A1810
弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	7,900	15,800	局独自 A1812
耐震型不断水割T字管設置工						/H
耐震型不断水割T字管	φ500*500、仕切弁含む	基	1	1,798,000	1,798,000	局独自 Y0652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	長	個	1	49,970	49,970	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,900	7,900	局独自 A1812
閉栓工1						/H
GX形帽	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1211-300
G-LINK (GX形)	φ300 (コマ輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1232-300
閉栓工2						/H
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ500	基	1	2,826,000	2,826,000	局独自 N4301-500
K形継輪	φ500(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	92,000	92,000	局独自 N1408-500
K形栓	φ500 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	91,070	91,070	局独自 N1409-500
メカ特押 (K形耐震特押)	φ500 (接合部品含む)	組	1	84,760	84,760	局独自 N2601-500
K形ゴム輪	φ500	本	1	5,980	5,980	局独自 N2402-500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Tボルト	20*110 (SUS304) 焼付き防止処理 JWWA G 113, 114	本	14	1,080	15,120	局独自 N2704-204
仕切弁きょう	長	個	1	49,970	49,970	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,900	7,900	局独自 A1812
給水管接続替工 A 1						
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	5			建物, 積資・2018/12/01・277,422 N1201-300
GX形曲管	φ300*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-302
GX形継輪	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1210-300
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ300 (ゴム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1210-300
GX形挿しロリング	φ300 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ300 (ゴム輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1232-300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			積算資料・2018/12/01・439 N3010-300
仕切弁きょう	長	個	1	49,970	49,970	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,900	7,900	局独自 A1812
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	3			建物, 積資・2018/12/01・277,422 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			建物, 積資・2018/12/01・277,422 N1201-300
GX形曲管	φ200*90° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-201
GX形曲管	φ200*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-203
GX形曲管	φ300*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-303
GX形さし受	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1206-304
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1210-200
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ300 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1224-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1224-300
GX形挿しロリング	φ200 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1225-200
GX形挿しロリング	φ300 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ200 (コマ輪, T頭B以外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1232-200
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/12/01・291, 439 N3010-200
仕切きょう	長	個	1	49, 970	49, 970	局独自 A1830
7弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7, 900	7, 900	局独自 A1842
計					73, 918, 070	

第 2 号 内訳書 材料費

B 工事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	97			建物, 積資・2018/12/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-162
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	10			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-163
GX形さし受	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1206-203
GX形さし受	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1206-152
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1210-100
GX形フランジレスT字	φ100*75	個	2	78, 330	156, 660	局独自 V0107
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ100 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	19			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ150 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ワトシキ 弁用)	φ200 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	28			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1224-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コア輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2018/12/01・291, 439 N3010-100
仕切弁きょう	長	個	3	49, 970	149, 910	局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	7, 900	23, 700	局独自 A1842
計					4, 384, 940	

第 3 号 内 訳 書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	33			建物, 積資・2018/12/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	10			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-072
GX形曲管	φ75*11° 1/4 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1202-074
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1206-101
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1210-075
GX形接合セット (異形管・フット&弁用)	φ75 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	14			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-075
GX形接合セット (異形管・フット&弁用)	φ100 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	12			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コア輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/12/01・278, 424 N1232-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/12/01・291, 439 N3010-075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	長	個	1	49,970	49,970	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,900	7,900	局独自 A1812
計					1,335,250	

第 4 号 内訳書 材料費

D工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	18			建物, 積資・2018/12/01・277,422 N1201-200
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	12			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1202-202
GX形さし受	φ300*200 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1206-301
GX形受さし	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1205-301
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1210-200
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	17			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-200
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ300 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	18			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1224-200
GX形挿しロリング	φ200 JWWA G 120・121	個	6			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	7			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ300 (ゴム輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/12/01・278,424 N1232-300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	4			建物,積資・2018/12/01・291,439 N3010-200
耐震型不断水割T字管	φ200*200、仕切弁含む	基	1	670,500	670,500	局独自 Y0053
不断水簡易仕切弁 (DIP用)	φ300	基	1	802,800	802,800	局独自 N3301-300
フランジ蓋 形式2	φ200	枚	1	10,950	10,950	局独自 N1615-200
仕切弁きょう	長	個	6	49,970	299,820	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	6	7,900	47,400	局独自 A1812
計					5,391,600	

E 工事

第 5 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS鋼管 短管	400A*3,500mm SUS316 Sch10s	本	2	784,800	1,569,600	局独自 Y0056
SUS鋼管 短管	400A*3,000mm SUS316 Sch10s	本	6	634,500	3,807,000	局独自 Y0057
SUS鋼管 短管	400A*1,000mm SUS316 Sch10s	本	1	249,300	249,300	局独自 Y0059
SUS鋼管 ショートエルブ	400A*90° SUS316 Sch10s	個	3	426,000	1,278,000	局独自 Y0061
SUS鋼管 ショートエルブ	400A*45° SUS316 Sch10s	個	4	223,200	892,800	局独自 Y0062
SUS短管 NS形挿口付	400A*410mm SUS316	個	2	758,000	1,516,000	局独自 Y0063
SUS鋼管 1フランジ付T字管	400A×80A×1000L×400H SUS316	個	1	381,600	381,600	局独自 Y0105
仕切弁きょう	短	個	2	29,600	59,200	局独自 A1811
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	7,900	15,800	局独自 A1812
急速空気弁	φ75 内面粉体塗装 JWWA B 137	基	1			建物,積資・2018/12/01・290,440 N3190-070
補修弁 (ホース弁 2種 RF形-GF形)	φ75, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1	88,300	88,300	局独自 Y0050



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強金具	φ75 (接合部品含む)	組	1	100,800	100,800	局独自 Y0051
計					10,021,000	

第 6 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスフレキ内挿管	200A、SUS316L	m	19	234,000	4,446,000	局独自 Y0051
SUS短管 GX形挿口付	200A*410mm SUS316L	個	2	335,700	671,400	局独自 Y0055
計					5,117,400	

第7号内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS鋼管 短管	400A*2,000mm SUS316 Sch10s	本	5	489,000	2,445,000	局独自 Y0058
SUS鋼管 短管	400A*650mm SUS316 Sch10s	本	2	190,000	380,000	局独自 Y0060
SUS鋼管 ショートエルブ	400A*90° SUS316 Sch10s	個	4	426,000	1,704,000	局独自 Y0061
SUS短管 NS形挿口付	400A*410mm SUS316	個	2	758,000	1,516,000	局独自 Y0063
バイピングスモーカー	400A用	組	6	12,000	72,000	局独自 Y0064
仕切弁きょう	短	個	2	29,600	59,200	局独自 A1811
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	7,900	15,800	局独自 A1812
計					6,192,000	

第8号内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスフレキ内挿管	100A SUS316L	m	18	112,500	2,025,000	局独自 Y0065
SUS短管 GX形挿口付	100A*410mm SUS316L	個	2	234,000	468,000	局独自 Y0066
計					2,493,000	

第 9 号内訳書 材料費

I 工事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁 (φ100弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	6	87,200	523,200	局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*200 2類	個	2	14,670	29,340	局独自 N1612-104
フランジ短管 形式2	φ100*100 2類	個	1	18,350	18,350	局独自 N1612-105
フランジ補強金具	φ100 (接合部品含む)	組	9	112,500	1,012,500	局独自 Y0097
消火栓 (双口、小型)	横須賀市型 JWWA B 103準拠	基	3	186,000	558,000	局独自 N3368-100
フランジレス補修弁 (φ100弁 浅埋用)	φ75, レバー式 内外面粉体塗装 JWWA G 121準拠	基	2	61,970	123,940	局独自 Y0067
消火栓 (単口)	JWWA B 103-2000	基	2	98,300	196,600	局独自 N3306-070
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148:2000	組	3	95,970	287,910	局独自 A1860
消火栓用レジコンボックス (A+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2	77,530	155,060	局独自 A1856
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	5	92,680	463,400	局独自 A1833
計					3,368,300	

第 10 号内訳書 配水本管布設工 A 1

φ400mm、L=746m、h=1.2m、機械、夜間  
試掘調査工22m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	776	643	498,968	D#430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	77.6	2,323	180,264	t=10cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	77.6			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	468.9	3,089	1,448,432	路盤、 D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	468.9	1,787	837,924	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	468.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	751.2	3,089	2,320,456	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	646.2	4,021	2,598,370	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	646.2	4,670	3,017,754	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削[夜間]	掘削・積込	m3	14.3	17,740	253,682	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	14.3	3,210	45,903	土砂、試験調査工 01020002-J01
発生土運搬費[夜間]	DID区間有 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	105	1,787	187,635	改良土原料 01421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	605.4	7,173	4,342,534	管保護部 01412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	37.7	5,952	224,390	路床 01412-J02
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m3	14.3	14,690	210,067	改良土、試験調査工 20002-H10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	14.3	3,210	45,903	改良土、試験調査工 01020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	776	1,422	1,103,472	先行路盤 01431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	776	1,566	1,215,216	先行路盤 01431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	776	669	519,144	仮路盤 01431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	776	2,981	2,313,256	仮復旧、基層 01440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	776	2,994	2,323,344	仮復旧、表層 01440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	22	7,865	173,030	試験調査工 01012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	22	4,209	92,598	試験調査工 01013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	22	1,841	40,502	試験調査工 01018-J01
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	746	7,865	5,867,290	布設工 01012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	746	4,209	3,139,914	布設工 01013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	746	1,841	1,373,386	布設工 01018-J01
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	3	8,609	25,827	断水連絡工 01012-J02
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	3	4,546	13,638	断水連絡工 01013-J02
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	2段 3.5m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	3	3,682	11,046	断水連絡工 01018-J02
軽量鋼矢板資材(II型)	矢板長2.0m 標準作業 使用回数43回 144枚	式	1		306,900	Z0003-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板資材 (II型)	矢板長2.5m 標準作業 使用回数123回 80枚	式	1		538,000	70031-B00
軽量鋼矢板資材 (II型)	矢板長3.0m 軽作業 使用回数8回 24枚	式	1		21,690	70035-B00
支保工賃料		式	1		1,223,000	70001-B00
DIP布設工 φ400 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	746	5,266	3,928,436	F0306-B10
G X形継手接合工[夜間]	直管 呼び径400mm	口	138	6,484	894,792	D0262-J01
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径400mm	口	58	7,781	451,298	D0262-J02
G X形継手接合工 (夜間)	異形管、呼び径400mm 継輪用、特殊継輪使用	口	14	12,440	174,160	Z0005-B10
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)	φ400 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	47	29,380	1,380,860	Z0006-B10
形継手挿口加工工[夜間]	呼び径400mm タッピンねじ式固定	口	47	3,369	158,343	D027-J01
メカニカル継手工[夜間]	N S形 異形管 (継ぎ輪以外) 呼び径400mm	口	1	6,484	6,484	D022-J05
N S形継手接合工[夜間]	呼び径500mm	口	1	8,428	8,428	D0261-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工 φ400 (夜間)	防護工別途計上	基	4	70,520	282,080	F0546-B10
一般型枠工[夜間]	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	2	12,750	25,500	仕切弁防護工 D020104-J01
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 定なし)	m <sup>3</sup>	0.4	55,930	22,372	仕切弁防護工 F020102-J01*
断水連絡工 (夜間)	φ400~φ600(切筋込み)	箇所	1	237,900	237,900	F0503-B10
水 替 工 (管布設用) 夜間	50m/m	口	1	5,498	5,498	断水連絡工 F3118-B10
空気弁設置工 (夜間)	副弁無, レジコン φ75 急速	箇所	2	32,820	65,640	F0685-B10
フランジ接合工 φ75 (夜間)	フランジ補強金具部 (JWWA 7.5K)	口	4	4,420	17,680	Z0007-B10
不断水分岐工 耐震型割丁字管 (夜間)	本管500*分岐500・工事費のみ	箇所	1	968,700	968,700	局独自 Y0109
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	1	9,286	9,286	F0557-B10
計					48,156,742	

第 11 号 内訳書 配水本管布設工 A 2

φ400mm、L=117m、h=1.5m、機械、夜間  
 試掘調査 1.9m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	131	643	84,233	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	6.6	2,323	15,331	t=5cm D#421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	6.6			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40.3	3,089	124,486	路盤、 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	40.3	1,787	72,016	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	40.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	193.4	3,089	597,412	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	193.4	1,787	345,605	土砂、改良土原料 D#400-J02
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	9.5	17,740	168,530	土砂、試掘調査工 Z0001-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	9.5	3,210	30,495	土砂、試掘調査工 D#020002-J01

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	103.3	9,650	996,845	管保護部 D#412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	107.1	9,275	993,352	路床 D#412-J04
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	210.4	1,787	375,984	改良土 D#421-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m3	9.5	14,690	139,555	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	9.5	3,210	30,495	改良土、試掘調査工 D#020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	131	1,506	197,286	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	131	2,994	392,214	仮復旧 D#440-J02
布設工						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	9	7,865	70,785	試掘調査工 D#012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	9	4,209	37,881	試掘調査工 D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	9	1,841	16,569	試掘調査工 D#018-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	117	7,865	920,205	布設工 D#012-J01
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	117	4,209	492,453	布設工 D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属複起し材 水圧式パイプサポート	m	117	1,841	215,397	布設工 D#018-J01
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	3	8,609	25,827	不断水簡易バルブ設置工 D#012-J02
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	3	4,546	13,638	不断水簡易バルブ設置工 D#013-J02
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	2段 3.5m以下 軽量金属複起し材 水圧式パイプサポート	m	3	3,682	11,046	不断水簡易バルブ設置工 D#018-J02
DIP布設工 φ400 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	117	5,266	616,122	F0466-B10
G X形継手接合工 [夜間]	直管 呼び径400mm	口	19	6,484	123,196	D#0262-J01
Y形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径400mm	口	15	7,781	116,715	D#0262-J02
G X形継手接合工 (夜間)	異形管, 呼び径400mm 継輪用, 特殊継輪使用	口	2	12,440	24,880	Z0005-B10
メカニカル継手工 [夜間]	K形 呼び径400mm 特殊押輪	口	1	8,428	8,428	K形継輪 D#022-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工 [夜間]	K形 呼び径400mm	口	1	6,484	6,484	K形栓 D#022-J02
仕切弁設置工 φ400 (夜間)	防護工別途計上	基	2	70,520	141,040	F0546-B10
一般型枠工 [夜間]	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	12,750	12,750	仕切弁防護工 D#020104-J01
コンクリート工 (18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 定なし)	m <sup>3</sup>	0.2	55,930	11,186	仕切弁防護工 D#020102-J01*
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=2m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	183,100	183,100	ドレーン設置, L=2.0m F1163-B10
水替工 (管布設用) 夜間	50m/m	日	1	5,498	5,498	F3118-B10
計					7,874,989	

第 12 号内訳書 連絡工 1 (A 1)

φ200mm、夜間  
撤去土工含む、試掘調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	8	643	5,144	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.8	2,323	1,858	t=10cm D#421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.8			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.8	3,089	14,827	路盤、 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.8	1,787	8,577	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.8			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.7	3,089	17,607	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	5.7	4,021	22,919	土砂、UCR D#400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜(CR)夜間用 地山、 処分費の対象)	m3	5.7	4,670	26,619	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	0.7	17,740	12,418	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

第 12 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	土砂、試掘調査工 D#020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.2	7,173	37,299	管保護部 D#412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.3	5,952	1,785	路床 D#412-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m3	0.7	14,690	10,283	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	改良土、試掘調査工 D#020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	8	1,422	11,376	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	8	1,566	12,528	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	8	669	5,352	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	8	2,981	23,848	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8	2,994	23,952	仮復旧、表層 D#440-J02
布設工						/H



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	5	7,161	35,805	連絡工 D0012-J03
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	5	3,873	19,365	連絡工 D0013-J03
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	5	1,841	9,205	連絡工 D0018-J01
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	8,609	25,827	断水連絡工 D0012-J02
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	4,546	13,638	断水連絡工 D0013-J02
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	3	3,682	11,046	断水連絡工 D0018-J02
DIP布設工 φ200(夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	5	3,823	19,115	F0104-B10
G X形継手接合工〔夜間〕	直管 呼び径200mm	口	2	3,890	7,780	D00262-J06
形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm	口	1	4,537	4,537	D00262-J07
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	7,260	14,520	D00262-J08
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径300mm	口	2	5,834	11,668	D00262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工(夜間)	φ150~φ300(切筋込み)	箇所	1	119,000	119,000	F0802-B10
水替工(管布設用)夜間	50m/m	口	1	5,498	5,498	F3118-B10
計					568,690	

第 13 号 内訳書 連絡工 2 (A 2)

φ400mm、夜間  
除去土工含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	14	643	9,002	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.7	2,323	1,626	t=5cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.7			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.3	3,089	13,282	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.3	1,787	7,684	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	24.9	3,089	76,916	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	24.9	1,787	44,496	土砂、改良土原料 D#421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	18.5	9,650	178,525	管保護部 D#412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.7	9,275	71,417	路床 D#412-J04

第 13 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	26.2	1,787	46,819	改良土 D#421-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	14	1,506	21,084	仮路盤 D#431-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	14	2,994	41,916	仮復旧 D#410-J02
布設工						/H
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	9	7,865	70,785	連絡工 D#012-J01
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	9	4,209	37,881	連絡工 D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	9	1,841	16,569	連絡工 D#018-J01
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	8,609	25,827	断水連絡工 D#012-J02
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	4,546	13,638	断水連絡工 D#013-J02
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	2段 3.5m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	3	3,682	11,046	断水連絡工 D#018-J02
DIP布設工 φ400 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	9	5,266	47,394	F0406-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径400mm	口	4	7,781	31,124	D#0262-J02
メカニカル継手工〔夜間〕	K形 呼び径400mm 特殊押輪	口	6	8,428	50,568	D#022-J01
メカニカル継手工〔夜間〕	K形 呼び径500mm 特殊押輪	口	1	10,110	10,110	D#022-J06
仕切弁設置工 φ400 (夜間)	防護工別途計上	基	1	70,520	70,520	F0516-B10
一般型枠工〔夜間〕	鉄筋・無筋構造物	m2	1	12,750	12,750	仕切弁防護用 DF020101-J01
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.1	55,930	5,593	仕切弁防護用 DF020102-J01*
断水連絡工 (夜間)	φ400～φ600(切筋込み)	箇所	1	237,900	237,900	F0803-B10
水替工 (管布設用) 夜間	50m/m	日	1	5,498	5,498	F3118-B10
止水簡易バルブ設置工 (夜間)	500 (BIP用) ・工事費のみ	箇所	1	1,412,000	1,412,000	局独自 B0408-010
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	2	9,286	18,572	F0557-B10
計					2,618,042	

第 14 号 内訳書 立坑築造撤去工 (N 4)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・撤去工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m2	31	569	17,639	仮復旧 D#430-J02
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	3.1	1,345	4,169	仮復旧 D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.1			仮復旧 単価・2019/01/01・103 K0624-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	8.3	2,433	20,193	路盤 D#400-J02
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	8.3	1,035	8,590	路盤 D#422-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	8.3			路盤 単価・2019/01/01・103 K0628-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	12.7	2,433	30,899	土砂・UCR・覆工 D#400-J02
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	12.7	2,457	31,203	土砂・UCR・覆工 D#422-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	12.7	4,670	59,309	土砂・UCR・覆工 局独自 K0629-010
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,994	29,940	覆工板基礎 (1層) D#410-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,994	29,940	覆工板基礎 (2層) D#410-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m <sup>3</sup>	2	8,582	17,164	覆工板基礎 S2005-B10
覆工板・受桁設置工[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	18	9,284	167,112	D6171-J02
覆工板賃料	賃料日数30日以内	m <sup>2</sup>	18	2,070	37,260	Z0036-B00
覆工板受け桁及び桁受け賃料	賃料日数30日以内	m <sup>2</sup>	18	1,043	18,774	Z0037-B00
覆工板枠材(全損)		式	1		54,100	Z0038-B00
現場発生産品・支給品運搬工	カーゴ置付2t級2t吊 片道14.0km以下 平均積載質量0.5t超0.8t以下	台	1	9,243	9,243	覆工板枠材 D020106-J04
覆工板開閉工 開け[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	126	546	68,796	D6176-J03
水替工(管布設用)夜間	50m/人	日	7	5,498	38,486	F3118-B10
覆工板開閉工 閉め[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	126	546	68,796	D61
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	11	2,994	32,934	路面すり合わせ部(1層) D8440-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	11	2,994	32,934	路面すり合わせ部(2層) D8440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.7	55,930	39,151	ガイドコンクリート D020102-J01*
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	22.3	2,433	54,255	土砂・UCR・立坑 D8400-J02
養生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22.3	2,457	54,791	土砂・UCR・立坑 D8422-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	22.3	4,670	104,141	土砂・UCR・立坑 局独自 K0029-010
ライナープレート組立工	矩形 [夜間]	m	3	142,500	427,500	Z0041-B10
矩形ライナープレート	2.26m*3.52m、t=2.7mm、黒皮品 補強リング含む	m	3	313,100	939,300	局独自 V0031
グラウト注入工[夜間]		m <sup>3</sup>	2.4	27,250	65,400	D1664-J02*
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.8	55,930	44,744	ライナープレート底面 D020102-J01*
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.8	8,582	6,865	ライナープレート底面 S2005-B10
一般型枠工[夜間]	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	2	12,750	25,500	防護コンクリート D020104-J01
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	3.6	41,480	149,328	防護コンクリート D020102-J03*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	矩形 [夜間]	m	1	101,300	101,300	Z0012-B10
現場発生品・支給品運搬工[夜間]	ルン装置付2t積2t吊 片道14.0km以下 平均積載質量0.8t超1.1t以下	回	1	14,080	14,080	ライナープレート D020106-J02
機械投入埋戻工(バックホウ) [夜間]	クレーン機能付山積0.45m3(平積0.35m3) 再生砂	m3	4.9	5,656	27,714	立坑 D6030-J01
クワ締固め工[夜間]		m3	4.9	2,089	10,236	立坑 D020017-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工 制約無 夜間 手間のみ	m3	0.7	9,819	6,873	ガイドコンクリート D8H026010-J01
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	機械積込 D1D区間有 2.0km以下	m3	0.7	786	550	ガイドコンクリート D0320101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.7			ガイドコンクリート 県単価・2019/01/01・103 K0026-010
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m2	10	569	5,690	覆工板基礎 D04130-J02
運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	1	1,345	1,345	覆工板基礎 D04221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1			覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m3	2.1	2,447	5,138	基礎砕石・覆工板基礎 D0400-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	2.1	1,035	2,173	基礎砕石・覆工板基礎 D0422-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.1			基礎砕石・覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
機械投入埋戻工(バックホウ) [夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3) 再生クラッシャーラン	m3	17.9	4,408	78,903	立坑 D6030-J02
クワ締固め工[夜間]		m3	17.9	2,089	37,393	立坑 D020017-J01
覆工板・受桁撤去工[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	18	5,733	103,194	D0617F-J03
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m2	11	569	6,259	路面すり合わせ部 D04130-J02
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	1.1	1,345	1,479	路面すり合わせ部 D04221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.1			路面すり合わせ部 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
下層路盤工(施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-10	m2	31	1,448	44,888	仮路盤 D0431-J14
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	31	2,981	92,411	仮復旧 D0410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	31	2,994	92,814	仮復旧 D0410-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,411,610	

第 15 号 内訳書 閉栓工 1 (A1)

φ300mm、夜間  
試験調査(1m含む)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4	643	2,572	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	2,323	929	t=10cm D#4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.6	3,089	8,031	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.6	1,787	4,646	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.6	3,089	8,031	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.6	4,021	10,454	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	2.6	4,670	12,142	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	0.7	17,740	12,418	土砂、試験調査工 Z0001-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	土砂、試掘調査工 BF020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.5	7,173	17,932	管保護部 DF412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.2	5,952	1,190	路床 DF412-J02
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m3	0.7	14,690	10,283	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	改良土、試掘調査工 BF020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	1,422	5,688	先行路盤 DF431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	4	1,566	6,264	先行路盤 DF431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	4	669	2,676	仮路盤 DF431-J01
工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	4	2,981	11,924	仮復旧、基層 DF410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,994	11,976	仮復旧、表層 DF410-J02
閉栓工						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	2	7,161	14,322	閉栓工 DF012-J03
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	2	3,873	7,746	閉栓工 DF013-J03
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	2	1,841	3,682	閉栓工 DF018-J01
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	fl	1	9,336	9,336	
水替工(管布設用)夜間	50m/m	日	1	5,498	5,498	閉栓工 F3118-B10
計					188,734	

第 16 号 内訳書 閉栓工 2 (N4)

φ500mm、夜間  
試掘調査 t.2m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	7	643	4,501	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運輸距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.7	2,323	1,626	t=10cm D#421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.7			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0921-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.9	3,089	8,958	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運輸距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.9	1,787	5,182	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10	3,089	30,890	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運輸距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	10	4,021	40,210	土砂、UCR D#400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	10	4,670	46,700	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	2	17,740	35,480	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2	3,210	6,420	土砂、試掘調査工 D#020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8	7,173	57,384	管保護部 D#412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.1	5,952	12,499	路床 D#412-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m3	2	14,690	29,380	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2	3,210	6,420	改良土、試掘調査工 D#020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7	1,506	10,542	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	7	2,981	20,867	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7	2,994	20,958	仮復旧、表層 D#440-J02
閉栓工						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	4	8,609	34,436	閉栓工 D#012-J02
軽量鋼矢板引抜工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	4	4,546	18,184	閉栓工 D#013-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	2段 3.5m以下 軽量金属板起し材 水圧式パイプサポート	m	4	3,682	14,728	閉栓工 B0018-J02
メカニカル継手工〔夜間〕	K形 呼び径500mm 特殊押輪	口	1	10,110	10,110	D#022-J03
メカニカル継手工〔夜間〕	K形 呼び径500mm	口	1	7,781	7,781	D#022-J04
不断水簡易バルブ設置工（夜間）	500（DIP用）・工事費のみ	箇所	1	1,412,000	1,412,000	局独自 B0408-010
仕切弁きょう取付工（夜間）		箇所	1	9,286	9,286	F0557-B10
水 替 工（管布設用）夜間	50m/m	日	2	5,498	10,996	閉栓工 F3118-B10
計					1,875,338	

第 17 号 内訳書 管撤去工A1

φ300～400mm、L=234m、h=1.2m、夜間  
別穴

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	φ300					/日
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	158	643	101,594	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	15.8	1,345	21,251	t=10cm D#421-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	15.8			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	94.6	3,089	292,219	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	94.6	1,787	169,050	路盤 D#421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	94.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	97.7	3,089	301,795	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	97.7	1,787	174,589	土砂、改良土原料 D#421-J02
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）〔夜間〕	(夜間) 40～0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	111.1	9,275	1,030,452	路床 D#412-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	111.1	1,787	198,535	路床 D#421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	158	1,422	224,676	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	158	1,566	247,428	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	158	669	105,702	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m2	158	2,981	470,998	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	158	2,994	473,052	仮復旧、表層 D#440-J02
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	168	7,161	1,203,048	D#012-J03
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	168	3,873	650,664	D#013-J03
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属複起し材 水圧式パイプサポート	m	168	1,841	309,288	D#018-J01
撤去工	φ300	m	168			ADIP129m、GXDIP39m
管撤去工 φ300 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	168	2,294	385,392	F0774-B10
土工	φ400					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	70	643	45,010	D#430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m3	m3	7	1,345	9,415	t=10cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	41.9	3,089	129,429	路盤 D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	41.9	1,787	74,875	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	41.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0628-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	51.9	3,089	160,319	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	51.9	1,787	92,745	土砂、改良土原料 D#421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	61.5	9,275	570,412	改良土、路床 D#412-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	61.5	1,787	109,900	改良土、路床 D#421-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	70	1,422	99,540	先行路盤 D#431-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	70	1,566	109,620	先行路盤 09431-102
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	70	669	46,830	仮路盤 09431-101
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物 (20)	m2	70	2,981	208,670	仮復旧、基層 08410-101
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物 (13)	m2	70	2,994	209,580	仮復旧、表層 08410-102
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	66	7,161	472,626	09012-103
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	66	3,873	255,618	09013-103
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	66	1,841	121,506	09018-101
管撤去工	φ400	m	66			KDIP50m、SP16m 09019-101
管撤去工 φ400 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	50	3,200	160,000	F0775-B10
管撤去工 400 SP (夜間)	(切断含)	m	16	3,605	57,680	F0783-B10
仕切弁撤去工 φ300 (夜間)		基	4	11,890	47,560	F0566-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ400 (夜間)		基	1	40,070	40,070	F0567-B10
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	2	3,985	7,970	F0563-B10
仕切弁撤去工 φ75 (夜間)		基	1	3,906	3,906	F0562-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	8	1,013	8,104	F0556-B10
計					10,277,268	

第 18 号内訳書

管撤去工 A 2

φ500mm、L=121m、h=1.2m、夜間  
別穴

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	φ500					/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	138	643	88,734	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	6.9	2,323	16,028	t=5cm D#421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	6.9			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	41.4	3,089	127,884	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	41.4	1,787	73,981	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	41.4			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	163.5	3,089	505,051	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	163.5	1,787	292,174	土砂、改良土原料 D#400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	190.2	9,275	1,764,105	路床 D#412-J04
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	190.2	1,787	339,887	改良土 D#421-J02

第 18 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	138	1,506	207,828	仮路盤 D#431-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	138	2,994	413,172	仮復旧 D#410-J02
撤去工	φ500	m	121			KDIP110m、SP11m /H
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	121	7,865	951,665	撤去工 D#012-J01
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)〔夜間〕	機械施工 矢板長2.5m	m	121	4,209	509,289	撤去工 D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	121	1,841	222,761	撤去工 D#018-J01
管撤去工 φ500 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	110	4,364	480,040	F0776-B10
管撤去工 φ500 SP(夜間)	(切断含)	m	11	4,591	50,501	F0784-B10
仕切弁撤去工 φ500(夜間)	バタフライ弁	基	1	67,160	67,160	F0568-B10
仕切弁撤去工 φ300(夜間)		基	1	11,890	11,890	F0566-B10
仕切弁撤去工 φ100(夜間)		基	2	3,985	7,970	F0563-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	4	1,013	4,052	F0556-B10
計					6,399,822	

第 19 号 内 訳 書 管 撤 去 工 A

φ300~500mm、L=129m、h=1.2~1.9m、夜間  
別穴 試掘調査工 2 m 含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	φ300					国道歩道部 (ブロック舗装)
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13	643	8,359	D0430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	0.4	1,345	538	t=3cm D04221-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/01/01・103 X0021-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.6	3,089	4,942	路盤 D0400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.6	1,787	2,859	路盤 D0421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 X0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	16	3,089	49,424	土砂、改良土原料 D0400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	16	1,787	28,592	土砂、改良土原料 D0421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	17.1	9,275	158,602	路床 D0412-J04
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	17.1	1,787	30,557	路床 D0421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚16cm 転圧回数1層 RC-40	m2	13	685	8,905	仮路盤 D7431-J08
舗装工 (人力施工) [夜間]	歩道 仕上り厚30cm 小型車再生密粒度AS混合物 (13)	m2	13	2,211	28,743	仮復旧 D7440-J03
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	14	7,161	100,254	D8012-J03
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	14	3,873	54,222	D8013-J03
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属製起し材 水圧式パイプサポート	m	14	1,841	25,774	D8018-J01
撤去工	φ300	m	14			ADIP /H
管撤去工 φ300 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	14	2,294	32,116	F0774-B10
土工	φ400					国道歩道部 (ブロック舗装) /H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 [夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m2	94	643	60,442	D7441-J01
As塊運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m3	m3	2.8	1,345	3,766	t=3cm D74221-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.8			県単価・2019/01/01・103 K0624-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	12.3	3,089	37,994	路盤 D7400-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	12.3	1,787	21,980	路盤 D7421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (土層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	12.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	127.8	3,089	394,774	土砂、改良土原料 D7400-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	127.8	1,787	228,378	土砂、改良土原料 D7421-J02
人力掘削 [夜間]	掘削・積込	m3	2.6	17,740	46,124	土砂、試掘調査工 Z0001-B10
土砂等運搬工 (現場制約有) [夜間]	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2.6	3,210	8,346	土砂、試掘調査工 DF020002-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) [夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	141.1	9,275	1,308,702	路床 D7412-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	141.1	1,787	252,145	路床 D7421-J02
人力埋戻工 [夜間]	改良土 (40-0) 締固め有	m3	2.6	14,690	38,194	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工 (現場制約有) [夜間]	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2.6	3,210	8,346	改良土、試掘調査工 DF020002-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚16cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	94	685	64,390	仮路盤 D#131-J08
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	94	2,211	207,834	仮復旧 D#130-J03
土工	φ400					国道車道部 (N4交通) /H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	11	643	7,073	D#130-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.1	1,345	1,479	t=10cm D#122-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.1			県単価・2019/01/01・103 K0624-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4.3	3,089	13,282	路盤 D#100-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.3	1,787	7,684	路盤 D#121-J02
処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	4.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0628-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	19	3,089	58,691	土砂、改良土原料 D#100-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19	1,787	33,953	土砂、改良土原料 D#121-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	20.2	9,275	187,355	路床 D#112-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20.2	1,787	36,097	路床 D#121-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	11	1,506	16,566	仮路盤 D#131-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	11	2,981	32,791	仮復旧、基層 D#140-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	11	2,994	32,934	仮復旧、表層 D#140-J02
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	100	7,865	786,500	D#012-J01
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	100	4,209	420,900	D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属製起し材 水圧式パイプサポート	m	100	1,841	184,100	D#018-J01
撤去工	φ400	m	100			KDIP /H
管撤去工 φ400 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	100	3,200	320,000	F0775-B10
仕切弁撤去工 φ400 (夜間)		基	1	40,070	40,070	F6567-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ75 (夜間)		基	1	3,906	3,906	F0562-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	2	1,013	2,026	F0556-B10
土工	φ500					国道車道部 (N4交通) /H
パッキンによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	19	643	12,217	D8430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.45m3	m3	1.9	1,345	2,555	t=10cm D84221-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS級、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.7	3,089	23,785	路盤、t=60cm D8400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	7.7	1,787	13,759	路盤 D8421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7.7			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	33.1	3,089	102,245	土砂、改良土原料 D8400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	33.1	1,787	59,149	土砂、改良土原料 D8421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	36.4	9,275	337,610	路床 D8412-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	36.4	1,787	65,046	路床 D8421-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	19	1,506	28,614	仮路盤 D8431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	19	2,981	56,639	仮復旧、基層 D8410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	19	2,994	56,886	仮復旧、表層 D8410-J02
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	15	7,865	117,975	D8012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	15	4,209	63,135	D8013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	15	1,841	27,615	D8018-J01
撤去工	φ500	m	15			SDIP /H
管撤去工 φ500 DIP (夜間)	(切替合) CIP撤去	m	15	4,364	65,460	F0776-B10
仕切弁撤去工 φ500 (夜間)	バタフライ弁	基	1	67,160	67,160	F0568-B10



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	1	3,985	3,985	F0563-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	2	1,013	2,026	F0556-B10
計					6,683,120	

第 20 号 内訳書 管内充填工 A

φ300~400mm、L=362m、夜間  
流動化処理土

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
パッキンによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	22	643	14,146	D7430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 パッキン山積0.45m3	m3	2.2	1,345	2,959	t=10cm D7421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13.4	3,089	41,392	路盤 D7400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 パッキン山積0.28m3	m3	13.4	1,787	23,945	路盤 D7421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	13.4			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	27	3,089	83,403	土砂、UCR D7400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック4t積 パッキン山積0.28m3	m3	27	4,021	108,567	土砂、UCR D7421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	27	4,670	126,090	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	25.9	7,173	185,780	D7412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.1	5,952	6,547	D#412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	22	1,422	31,284	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	22	1,566	34,452	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	22	669	14,718	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	22	2,981	65,582	仮復旧、基層 D#410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	22	2,994	65,868	仮復旧、表層 D#410-J02
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	12	7,865	94,380	D#012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	12	4,209	50,508	D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	12	1,841	22,092	B 01
充填工						AE
コンクリート工(流動化処理土)[夜間]	無筋・鉄筋構造物 養生無 大型車 打設量10~300m3未満 延長無	m3	27.7	21,950	608,015	BF020102-J01*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(管布設用)夜間	50m/m	日	2	5,498	10,996	F3118-B10
計					1,676,524	

第 21 号 内訳書

給水管接続替工 A 1

2箇所、夜間  
撤去工含む 試験調査工 1 m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工 (給水管接続替)						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	33	643	21,219	D#130-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.3	2,323	7,665	t=10cm D#1211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.3			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0621-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	19.5	3,089	60,235	路盤 D#100-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	19.5	1,787	34,846	路盤 D#121-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	19.5			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	25.9	3,089	80,005	土砂、UCR D#100-J01
土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	25.9	4,021	104,143	土砂、UCR D#121-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	25.9	4,670	120,953	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	0.7	17,740	12,418	土砂、試験調査工 Z0001-B10

第 21 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工 (現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	土砂、試験調査工 D#020002-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	22.7	7,173	162,827	管保護部 D#412-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.5	5,952	8,928	路床 D#412-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土 (40-0) 締固め有	m3	0.7	14,690	10,283	改良土、試験調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工 (現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	改良土、試験調査工 D#020002-J01
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	33	1,422	46,926	先行路盤 D#131-J03
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	33	1,566	51,678	先行路盤 D#131-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	33	669	22,077	仮路盤 D#131-J01
舗装工 (人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 (仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20))	m2	33	2,981	98,373	仮復旧、基層 D#140-J01
舗装工 (人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 (仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13))	m2	33	2,994	98,802	仮復旧、表層 D#140-J02
布設工						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	28	7,161	200,508	連絡工 D#012-J03
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	28	3,873	108,444	連絡工 D#013-J03
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属複起し材 水圧式パイプサポート	m	28	1,841	51,548	連絡工 D#018-J01
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	6	8,609	51,654	断水連絡工 D#012-J02
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長3.0m	m	6	4,546	27,276	断水連絡工 D#013-J02
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	2段 3.5m以下 軽量金属複起し材 水圧式パイプサポート	m	6	3,682	22,092	断水連絡工 D#018-J02
DIP布設工 φ300 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	15	4,749	71,235	F0405-B10
G X形継手接合工 [夜間]	直管 呼び径300mm	口	5	5,834	29,170	D#0262-J03
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径300mm	口	4	5,834	23,336	D#0262-J04
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	2	9,336	18,672	D#0262-J05
G X形継手挿口加工工 [夜間]	呼び径300mm クッピンねじ式固定	口	5	2,696	13,480	D#027-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)	φ300 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	5	25,360	126,800	F0538-B10
仕切弁設置工 φ300 (機械) (夜間)		基	1	26,820	26,820	F0545-B10
断水連絡工 (夜間)	φ150~φ300 (切筋込み)	箇所	1	119,000	119,000	F0892-B10
水替工 (管布設用) 夜間	50m/m	H	1	5,498	5,498	F3118-B10
DIP布設工 φ200 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	13	3,823	49,699	F0404-B10
G X形継手接合工 [夜間]	直管 呼び径200mm	口	3	3,890	11,670	D#0262-J06
G X形継手接合工 [夜間]	直管 呼び径300mm	口	2	5,834	11,668	D#0262-J03
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径200mm	口	5	4,537	22,685	D#0262-J07
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径300mm	口	3	5,834	17,502	D#0262-J04
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	3	7,260	21,780	D#0262-J08
G X形継手挿口加工工 [夜間]	呼び径200mm クッピンねじ式固定	口	2	2,696	5,392	D#027-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工〔夜間〕	呼び径300mm クッピンねじ式固定	口	2	2,696	5,392	D#027-J02
铸铁管切断・溝切り2工程〔夜間〕	φ200 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	20,510	41,020	F0529-B10
铸铁管切断・溝切り2工程〔夜間〕	φ300 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	25,360	50,720	F0538-B10
仕切弁設置工 φ200〔夜間〕		基	1	18,840	18,840	F0544-B10
断水連絡工〔夜間〕	φ150～φ300(切筋込み)	箇所	1	119,000	119,000	F0802-B10
水替工(管布設用)夜間	50m/m	日	1	5,498	5,498	F3118-B10
土工(撤去工)						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	10	643	6,430	D#430-J01
運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	1	2,323	2,323	t=10cm D#4211-101
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.9	3,089	18,225	路盤 D#400-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	5.9	1,787	10,543	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	5.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.4	3,089	19,769	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	6.4	1,787	11,436	土砂、改良土原料 D#421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40～0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7	9,275	64,925	路床 D#412-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	7	1,787	12,509	路床 D#421-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10	1,422	14,220	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	10	1,566	15,660	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	10	669	6,690	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	10	2,981	29,810	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,994	29,940	仮復旧、表層 D#440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工						/H
管撤去工 φ300 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	5	2,294	11,470	F0774-B10
仕切弁撤去工 φ300 (夜間)		基	1	11,890	11,890	F0566-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1	1,013	1,013	F0556-B10
管撤去工 φ200 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	5	1,797	8,985	F0773-B10
仕切弁撤去工 φ200 (夜間)		基	1	6,342	6,342	F0565-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1	1,013	1,013	F0556-B10
計					2,668,814	

第 22 号 内訳書 路面復旧工 1

アスファルト25cm、路盤60cm、夜間  
国道車道 (N6交通)、即日復旧

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一次復旧						/H
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm超30cm以下	m	5,637	1,642	9,255,954	DF040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬51回	式	1		3,604,837	B332A1-J01*
As舗装版破砕工[夜間]	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m2	2,603	940	2,446,820	DF040035-J01
般運搬工(舗装版破砕)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) D1D区間有 2.0km以下	m3	650.8	1,364	887,691	t=25cm DF020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS般、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	650.8			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	m3	172	2,447	420,884	仮路盤材の掘削 D#100-J03
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	172	1,035	178,020	仮路盤材 D#122-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	172			仮路盤材 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
不陸整正工 (施工幅1.8m以上) [夜間]	路盤材整正厚3cm	m2	2,603	402	1,046,406	RM-40 D#432-J03
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚75mm 幅1.4m以上 PK-3 再生AS安定処理(30) 大型車	m2	2,603	2,332	6,070,196	1層目、プライムコート DF040001-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚75mm 幅1.4m以上 PK-4 再生AS安定処理(30) 大型車	m <sup>2</sup>	2,603	2,258	5,877,574	2層目、タックコート DF040004-J02
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(20) 大型車	m <sup>2</sup>	2,603	1,656	4,310,568	タックコート DF040006-J02
表層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-4 再生密粒度AS混合物(20) 大型車	m <sup>2</sup>	2,603	1,668	4,341,804	仮復旧、タックコート DF040008-J02
本復旧						/H
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm以下	m	1,975	714	1,410,150	DF040036-J02
切削オーバーレイ工[夜間]	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差すりつけ無	m <sup>2</sup>	4,941	2,741	13,543,281	H331A-J01
殺運搬工(路面切削)[夜間]	DID区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	247.1	708	174,946	t=5cm DF040034-J01
廢材処理料(東部地区)	AS設、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	247.1			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
区						/H
区画線設置(溶融)工	実線15cm 白 アスファルト舗装・1.5mm [夜間]	m	1,316	371	488,236	Z0043-B10
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ30cm・白 アスファルト舗装・1.5mm [夜間]	m	17	716	12,172	Z0044-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)工[夜間]	ゼブラ45cm 白 アスファルト舗装・1.5mm	m	491	908	445,828	Z0045-B10
区画線設置(溶融式)工	矢印・記号・文字 アスファルト舗装・1.5mm [夜間]	m	302	1,070	323,140	Z0046-B10
高視認性区画線設置リブ式(溶融式)工	実線20cm・黄 アスファルト舗装・1.5mm [夜間]	m	503	1,119	562,857	Z0047-B10
計					61,285,814	

第 23 号 内訳書 路面復旧工 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一次復旧						/H
As舗装版切断工〔夜間〕	As舗装厚15cm以下	m	1,406	714	1,003,884	DP040036-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	616	778	479,248	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	92.4	2,323	214,645	D#4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	92.4			t=15cm 県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	246.4	3,089	761,129	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	246.4	1,787	440,316	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	246.4			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
不陸修正工(施工幅1.8m以上)〔夜間〕	路盤材整正厚3cm	m2	616	365	224,840	RC-40 E 01
下層路盤工(施工幅1.8m以上)〔夜間〕	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	616	724	445,984	D#431-J12
下層路盤工(施工幅1.8m以上)〔夜間〕	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RM-40	m2	616	680	418,880	D#431-J15

第 23 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(車道・路肩部)〔夜間〕	1層平均厚100mm 幅1.4m以上 PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m2	616	3,314	2,041,424	グラベルコート DP040004-J03
表層工(車道・路肩部)〔夜間〕	幅1.4m以上 1層平均厚60mm PK-4 再生密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	616	1,838	1,132,208	復旧、タックコート DP040008-J04
本復旧						/H
切削オーバーレイ工〔夜間〕	7cm以下 即日舗設1層 車道・路肩 段差すりつけ無	m2	616	2,514	1,548,624	D#31A-J02
殻運搬工(路面切削)〔夜間〕	D1D区間有 2.0km以下	m3	30.8	708	21,806	t=5cm DP040034-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	30.8			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
計					10,765,788	



第 24 号 内訳書 路面復旧工 3

72774110cm、路盤40cm、夜間  
国道車道 (N4交通)、即日復旧

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工〔夜間〕	As舗装厚15cm以下	m	328	714	234,192	DP040036-102
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	216	643	138,888	D#430-101
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1t積 バックホウ山積0.28m3	m3	21.6	2,323	50,176	t=10cm D#421-101
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	21.6			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	53.6	3,089	165,570	路盤 D#400-101
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1t積 バックホウ山積0.28m3	m3	53.6	1,787	95,783	路盤 D#421-102
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	53.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)〔夜間〕	路盤材整正厚3cm	m2	82	365	29,930	RC-40 D#432-101
路盤工 (施工幅1.8m以上)〔夜間〕	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	134	724	97,016	D#431-112
下層路盤工 (施工幅1.8m以上)〔夜間〕	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RM-40	m2	134	972	130,248	D#431-113
基層工(車道・路肩部)〔夜間〕	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 再生粗粒度AS混合物(20) 小型車	m2	216	1,899	410,184	プライムコート DP040006-103

第 24 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(車道・路肩部)〔夜間〕	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-4 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	216	1,989	429,624	タックコート DP040008-105
計					2,195,211	

第 25 号 内訳書 路面復旧工 4

インターロッキング6cm、敷材料3cm、路盤10cm、夜間  
国道歩道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工〔夜間〕	とりこわし 100m <sup>2</sup> 以上 夜間作業	m <sup>2</sup>	231	825	190,575	DS033-J01
積込工(スズ)〔夜間〕	土砂 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	13.9	2,199	30,566	t=6cm DP020997-J01
Co塊(無筋)運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バック約山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.9	3,924	54,543	DS4211-J03
廃材処理料(東部地区)	インターロッキング設、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	13.9	8,390	116,621	局独自 Y0120
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	33.1	3,784	125,250	路盤 DS399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラックt積 バック約山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33.1	3,018	99,895	路盤 DS421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	33.1			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
不陸整正工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	231	389	89,859	RC-40 DS432-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	231	585	135,135	J10
インターロッキングブロック設置工 一般部〔夜間〕	T=6cm 標準品 直線配置 100m <sup>2</sup> 以上 再生砂 厚3cm 夜間	m <sup>2</sup>	231	4,805	1,109,955	DS031-J01
計					2,134,449	

第 26 号 内訳書 交通管理工 (A)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(交替有)	夜間 補正值1.8	人H	308			県単価・2019/03/01・労務2 S011-110
交通誘導警備員B(交替有)	夜間 補正值1.8	人H	924			県単価・2019/03/01・労務2 S0111
計					30,325,680	

第 27 号 内訳書 配水管布設工 B 1

φ100mm、L=207m、h=0.6m、機械、夜間  
試掘調査工3m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
小型ハックルによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	182	726	132,132	D#4301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 ハックル山積0.13m3	m3	5.5	3,924	21,582	t=3cm D#4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	5.5			t=3cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	18.2	3,784	68,868	路盤 D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 ハックル山積0.13m3	m3	18.2	3,018	54,927	路盤 D#421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	18.2			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	134.3	3,784	508,191	土砂、UCR D#399-J01
土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック2t積 ハックル山積0.13m3	m3	134.3	7,244	972,869	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	134.3	4,670	627,181	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削[夜間]	掘削・積込	m3	4.1	17,740	72,734	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

第 27 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	4.1	3,210	13,161	土砂、試掘調査工 D#020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	102.5	7,259	744,047	管保護部 D#411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	48	6,037	289,776	路床 D#411-J02
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m3	4.1	14,690	60,229	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	4.1	3,210	13,161	改良土、試掘調査工 D#020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚11cm 転圧回数1層 RC-40	m2	182	602	109,564	仮路盤 D#431-J06
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	182	2,211	402,402	仮復旧 D#440-J03
布設工						/H
DIP布設工 φ100(夜間)	被覆、シート、テープ 共	m	207	2,951	610,857	F0402-B10
G X形継手接合工[夜間]	直管 呼び径100mm	口	97	3,241	314,377	D#0262-J12
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径100mm	口	19	3,241	61,579	D#0262-J13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	9	5,187	46,683	D0262-J14
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径150mm	口	1	3,890	3,890	D0262-J10
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm	口	1	4,537	4,537	D0262-J07
鑄鉄管切断・溝切り2工程（夜間）	φ100（GX形/専用工具使用） クッピンねじ式	口	8	17,720	141,760	F0527-B10
G X形継手挿口加工工〔夜間〕	呼び径100mm クッピンねじ式固定	口	8	2,696	21,568	D027-J05
仕切弁設置工 φ100（夜間）		基	3	15,450	46,350	F0542-B10
断水連絡工（夜間）	φ50～φ100（切断込み）	箇所	1	39,260	39,260	F0801-B10
水替工（管布設用）夜間	50m/m	口	1	5,498	5,498	断水連絡工 F3118-B10
広報用各戸ビラ		枚	5	35	175	G 390
計					5,517,708	

第 28 号 内 訳 書 配水管布設工 B 2

φ100mm、L=146m、h=0.6m、機械、夜間  
試掘調査 1.5m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	129	726	93,654	D04301-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.9	3,924	15,303	t=3cm D04211-J02
廃材処理料（東部地区）	AS板、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.9			t=3cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	26.1	3,784	98,762	路盤 D0399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	26.1	3,018	78,769	路盤 D0421-J03
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	26.1			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	71.2	3,784	269,420	土砂、UCR D0399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	71.2	7,244	515,772	土砂、UCR D0421-J04
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（女里浜UCR）夜間用 地山 処分費の対象	m3	71.2	4,670	332,504	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	6.3	17,740	111,762	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m <sup>3</sup>	6.3	3,210	20,223	土砂、試掘調査工 DF020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	63.2	7,259	458,768	管保護部 DF411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	19.6	6,037	118,325	路床 DF411-J02
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m <sup>3</sup>	6.3	14,690	92,547	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m <sup>3</sup>	6.3	3,210	20,223	改良土、試掘調査工 DF020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	129	1,204	155,316	仮路盤 DF431-J05
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	129	2,211	285,219	仮復旧 DF440-J03
布設工						
布設工 φ100(夜間)	被覆、シート、テープ 共	m	146	2,951	430,846	
計					3,262,413	

第 29 号 内 訳 書 配水管布設工 B 3

φ100mm、L=10m、h=1.2m、機械、夜間  
試掘調査工1m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	10	643	6,430	DF430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	2,323	2,323	t=10cm DF421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	6.2	3,089	19,151	路盤 DF400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.2	1,787	11,079	路盤 DF421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	6.2			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5.1	3,089	15,753	土砂、UCR DF400-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.1	4,021	20,507	土砂、UCR DF421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地由 処分費の対象	m <sup>3</sup>	5.1	4,670	23,817	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削[夜間]	掘削・積込	m <sup>3</sup>	0.7	17,740	12,418	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	土砂、試掘調査工 DP020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.1	7,173	36,582	管保護部 D#412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.5	5,952	2,976	路床 D#412-J02
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m3	0.7	14,690	10,283	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	改良土、試掘調査工 DP020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10	1,422	14,220	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	10	1,566	15,660	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	10	669	6,690	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	10	2,981	29,810	仮復旧、基層 D#410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,994	29,940	仮復旧、表層 D#410-J02
布設工						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100(夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	10	2,951	29,510	F0102-B10
計					331,243	

第 30 号 内訳書

仮設管布設撤去工B

φ100mm、夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	228	726	165,528	D#4301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8	3,924	26,683	t=5cm D#4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	6.8			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	47.9	3,784	181,253	路盤 D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	47.9	3,018	144,562	路盤 D#421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	47.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	34.2	3,784	129,412	土砂、改良土原材料 D#399-J01
土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	34.2	3,018	103,215	土砂、改良土原材料 D#421-J03
管路埋戻費(機械埋戻、小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	45.6	9,361	426,861	改良土 D#411-J04
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	45.6	3,018	137,620	改良土 D#421-J03

第 30 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満 夜間)	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 RC-40	m2	228	1,204	274,512	仮路盤 D#431-J05
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	228	2,211	504,108	仮復旧 D#410-J03
布設・撤去工						
仮設管賃料	φ100、L=374m 100日間	式	1		1,080,000	局独自 Y0023
仮設管布設撤去(夜間)	φ100 L=374m	式	1		451,700	局独自 Y0024
仮設給水管付替工(φ20)夜間	設置・撤去、材工共	箇所	7	10,690	74,830	F1181-B10
仮設給水管付替工(φ25)夜間	設置・撤去、材工共	箇所	10	11,760	117,600	ドレーン4箇所含む F1182-B10
仮設給水管付替工(φ50)夜間	設置・撤去、材工共	箇所	3	27,010	81,030	F1184-B10
計					4,199,764	

第 31 号内訳書 管撤去工B

φ300mm、L=326m、h=1.2m、機械、夜間  
同一穴L=316m、別穴L=10m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工(同一穴)	B 1、φ300					/H
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	82.4	3,784	311,801	土砂、UCR D8399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	82.4	7,244	596,905	土砂、UCR D8421-J04
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	82.4	4,670	384,808	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	7,259	8,710	管保護部 D8411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	97.1	6,037	586,192	路床 D8411-J02
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	183	7,161	1,310,463	D8012-J03
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	183	3,873	708,759	D8013-J03
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	183	1,841	336,903	D8018-J01
撤去工(同一穴)	B 1、φ300	m	183			ADIP /H
管撤去工 φ300 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	183	2,294	419,802	F0774-B10

第 31 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工(同一穴)	B 2、φ300					/H
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	74.6	3,784	282,286	土砂、UCR D8399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	74.6	7,244	540,402	土砂、UCR D8421-J04
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	74.6	4,670	348,382	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.5	7,259	68,960	管保護部 D8411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	76.3	6,037	460,623	路床 D8411-J02
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	127	7,161	909,447	D8012-J03
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	127	3,873	491,871	D8013-J03
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属版起し材 水圧式パイプサポート	m	127	1,841	233,807	D8018-J01
撤去工(同一穴)	B 2、φ300	m	127			ADIP /H
管撤去工 φ300 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	127	2,294	291,338	F0774-B10



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ400 (夜間)		基	1	40,070	40,070	F0567-B10
仕切弁撤去工 φ300 (夜間)		基	1	11,890	11,890	F0566-B10
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	2	3,985	7,970	F0563-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	4	1,013	4,052	F0556-B10
土工 (同一穴)	B3、φ300					
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	6	7,161	42,966	D012-J03
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	6	3,873	23,238	D013-J03
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	6	1,841	11,046	D018-J01
土工 (同一穴)	B3、φ300	m	6			ADIP
管撤去工 φ300 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	6	2,294	13,764	F0774-B10
土工 (別穴)	φ300					国道車道部 (N4交通)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削工 [夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	10	643	6,430	D0130-J01
As塊運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1	2,323	2,323	t=10cm D04211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.1	3,089	12,664	路盤 D0400-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.1	1,787	7,326	路盤 D0421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.1			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10.1	3,089	31,198	土砂、改良土原料 D0400-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	10.1	1,787	18,048	土砂、改良土原料 D0421-J02
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) [夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10.9	9,275	101,097	路床 D0412-J01
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	10.9	1,787	19,478	路床 D0421-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10	1,506	15,060	仮路盤 D0431-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	10	2,981	29,810	仮復旧、基層 D#410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	10	2,994	29,940	仮復旧、表層 D#410-J02
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	10	7,161	71,610	D#012-J03
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	10	3,873	38,730	D#013-J03
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属板起し材 水圧式パイプサポート	m	10	1,841	18,410	D#018-J01
撤去工(別穴)	φ300	m	10			ADIP /H
管撤去工 φ300 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	10	2,294	22,940	F0774-B10
仕切弁撤去工 φ300(夜間)		基	1	11,890	11,890	F0566-B10
仕切弁さよう撤去工(夜間)	補正係数0.6	箇所	1	1,013	1,013	F0100-B10
計					8,912,472	

φ300mm、L=38m、夜間  
流動化処理土

第 32 号 内 訳 書 管内充填工B

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	6	726	4,356	D#4301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2	3,924	784	t=3cm D#4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS級、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.2	3,784	4,540	路盤 D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2	3,018	3,621	路盤 D#421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.2			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	8.9	3,784	33,677	土砂、UCR D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.9	7,244	64,471	土砂、UCR D#421-J04
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	8.9	4,670	41,563	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5	7,259	36,295	D#411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.5	6,037	27,166	D0411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	1,204	7,224	仮路盤 D0431-J05
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,211	13,266	仮復旧、表層 D0440-J03
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	4	7,865	31,460	D0012-J01
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	4	4,209	16,836	D0013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属覆らし材 水圧式パイプサポート	m	4	1,841	7,364	D0018-J01
充填工						
コンクリート工(流動化処理土)[夜間]	無筋・鉄筋構造物 養生無 大型車 打設量10~300m3未満 延長無	m3	2.7	21,950	59,265	D020102-J01*
替工(管布設用)夜間	50m/m	日	1	5,498	5,498	F3118-B10
計					365,086	

第 33 号 内訳書 給水管接続替工 B 1

18箇所  
h=0.6m, 機械, 夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	726	4,356	D04301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D1区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,924	784	t=4cm D04211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	3,784	2,270	路盤 D0399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D1区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,018	1,810	路盤 D0421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.6	3,784	17,406	土砂、UCR D0399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D1区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積バックホウ山積0.13m3	m3	4.6	7,244	33,322	土砂、UCR D0421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	4.6	4,670	21,482	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3	7,259	23,954	管保護部 D0411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	6,037	18,111	路床 08411-102
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚11cm 転圧回数1層 RC-40	m2	6	602	3,612	仮路盤 08431-105
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,211	13,266	仮復旧 08440-103
接続替工						
サドル付分水栓(防食744M、穿孔コア含)	φ100*20 CIP,ACP,SP用 JWWA規格形 A形	個	8	18,050	144,400	局独自 A1041-000
サドル付分水栓(防食744M、穿孔コア含)	φ100*25 CIP,ACP,SP用 JWWA規格形 A形	個	6	20,920	125,520	局独自 A1042-000
サドル付分水栓(防食744M、穿孔コア含)	φ100*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	4	57,430	229,720	局独自 A1043-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	40,930	163,720	F1006-B10
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	47,130	188,520	F1007-B10
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	56,280	225,120	F1032-B10
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	46,020	92,040	F1016-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	93,640	93,640	F1061-B10
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	3	163,900	491,700	F1062-B10
給水管接続替調整工		件	11	4,307	47,377	G0042-B00
計					1,946,530	

第 34 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工B

13箇所  
昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	7	71,500	500,500	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	5	67,850	339,250	F1818-B00
メーター移設工 25mm SUS316	土工別途計上	箇所	1	88,580	88,580	F1819-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	4	561	2,244	DF010036-J01
小型パッカーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)	m2	1	561	561	DF4301-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 パッカー山積0.08m3	m3	0.1	3,088	308	DF4211-J04
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2019/01/01・103 K0824
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,705	2,705	As復旧工 DF440-J04
舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	17	1,068	18,156	DF010036-J03
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	0.3	29,470	8,841	DS1026010-J01
搬運撤工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 2.0km以下	m3	0.3	3,062	918	DF020101-J04

第 34 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	無筋Co段 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/01/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 無し)	m3	0.3	22,800	6,840	Co復旧工 DF020102-J05
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	4.9	8,863	43,428	DF020012-J02
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	4.9	6,470	31,703	DF020016-J02
計					1,046,358	

第 35 号 内訳書

路面復旧工 5

アスファルト4cm、路盤10cm、フィラー層10cm、夜間  
国道歩道一般部

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	239	726	173,514	D04301-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.6	3,924	37,670	t=4cm D04211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	9.6			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	26.3	3,784	99,519	路盤 D0399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	26.3	3,018	79,373	路盤 D0421-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	26.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.5	3,784	47,300	土砂、UCR D0399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	12.5	7,244	90,550	土砂、UCR D0421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	12.5	4,670	58,375	土砂、UCR 局独自 K1 10
フィラー層工〔夜間〕	平均厚100～120mm未満	m2	239	1,373	328,147	D040014-J01
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	239	585	139,815	D0431-J10

P-117

第 35 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装工〔夜間〕	幅1.4m未満 1層平均厚40mm 小型車 開粒度AS混合物 (13)	m2	239	2,890	690,710	D040015-J02
計					1,942,423	

## 第 36 号内訳書 路面復旧工 6

アスファルト5cm、路盤20cm、フィルター層10cm、夜間  
国道歩道切下部

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホよによる純装版直接掘削・積込工	純装版0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	288	726	209,088	081301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホよ山積0.13m3	m3	14.4	3,924	56,505	t=5cm 081211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	14.4			県単価・2019/01/01・103 K0021-010
小型バックホよ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	63.4	3,784	239,905	路盤 08399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホよ山積0.13m3	m3	63.4	3,018	191,341	路盤 08121-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	63.4			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホよ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.9	3,784	75,301	土砂、UCR 08399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホよ山積0.13m3	m3	19.9	7,244	144,155	土砂、UCR 08121-J04
受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	19.9	4,670	92,933	土砂、UCR 局独自 K0029-010
フィルター層工[夜間]	平均厚100~120mm未満	m2	288	1,373	395,424	DP010014-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	288	752	216,576	08131-J09

P-119

## 第 36 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装工[夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚50mm 小型車 開粒度AS混合物(13)	m2	288	3,185	917,280	DP010015-J03
視覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S<18m2	m2	4	42,800	171,200	局独自 Y0117
計					3,137,608	

第 37 号内訳書 交通管理工 (B)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正値1.8	人H	62			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-140
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正値1.8	人口	186			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					6,104,520	

φ75mm、L=123m、h=0.8m、機械、夜間  
試掘調査工1m含む

第 38 号内訳書 配水管布設工C

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	70	643	45,010	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.5	2,323	8,130	t=5cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.5			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	21.1	3,089	65,177	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	21.1	1,787	37,705	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	21.1			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40.1	3,089	123,868	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	40.1	1,787	71,658	土砂、改良土原料 D#421-J02
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	1.1	17,740	19,514	土砂、試掘調査工 Z0001-R10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	1.1	3,210	3,531	土砂、試掘調査工 DF020092-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)(夜間)	(夜間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	36.1	9,650	348,365	管保護部 08112-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)(夜間)	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.8	9,275	44,520	路床 08112-J04
発生土運搬費(夜間)	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 ハッチ砂山積0.28m3	m3	40.9	1,787	73,088	改良土 08121-102
人力埋戻工(夜間)	改良土(40-0) 締固め有	m3	1.1	14,690	16,159	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)(夜間)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	1.1	3,210	3,531	改良土、試掘調査工 DF020002-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)(夜間)	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	70	1,506	105,420	仮路盤 08131-J04
舗装工(人力施工)(夜間)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	70	2,994	209,580	仮復旧 08140-J02
布設工						
布設工 φ75(夜間)	被覆、シート、テープ共	m	123	2,820	346,860	
G X形継手接合工(夜間)	直管 呼び径75mm	口	33	3,241	106,953	
G X形継手接合工(夜間)	異形管 呼び径75mm	口	14	3,241	45,374	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工(夜間)	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	5	5,187	25,935	
G X形継手接合工(夜間)	異形管 呼び径100mm	口	1	3,241	3,241	
铸铁管切断・溝切り2工程(夜間)	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	5	16,950	84,750	
G X形継手挿口加工工(夜間)	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	5	2,696	13,480	
仕切弁設置工 φ75(夜間)		基	1	15,450	15,450	
計					1,952,599	

φ75mm、L=120m、h=1.2m、機械、夜間  
別穴

1式

第 39 号内訳書 管撤去工C

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	φ75					/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	67	643	43,081	D8439-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.4	2,323	7,898	t=5cm D8421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.4			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20.1	3,089	62,088	路盤 D8400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	20.1	1,787	35,918	路盤 D8421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	20.1			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	57.6	3,089	177,926	土砂、改良土原料 D8400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	57.6	1,787	102,931	土砂、改良土原料 D8400-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	58.3	9,275	540,732	路床 D8412-J04
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	58.3	1,787	104,182	改良土 D8421-J02

P-125

第 39 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	67	1,506	100,902	仮路盤 D8431-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	67	2,994	200,598	仮復旧 D8440-J02
撤去工	φ75	m	120			IDIP /H
管撤去工 φ75 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	120	1,299	155,880	F0770-B10
仕切弁撤去工 φ75(夜間)		基	1	3,906	3,906	F0562-B10
仕切弁きょう撤去工(夜間)	補正係数0.6	箇所	1	1,013	1,013	F0566-B10
計					1,666,305	

第 40 号 内訳書

給水管接続替工 C

16箇所  
h=0.6m, 機械, 夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
パッキンによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5	643	3,215	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	0.3	2,323	696	t=5cm D#421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/01/01・103 K6024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.6	3,089	4,942	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	1.6	1,787	2,859	路盤 D#421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.6			路盤 県単価・2019/01/01・103 K6028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.6	3,089	11,120	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	3.6	1,787	6,433	土砂、改良土原料 D#421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.5	9,650	24,125	管保護部 D#412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.1	9,275	10,202	路床 D#412-J04

第 40 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッキン山積0.28m3	m3	3.6	1,787	6,433	改良土 D#421-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	1,506	7,530	仮路盤 D#431-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,994	14,970	仮復旧 D#410-J02
接続替工						/H
サドル付分水栓(防食F4AA、穿孔コア含)	φ75*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	2	56,330	112,660	局独自 A1033-000
サドル付分水栓(防食F4AA、穿孔コア含)	φ75*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11	17,150	188,650	局独自 A1031-000
サドル付分水栓(防食F4AA、穿孔コア含)	φ75*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	3	20,100	60,300	局独自 A1032-000
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	6	47,130	282,780	F1022-B10
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	5	40,930	204,650	F1006-B10
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	56,280	56,280	F1032-B10
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m(夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	46,020	92,040	F1016-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	93,640	93,640	F1161-B10
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	163,900	163,900	F1162-B10
給水管接続替調整工		件	7	4,307	30,149	60042-B00
計					1,388,024	

第 41 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工C

19箇所  
昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	14	71,500	1,001,000	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	5	67,850	339,250	F1818-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	3	561	1,683	0P040036-J04
小型バックホフによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	1	561	561	0H4301-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホフ山積0.08m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1	3,088	308	0H4211-J04
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.1			県単価・2019/01/01・103 K0024
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	1	2,705	2,705	As復旧工 0H440-J04
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	9	1,068	9,612	0P040036-J04
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.1	29,470	2,947	0SH026010-J04
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	0.1	3,062	306	0P020101-J04
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co段 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.1			県単価・2019/01/01・103 K0026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.1	22,800	2,280	Co復旧工 DF020102-J05
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	7.2	8,863	63,813	DF020012-J02
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	7.2	6,470	46,584	DF020016-J02
計					1,472,135	

第 42 号 内訳書 交通管理工 (C)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	19			県単価・2019/03/01・労務2 E0111-110
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	57			県単価・2019/03/01・労務2 E0111
計					1,870,740	

第 43 号 内訳書

配水管布設工D

φ200mm, L=73m, h=1.2m, 機械、夜間  
試掘調査工4m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
パッカ材による舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	76	643	48,868	D0430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッカ材山積0.28m3	m3	7.6	2,323	17,654	t=10cm D04211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7.6			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	46	3,089	142,094	路盤 D0400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 パッカ材山積0.28m3	m3	46	1,787	82,202	路盤 D0421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	46			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	51.3	3,089	158,465	土砂、UCR D0400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 パッカ材山積0.28m3	m3	51.3	4,021	206,277	土砂、UCR D0400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	51.3	4,670	239,571	土砂、UCR 局独自 K0029-010
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	2.6	17,740	46,124	土砂、試掘調査工 Z0001-B10

第 43 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2.6	3,210	8,346	土砂、試掘調査工 D020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	47	7,173	337,131	管保護部 D0412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.6	5,952	21,427	路床 D0412-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m3	2.6	14,690	38,194	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	2.6	3,210	8,346	改良土、試掘調査工 D020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	76	1,422	108,072	先行路盤 D0431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	76	1,566	119,016	先行路盤 D0431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	76	669	50,844	仮路盤 D0431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	76	2,981	226,556	仮復旧、基層 D0440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	76	2,994	227,544	仮復旧、表層 D0440-J02
布設工						/H

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	4	7,161	28,644	試掘調査工 D012-J03
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	4	3,873	15,492	試掘調査工 D013-J03
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属覆起し材 水圧式パイプサポート	m	4	1,841	7,364	試掘調査工 D018-J01
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	73	7,161	522,753	布設工 D012-J03
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長2.0m	m	73	3,873	282,729	布設工 D013-J03
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	1段 2.0m以下 軽量金属覆起し材 水圧式パイプサポート	m	73	1,841	134,393	布設工 D018-J01
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	8,609	25,827	断水連絡工 D012-J02
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) 〔夜間〕	機械施工 矢板長3.0m	m	3	4,546	13,638	断水連絡工 D013-J02
軽量金属製支保設置撤去工〔夜間〕	2段 3.5m以下 軽量金属覆起し材 水圧式パイプサポート	m	3	3,682	11,046	断水連絡工 D018-J02
DIP布設工 φ200(夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	73	3,823	279,079	F0404-B10
G X形継手接合工〔夜間〕	直管 呼び径200mm	口	18	3,890	70,020	D0262-J06

P-135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm	口	17	4,537	77,129	D0262-J07
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	7	7,260	50,820	D0262-J08
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径300mm	口	2	5,834	11,668	D0262-J04
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	1	9,336	9,336	D0262-J05
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)	φ200 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	6	20,510	123,060	F0529-B10
G X形継手挿口加工工〔夜間〕	呼び径200mm クッピンねじ式固定	口	6	2,696	16,176	D027-J03
仕切弁設置工 φ200(夜間)		基	4	18,840	75,360	F0544-B10
不断水分岐工 耐震型割T字管 (夜間)	本管200*分枝200・工事費のみ	箇所	1	178,200	178,200	局独自 Y0110
不断水簡易バルブ設置工(夜間)	300(DIP用)・工事費のみ	箇所	1	474,000	474,000	局独自 B0106-010
仕切弁きょう取付工(夜間)		箇所	2	9,286	18,572	F0557-B10
断水連絡工(夜間)	φ150~φ300(切断込み)	箇所	2	119,000	238,000	F0592-B10

P-136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(管布設用)夜間	50m/m	日	2	5,498	10,996	断水連絡工 E3118-B10
計					5,055,833	

第 44 号 内訳書 管撤去工D

φ200~300mm、L=75m、h=1.2m、機械、夜間  
同一穴L=25m、別穴L=50m 試掘調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	別穴、φ300					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	45	643	28,935	D8430-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.5	2,323	10,453	t=10cm D8421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.5			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	26.8	3,089	82,785	路盤 D8409-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	26.8	1,787	47,891	路盤 D8421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	26.8			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	27.9	3,089	86,183	土砂、改良土原料 D8409-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	27.9	1,787	49,857	土砂、改良土原料 D8421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	31.7	9,275	294,017	路床 D8412-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m3	m3	31.7	1,787	56,647	路床 D8421-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	45	1,422	63,990	先行路盤 04131-103
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m <sup>2</sup>	45	1,566	70,470	先行路盤 04131-102
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	45	669	30,105	仮路盤 04131-101
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	45	2,981	134,145	仮復旧、基層 04140-101
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	45	2,994	134,730	仮復旧、表層 04140-102
撤去工	別穴、φ300	m	47			ADIP34m、SP13m /H
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	47	7,161	336,567	試掘調査工 04012-103
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	47	3,873	182,031	試掘調査工 04013-103
金属製支保設置撤去工 [夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属縦起し材 水圧式パイプサポート	m	47	1,841	86,527	試掘調査工 04018-101
管撤去工 φ300 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	34	2,294	77,996	F0774-R10
管撤去工 300 SP (夜間)	(切断含)	m	13	2,499	32,487	F0782-R10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ300 (夜間)		基	2	11,890	23,780	F0566-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	2	1,013	2,026	F0556-B10
土工	別穴、φ200					/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 [夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	3	643	1,929	04130-101
As塊運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3	2,323	696	t=10cm 04421-101
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.8	3,089	5,560	路盤 04100-101
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.8	1,787	3,216	路盤 04421-102
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.8			県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1	3,089	3,089	土砂、改良土原料 04100-101
発生土運搬費 [夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	1,787	1,787	土砂、改良土原料 04421-102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m3	0.7	17,740	12,418	土砂、試掘調査工 Z0001-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	土砂、試掘調査工 DFO20002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.1	9,275	10,202	路床 D#412-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	1.1	1,787	1,965	路床 D#412-J02
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m3	0.7	14,690	10,283	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 2.0km以下	m3	0.7	3,210	2,247	改良土、試掘調査工 DFO20002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	1,422	4,266	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	3	1,566	4,698	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	3	669	2,007	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	3	2,981	8,943	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,994	8,982	仮復旧、表層 D#440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工	別穴、φ200	m	3			KDIP /H
管撤去工 φ200 DIP(夜間)	(切断含) CIP基用	m	3	1,797	5,391	F0773-B10
フランジ接合工 φ200(夜間)	(JWA 7.5K)	口	1	10,850	10,850	F0474-B10
仕切弁きょう取付取外工(夜間)	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	2,025	2,025	F0561-B10
撤去工	同一穴、φ300	m	25			ADIP /H
管撤去工 φ300 DIP(夜間)	(切断含) CIP基用	m	25	2,294	57,350	F0774-B10
計					2,175,473	

第 45 号 内訳書 交通管理工 (D)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	15			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-110
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	45			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					1,476,900	

P-143

第 46 号 内訳書 配水本管布設工E (水管橋)

φ400mm、L=28m、h=1.5m、機械、夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	12	643	7,716	D#430-J01
As塊運搬費[夜間]	DIDD区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.2	2,323	2,787	t=10cm D#4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.2			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 X0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.3	3,089	22,549	路盤 D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	DIDD区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.3	1,787	13,045	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7.3			路盤 県単価・2019/01/01・103 X0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	14	3,089	43,246	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費[夜間]	DIDD区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m3	m3	14	4,021	56,294	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	14	4,670	65,380	土砂、UCR 局独自 X0029-010
管路埋戻費(機械埋戻、バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.3	7,173	59,535	管保護部 D#412-J01

P-144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.2	5,952	24,998	路床 D#412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	12	1,422	17,064	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	12	1,566	18,792	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	12	669	8,028	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	12	2,981	35,772	仮復旧、基層 D#410-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	12	2,994	35,928	仮復旧、表層 D#410-J02
布設工						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	11	7,865	86,515	布設工 D#012-J01
軽量鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	11	4,209	46,299	布設工 D#012-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	11	1,841	20,251	布設工 D#018-J01
ステンレス鋼管吊込み据付工	呼び径400mm PIP配管[夜間]	m	11	2,378	26,158	Z0018-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管電気溶接工	呼び径400mm 板厚5.0mm 直流溶接機[夜間]	箇所	8	139,700	1,117,600	Z0017-B10
鋼管外面塗装工[夜間]	ジョイントコート(熱収縮タイプ) 呼び径400mm	箇所	8	13,080	104,640	D#03F-J01*
ターミナル設置工	[夜間]	箇所	2	167,000	334,000	局独自 Y0068
ペトロラタム防食工	φ400SUS-DIP接合部 [夜間]	箇所	2	61,620	123,240	局独自 Y0069
仕切弁きょう取付工(夜間)		箇所	2	9,286	18,572	F0557-B10
水管橋						
ステンレス鋼管吊込み据付工	呼び径400mm PIP配管[夜間]	m	17	2,378	40,426	Z0018-B10
ステンレス鋼管電気溶接工	呼び径400mm 板厚5.0mm 直流溶接機[夜間]	箇所	10	139,700	1,397,000	Z0017-B10
鋼管外面塗装工[夜間]	ジョイントコート(熱収縮タイプ) 呼び径400mm	箇所	10	13,080	130,800	D#03F-J01*
一般型枠工[夜間]	鉄筋・無筋構造物	m2	10	12,750	127,500	防護コンクリート2箇所 D#20104-J01
コンクリート工(18-8-25(20) W/C 指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 指定なし)	m3	2.6	41,480	107,848	防護コンクリート2箇所 D#20102-J03*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入) (夜間)	RC-10	m <sup>3</sup>	0.8	8,582	6,865	防護コンクリート箇所 S2005-B10
計					4,145,598	

第 47 号 内訳書 管撤去工E (水管橋)

φ300<sup>mm</sup>、L=15<sup>m</sup>、夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工	φ300	m	15			SP /11
管撤去工 300 SP (夜間)	(切断含)	m	15	2,499	37,485	F0782-B10
計					37,485	

第 48 号内訳書 交通管理工 (E)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正係1.8	人日	32			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-110
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正係1.8	人日	96			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					3,150,720	

φ200mm、L=18m、h=1.2m、機械、夜間

第 49 号内訳書 配水管布設工 F (既設管内布設工)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	18	643	11,574	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.8	2,323	4,181	t=10cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.8			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10.8	3,089	33,361	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	10.8	1,787	19,299	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	10.8			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	15.8	3,089	48,806	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	15.8	4,021	63,531	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	15.8	4,670	73,786	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	14.9	7,173	106,877	管保護部 D#412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.9	5,952	5,356	路床 D#412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	18	1,422	25,596	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	18	1,566	28,188	先行路盤 D#431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	18	669	12,042	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	18	2,981	53,658	仮復旧、基層 D#440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	18	2,994	53,892	仮復旧、表層 D#440-J02
布設工						/H
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	12	7,865	94,380	布設工 D#012-J01
鋼矢板引抜工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	12	4,209	50,508	布設工 D#013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属履起し材 水圧式パイプサポート	m	12	1,841	22,092	布設工 D#018-J01
通線及び延長計測既設管内清掃工	φ300 既設管 [夜間]	箇所	1	579,100	579,100	局独自 Y0070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排出鉄くずバキューム処理工	[夜間]	箇所	1	166,100	166,100	局独自 Y0071
挿入設備設置・撤去工	200A用 [夜間]	箇所	1	258,200	258,200	局独自 Y0072
既設管内調査工	既設管φ300カメラ調査、模擬管調査 [夜間]	箇所	1	900,000	900,000	局独自 Y0073
フレキ管吊卸引込工	200A [夜間]	箇所	1	499,300	499,300	局独自 Y0074
SSP溶接接合工 200(夜間)	t=4.0(直流溶接)	箇所	2	81,510	163,020	F0493-B10
充填工	エアミルク 既設管φ300 新設管200A [夜間]	箇所	1	498,600	498,600	局独自 Y0075
ベトドラタム防食工	φ200SUS-DIP接合部 [夜間]	箇所	2	41,530	83,060	局独自 Y0076
水替工(管布設用)夜間	50m/m	H	6	5,498	32,988	F3118-B10
計					3,956,795	

第 50 号 内訳書 交通管理工 (F)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	3			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-110
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	9			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					295,380	

P-153

φ400mm、L=12m、h=2.7m、機械、夜間

0161

第 51 号 内訳書 配水本管布設工G (推進工法)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管削進工						
鋼管	φ508×1.0m	本	9	48,400	435,600	局独自 Y0114
メタルクラウン	φ500	個	1	305,600	305,600	局独自 Y0115
さや管削進工	φ500 1日施工量1.52m [夜間]	m	9	191,644	1,724,796	Z0020-R10
残土処分工	バキューム [夜間]	H	2	70,760	141,520	Z0024-R10
発生土運搬費 [夜間]	D11D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック1台積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.8	4,021	7,237	D4421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.8	4,670	8,406	局独自 K0029-R10
溜材注入工		m	9	5,402	48,618	Z0051-B00
機械据付・撤去工	[夜間]	箇所	1	495,200	495,200	Z0027-R10
鏡切工	[夜間]	箇所	2	10,120	20,240	Z0028-R10
坑口止水工	[夜間]	箇所	1	223,300	223,300	Z0030-R10

P-154



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材・中詰注入設備工	[夜間]	箇所	1	112,500	112,500	Z0033-B10
布設工						Z0033-B10
ステンレス鋼管電気溶接工	呼び径400mm 板厚5.0mm 直流溶接機[夜間]	箇所	12	139,700	1,676,400	Z0017-B10
鋼管外面塗装工[夜間]	ジョイントコート (熱収縮タイプ) 呼び径400mm	箇所	12	13,080	156,960	D003F-J01*
ステンレス鋼管吊込み据付工	呼び径400mm PIP配管[夜間]	m	15	2,378	35,670	Z0018-B10
ステンレス管挿入工	呼び径400mm PIP配管[夜間]	m	9	4,407	39,663	Z0019-B10
充填工	エアミルク (φ400PIP配管) [夜間]	箇所	1	578,000	578,000	局独自 Y0077
ターミナル設置工	[夜間]	箇所	2	167,000	334,000	局独自 Y0068
クロラタム防食工	φ400SUS-DIP接合部 [夜間]	箇所	2	61,620	123,240	局独自 Y0069
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	2	9,286	18,572	F0557-B10
水 替 工 (管布設用) 夜間	50m/m	ll	27	5,498	148,446	E3118-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,633,968	

第 52 号 内訳書 立坑築造撤去工 (G)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版砕砕工[夜間]	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m2	31	940	29,140	01010035-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	7.8	1,345	10,491	014221-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7.8			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	12.5	2,433	30,412	路盤 01400-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	12.5	1,035	12,937	路盤 01422-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	12.5			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	5.4	2,433	13,138	土砂・UCR・覆工 01400-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3	m3	5.4	2,457	13,267	土砂・UCR・覆工 01422-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜(CR) 夜間用 地山 処分費の対象)	m3	5.4	4,670	25,218	土砂・UCR・覆工 局独自 K0000
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,994	32,934	覆工板基礎 (1層) 01440-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,994	32,934	覆工板基礎 (2層) 01440-J02

第 52 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入) (夜間)	RC-40	m3	2.2	8,582	18,880	覆工板基礎 S2005-B10
覆工板・受桁設置工[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	18	9,284	167,112	01471-J02
覆工板賃料	賃料日数33日 発進・到達立坑	m2	18	2,270	40,860	Z0010-B00
覆工板受け桁及び桁受け賃料	賃料日数33日 発進立坑	m2	18	1,098	19,764	Z0012-B00
覆工板棒材 (全損)	発進立坑	式	1		54,100	Z0013-B00
現場発生品・支給品運搬工[夜間]	ルーン装置付2t級2t吊 片道14.0km以下 平均積載質量0.5t超0.8t以下	回	1	13,030	13,030	覆工板棒材 01020106-J01
覆工板開閉工 開け[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	270	546	147,420	01476-J03
覆工板開閉工 閉め[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	270	546	147,420	01476-J04
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	11	669	7,359	路面すり合わせ部 01431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,994	32,934	路面すり合わせ部 (1層) 01440-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,994	32,934	路面すり合わせ部 (2層) 01440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.7	55,930	39,151	ガイドコンクリート DF020102-J01*
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	25.1	2,433	61,068	土砂・UCR・立坑 B#100-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25.1	2,457	61,670	土砂・UCR・立坑 B#122-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	25.1	4,670	117,217	土砂・UCR・立坑 局独自 K0029-010
ライナープレート組立工	矩形 [夜間]	m	3	142,500	427,500	Z0011-B10
矩形ライナープレート	2.11m*3.52m、t=2.7mm、黒皮品 補強リング含む	m	3	285,500	856,500	局独自 Y0039
グラウト注入工[夜間]		m <sup>3</sup>	2.9	27,250	79,025	ライナープレート用 D1664-J02*
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.7	55,930	39,151	ライナープレート底面 DF020102-J01*
砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.7	8,582	6,007	ライナープレート底面 S2005-B10
ライナープレート撤去工	矩形 [夜間]	m	3	101,300	303,900	Z0042-B10
現場発生品・支給品運搬工	クレーン装置付4t級2.9t吊 片道14.0km以下 平均積載質量2.0t超2.6t以下	回	1	14,590	14,590	ライナープレート DF020106-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造	機械施工 制約無 夜間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.7	9,819	6,873	ライナープレート底面 BSH026040-J01
搬運工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	機械積込 D1D区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	0.7	786	550	ライナープレート底面 DF020101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋Co級、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.7			ライナープレート底面 県単価・2019/01/01・103 K0026-010
機械投入埋戻工(バックホウ) [夜間]	クレーン機械付山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 再生砂	m <sup>3</sup>	21.7	5,656	122,735	立坑 B6039-J04
クレーン締固め工[夜間]		m <sup>3</sup>	21.7	2,089	45,331	立坑 DF020017-J01
構造物とりこわし工 無筋構造 物	機械施工 制約無 夜間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.7	9,819	6,873	ガイドコンクリート BSH026040-J01
搬運工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	機械積込 D1D区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	0.7	786	550	ガイドコンクリート DF020101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋Co級、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.7			ガイドコンクリート 県単価・2019/01/01・103 K0026-010
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>2</sup>	11	569	6,259	覆工板基礎 B#130-J02
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.1	1,345	1,479	覆工板基礎 B#4221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.1			覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0024-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>3</sup>	2.2	2,447	5,383	基礎砕石・覆工板基礎 D#400-J03
発土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.2	1,035	2,277	基礎砕石・覆工板基礎 D#422-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.2			基礎砕石・覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
機械投入埋戻工(バックホウ) 〔夜間〕	クレーン機能付山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 再生砂	m <sup>3</sup>	6.2	5,656	35,067	覆工 D#630-J01
クレーン締固め工〔夜間〕		m <sup>3</sup>	6.2	2,089	12,951	覆工 D#020017-J01
覆工板・受桁撤去工〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	18	5,733	103,194	D#617F-J03
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>2</sup>	11	569	6,259	路面すり合わせ部 D#430-J02
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.1	1,345	1,479	路面すり合わせ部 D#4221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.1			路面すり合わせ部 県単価・2019/01/01・103 K1119
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	21	1,422	29,862	先行路盤 D#431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m <sup>2</sup>	21	1,566	32,886	先行路盤 D#431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	31	669	20,739	仮路盤 D#431-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	31	2,981	92,411	仮復旧 D#440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	31	2,994	92,814	仮復旧 D#440-J02
計					3,659,713	

## 第 53 号 内訳書

## 立坑築造撤去工 (G)

## 1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破砕工〔夜間〕	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m <sup>2</sup>	18	940	16,920	0F010035-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5	1,345	6,052	D#4221-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	4.5			県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	6.5	2,433	15,814	路盤 D#400-J02
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.5	1,035	6,727	路盤 D#422-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	6.5			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.8	2,433	6,812	土砂・UCR・覆工 D#400-J02
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.8	2,457	6,879	土砂・UCR・覆工 D#422-J01
受入処分料 (指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.8	4,670	13,076	土砂・UCR・覆工 局独自 K0029-010
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	6	2,994	17,964	覆工板基礎(1層) D#440-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	6	2,994	17,964	覆工板基礎(2層) D#440-J02

P-163

## 第 53 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工(人力投入)〔夜間〕	RC-40	m <sup>3</sup>	1.2	8,582	10,298	覆工板基礎 S2005-B10
覆工板・受桁設置工〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	9	9,284	83,556	D617F-J02
覆工板賃料	賃料日数33日 発進・到達立坑	m <sup>2</sup>	9	2,270	20,430	Z6010-B90
覆工板受け桁及びび桁受け賃料	賃料日数33日 発進立坑	m <sup>2</sup>	9	1,098	9,882	Z6012-B90
覆工板枠材(全損)	到達立坑	式	1		36,300	Z0015-B90
現場発生品・支給品運搬工	クレーン装置付2t級2t吊 片道14.0km以下 平均積載質量0.3t超0.5t以下	回	1	8,639	8,639	0F020106-J06
覆工板開閉工 開け〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	72	546	39,312	D617G-J03
覆工板開閉工 閉め〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	72	546	39,312	D617G-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	8	2,994	23,952	路面すり合わせ部(1層) D#440-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	8	2,994	23,952	路面すり合わせ部(2層) D#440-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	8	669	5,352	路面すり合わせ部 D#431-J01

P-164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.2	55,930	11,186	ガイドコンクリート 0F020102-J01*
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	円形 径2000~3900mm 砂質土・粘性土 最大掘削深3.81m	m	3	169,600	508,800	土砂・UCR・立坑 D7410-J02*
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11	2,457	27,027	土砂・UCR・立坑 D#422-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	11	4,670	51,370	土砂・UCR・立坑 局独自 K0029-010
円形ライナープレート	φ2.0m、t=2.7mm、黒皮品	m	3	79,920	239,760	局独自 Y0011
グラウト注入工[夜間]		m <sup>3</sup>	1.6	27,250	43,600	ライナープレート用 D1661-J02*
コンクリート工(18-8-25 (20) W/C指定なし)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m <sup>3</sup>	0.3	55,930	16,779	ライナープレート底面 0F020102-J01*
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.3	8,582	2,574	ライナープレート底面 S2005-R10
ライナープレート撤去工(スクラップ)	円形 径1500~3000mm	m	3	55,140	165,420	 D1
現場発生品・支給品運搬工[夜間]	クレーン装置付2t級2t吊 片道14.0km以下 平均積載質量0.5t超0.8t以下	回	1	13,030	13,030	ライナープレート 0F020106-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工 制約無 夜間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.3	9,819	2,945	ライナープレート底面 DSH026040-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	機械積込 D1D区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	0.3	786	235	ライナープレート底面 0F020101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			ライナープレート底面 県単価・2019/01/01・103 K0026-010
機械投入埋戻工(バックホウ)[夜間]	クレーン機能付山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 再生砂	m <sup>3</sup>	9.5	5,656	53,732	立坑 D6030-J01
クレーン締固め工[夜間]		m <sup>3</sup>	9.5	2,089	19,845	立坑 0F020017-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工 制約無 夜間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.2	9,819	1,963	ガイドコンクリート DSH026040-J01
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	機械積込 D1D区間有 2.0km以下	m <sup>3</sup>	0.2	786	157	ガイドコンクリート 0F020101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			ガイドコンクリート 県単価・2019/01/01・103 K0026-010
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>2</sup>	6	569	3,414	覆工板基礎 D#430-J02
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6	1,345	807	覆工板基礎 D#4221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.6			覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>3</sup>	1.2	2,447	2,936	基礎砕石・覆工板基礎 D#400-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2	1,035	1,242	基礎砕石・覆工板基礎 08422-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.2			基礎砕石・覆工板基礎 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
機械投入埋戻工（バックホウ）〔夜間〕	クレーン機能付山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 再生砂	m <sup>3</sup>	3.3	5,656	18,664	覆工 D6030-J01
クワ締固め工〔夜間〕		m <sup>3</sup>	3.3	2,089	6,893	覆工 DF020017-J01
覆工板・受桁撤去工〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	9	5,733	51,597	
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	m <sup>2</sup>	8	569	4,552	路面すり合わせ部 08430-J02
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8	1,345	1,076	路面すり合わせ部 08422-J01
廃材処理料（東部地区）	AS設、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.8			路面すり合わせ部 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
上層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	11	1,422	15,642	先行路盤 08431-J03
下層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m <sup>2</sup>	11	1,566	17,226	先行路盤 08431-J02
下層路盤工（施工幅1.8m未満）〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	11	669	7,359	仮路盤 08431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工（人力施工）〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	18	2,981	53,658	仮復旧 08440-J01
舗装工（人力施工）〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	18	2,994	53,892	仮復旧 08440-J02
計					1,884,884	

第 54 号内訳書 交通管理工 (G)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	19			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-119
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正値1.8	人日	57			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					1,870,740	

φ100mm、L=11m、機械、夜間

第 55 号内訳書 配水管布設工H (既設管内布設工法)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						70
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	11	726	7,986	D#4301-J01
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,924	1,177	t=3cm D#4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.3			t=3cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	3,784	8,324	路盤 D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2	3,018	6,639	路盤 D#421-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.2			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.7	3,784	51,840	土砂、UCR D#399-J01
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	13.7	7,244	99,242	土砂、UCR D#421-J04
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	13.7	4,670	63,979	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.4	7,173	45,907	管保護部 D#412-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.4	5,952	49,996	路床 D0412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11	1,204	13,244	仮路盤 D0431-J05
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,211	24,321	仮復旧 D0440-J03
布設工						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	16	7,865	125,840	布設工 D0012-J01
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	16	4,209	67,344	布設工 D0013-J01
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	16	1,841	29,456	布設工 D0018-J01
通線及び延長計測既設管内清掃工	φ300 既設管 [夜間]	箇所	1	579,100	579,100	局独自 Y0070
鉄くずバキューム処理工	[夜間]	箇所	1	166,100	166,100	局独自 Y0071
挿入設備設置・撤去工	100A用 [夜間]	箇所	1	249,200	249,200	局独自 Y0093
既設管内調査工	既設管φ300カメラ調査,100A模擬管調査 [夜間]	箇所	1	837,200	837,200	局独自 Y0099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキ管吊卸引込工	100A [夜間]	箇所	1	490,300	490,300	局独自 Y0100
SSP溶接接合工 100(夜間)	t=3.0(直流溶接)	箇所	1	48,510	48,510	F0491-B10
充填工	エアミルク 既設管φ300 新設管100A [夜間]	箇所	1	541,800	541,800	局独自 Y0101
ベトドラタム防食工	100SUS-DIP接合部	箇所	2	32,770	65,540	局独自 Y0102
水替工(管布設用)夜間	50m/m	口	4	5,498	21,992	F0118-B10
計					3,608,787	

第 56 号内訳書 交通管理工 (H)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A (交替有)	夜間 補正值1.8	人日	4			県単価・2019/03/01・労務2 R0111-110
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正值1.8	人日	12			県単価・2019/03/01・労務2 R0111
計					393,840	

P-173

設置、双口2基、機械、夜間  
撤去、双口2基

第 57 号内訳書 消火栓設置・撤去工 (A1)

1 式

6U181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13	643	8,359	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.3	2,323	3,019	t=10cm D#421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.3			t=10cm 県単価・2019/01/01・103 K#024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.8	3,089	24,094	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.8	1,787	13,938	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	7.8			路盤 県単価・2019/01/01・103 K#028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9.1	3,089	28,109	土砂、UCR D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	9.1	4,021	36,591	土砂、UCR D#421-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	9.1	4,670	42,497	土砂、UCR 局独自 K#029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.4	7,173	17,215	管保護部 D#412-J01

P-174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.7	5,952	39,878	路床 00412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	13	1,422	18,486	先行路盤 00431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	13	1,566	20,358	先行路盤 00431-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	13	669	8,697	仮路盤 00431-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	13	2,981	38,753	仮復旧、基層 00440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	13	2,994	38,922	仮復旧、表層 00440-J02
設置・撤去工						
消火栓設置工(夜間)	双口 副弁無, レジコン	箇所	2	28,330	56,660	F0621-B10
フレンジ接合工φ100(夜間)	フランジ補強金具部(JWWA 7.5K)	口	4	4,580	18,320	Z0008-B10
消火栓撤去工(夜間)	双口, 副弁無	箇所	2	10,270	20,540	F0722-B10
仕切弁撤去工 φ100(夜間)		基	2	3,985	7,970	F0563-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工(夜間)	補正係数0.6	箇所	2	1,013	2,026	F0556-B10
計					494,482	

設置、双口1基、機械、夜間  
撤去、双口1基

1式

第 58 号 内訳書 消火栓設置・撤去工 (A2)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	6	643	3,858	D#430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3	2,323	696	t=5cm D#4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.3			t=5cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.9	3,089	5,869	路盤 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.9	1,787	3,395	路盤 D#421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.6	3,089	23,476	土砂、改良土原料 D#400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.6	1,787	13,581	土砂、改良土原料 J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.2	9,650	11,580	管保護部 D#412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.4	9,275	59,360	路床 D#412-J04

第 58 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック1積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.6	1,787	13,581	改良土 D#421-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚40cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	1,506	9,036	仮路盤 D#431-J04
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚60mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,994	17,964	仮復旧 D#440-J02
設置・撤去工						/H
消火栓設置工(夜間)	双口 副弁無、レジコン	箇所	1	28,330	28,330	F0621-B10
フランジ接合工φ100 (夜間)	フランジ補強金具部 (JWWA 7.6K)	口	2	4,580	9,160	Z0008-B10
消火栓撤去工 (夜間)	双口、副弁無	箇所	1	10,270	10,270	F0722-B10
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	1	3,985	3,985	F0563-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1	1,013	1,013	F0556-B10
計					227,254	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						7/1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	15	726	10,890	D84301-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	3,924	1,962	t=3cm D8421-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.5			t=3cm 県単価・2019/01/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.9	3,784	10,973	路盤 D8399-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.9	3,018	8,752	路盤 D8421-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.9			路盤 県単価・2019/01/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	15.2	3,784	57,516	土砂、UCR D8399-J01
土運搬費〔夜間〕	D1D区間有り 運搬距離10.4km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	15.2	7,244	110,108	土砂、UCR D8421-J05
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用地山 処分費の対象	m3	15.2	4,670	70,984	土砂、UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.3	7,173	16,497	管保護部 D8412-J01

P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	14.3	5,952	85,113	路床 D8412-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 RC-10	m2	15	1,204	18,060	仮路盤 D8431-J05
舗装工(人力施工)〔夜間〕	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	15	2,211	33,165	仮復旧 D8440-J03
布設工						7/1
消火栓設置工(夜間)	単口 耐弁無、レジコン	箇所	2	26,730	53,460	F0620-B10
消火栓撤去工(夜間)	双口、耐弁無	箇所	2	10,270	20,540	F0722-B10
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	2	3,985	7,970	F0563-B10
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	2	1,013	2,026	F0556-B10
計					526,716	

1式

第 60 号内訳書 運搬費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	2.7	3,000	8,100	矢板・腹起・サポート 実務必携・平成30年度版・14 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	5.4	2,400	12,960	矢板・腹起・サポート 実務必携・平成30年度版・13 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	9.7	3,000	29,100	覆工板 実務必携・平成30年度版・14 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	19.4	2,400	46,560	覆工板 実務必携・平成30年度版・13 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	6.5	3,000	19,500	受け桁・桁受け 実務必携・平成30年度版・14 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	13	2,400	31,200	受け桁・桁受け 実務必携・平成30年度版・13 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	4.7	3,000	14,100	ライナープレート・補強材 実務必携・平成30年度版・14 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	9.4	2,400	22,560	ライナープレート・補強材 実務必携・平成30年度版・13 P0059
機械回送費（路面切削機）往復	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70% 深夜割増あり	回	2	151,000	302,000	路面切削機 局独自
計					486,080	

1式

第 61 号内訳書 準備費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費（諸経費含）	28項目（久里浜UCR処分場）	検体	1			県単価・2019/01/01・105 K0010
六価クロム溶出試験（諸経費含）	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物、積資・2018/12/01・843,94 K0011
計					173,300	

## 第 62 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工(夜間)	400以下,ポリビツク	m	903	642	579,726	F0931-B10
通水洗管工(夜間)	300以下,ポリビツク	m	91	325	29,575	F0933-B10
通水洗管工(夜間)	150以下,ポリビツク	m	497	197	97,909	F0931-B10
鋼管 X 線検査工[夜間]	撮影箇所その他 呼び径1000mm未満	枚	18	48,000	864,000	E工事 D003H-J01
鋼管 X 線検査工[夜間]	撮影箇所その他 呼び径1000mm未満	枚	2	48,000	96,000	F工事 D003H-J01
鋼管 X 線検査工[夜間]	撮影箇所その他 呼び径1000mm未満	枚	12	48,000	576,000	G工事 D003H-J01
鋼管 X 線検査工[夜間]	撮影箇所その他 呼び径1000mm未満	枚	1	48,000	48,000	H工事 D003H-J01
計					2,291,210	

P-183

## 第 63 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鉄管 (ライニング有)	kg	81,414	-13	-1,058,382	局独自 K5101
スクラップ費	鉄管類 (ライニング無)	kg	9,649	-15	-144,735	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	3,249	-16	-51,984	局独自 K5103
スクラップ	ヘビーH1	t	0.6	-23,250	-13,950	覆工板枠材・発進立坑 局独自 Y0015
スクラップ	ヘビーH1	t	0.4	-23,250	-9,300	覆工板枠材・到達立坑 局独自 Y0015
スクラップ	ヘビーH1	t	0.6	-23,250	-13,950	覆工板枠材・不排水割字管立坑 局独自 Y0015
スクラップ	ヘビーH3	t	0.9	-20,750	-18,675	発進立坑補強リング 局独自 Y0016
スクラップ	ヘビーH3	t	0.9	-20,750	-18,675	不排水割字管立坑補強リング 局独自 Y0016
スクラップ	ヘビーH3	t	1.2	-20,750	-24,900	ライナープレート・発進立坑 局独自 Y0016
スクラップ	ヘビーH3	t	0.7	-20,750	-14,525	ライナープレート・到達立坑 局独自 Y0016
スクラップ	ヘビーH3	t	0.4	-20,750	-8,300	ライナープレート・不排水割字管立坑 局独自 Y0016

P-184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					-1,377,376	