

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)							
設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0012	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市土木部						
(工事・業務)名	市道4590号線舗装道補修工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市鶴が丘1丁目2番地先						
(河川・路線・区域)名	市道4590号線						
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月
工期	110 日間						
設計金額	(円)						
	53,581,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕(その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	53,581,000					
工事価格	48,710,000					
消費税等相当額	4,871,000					

最低制限価格	47,560,810円
(税抜)	43,237,100円

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事'		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)'		
	現場環境改善費計上区分	計上しない'		
	緊急工事による補正	補正しない'		
	前払金支出割合	35%を超える場合'		
	契約保証の方法	金銭的保証'		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%'		
	現場管理費率補正	0.00%'		
	一般管理費率補正	0.00%'		
	間接労務費・工場管理費計上区分	,		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用'		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年4月1日基準'		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B[夜]'	123'	人	
	交通誘導警備員B[昼]'	6'	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		27,236,600	
構造物撤去工			1	式		1,539,426	
構造物取壊し工			1	式		1,539,426	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		3,443,915	
掘削工			1	式		1,098,625	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		2,345,290	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		16,174,752	
道路打換え工			1	式		11,779,760	第 0004 号 内訳書
表層工			1	式		4,366,242	第 0005 号 内訳書
歩道舗装工			1	式		6,924	第 0006 号 内訳書
打継目工			1	式		21,826	第 0007 号 内訳書
区画線工			1	式		406,449	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工	1	式		406,449	第 0008 号 内訳書
付帯工	1	式		43,077	
セイフティロック設置工	1	式		4,287	GL7 第 0009 号 内訳書
点字プレート	1	式		38,790	第 0010 号 内訳書
仮設工	1	式		5,628,981	
段差摺付工	1	式		3,114,381	第 0011 号 内訳書
交通管理工	1	式		2,514,600	第 0012 号 内訳書
直接工事費計	1	式		27,236,600	
共通仮設費計	1	式		4,241,000	
共通仮設費 (率分)	1	式		4,241,000	【千円止】
純工事費	1	式		31,477,600	
現場管理費	1	式		10,092,000	【千円止】
工事原価	1	式		41,569,600	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) コンクリート構造物取壊し	1	式	590	590	第0001号下内
(AMA0130) 舗装版切断	1	式	1,529,870	1,529,870	第0002号下内
(AMA0140) 舗装版破碎	1	式	8,966	8,966	第0003号下内
合 計				1,539,426	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 土砂等運搬	1	式	1,098,625	1,098,625	第0004号下内
合 計				1,098,625	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 残土等処分	1	式	1,893,053	1,893,053	第0005号下内
(AMA0160) 舗装版切断濁水処理工	1	式	452,237	452,237	第0006号下内
合 計				2,345,290	

第0004号 内訳書
道路打換え工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 舗装版破碎(急速施工)	1	式	2,447,305	2,447,305	第0007号下内
(AMA0060) 下層路盤	1	式	680,905	680,905	第0008号下内
(AMA0070) 上層路盤	1	式	5,469,135	5,469,135	第0009号下内
(AMA0080) 基層	1	式	3,182,415	3,182,415	第0010号下内
合 計				11,779,760	

第0005号 内訳書
表層工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 表層	1	式	4,366,242	4,366,242	第0011号下内
合 計				4,366,242	

第0006号 内訳書
歩道舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 表層	1	式	5,190	5,190	第0012号下内
(AMA0100) 路盤工	1	式	1,734	1,734	第0013号下内
合 計				6,924	

第0007号 内訳書
打継目工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 打継目工	1	式	21,826	21,826	第0014号下内
合 計				21,826	

第0008号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 溶解式区画線	1	式	406,449	406,449	第0015号下内
合 計				406,449	

第0009号 内訳書
セイティブロック設置工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) セイティブロック設置工	1	式	4,287	4,287	第0016号下内
合 計				4,287	

第0010号 内訳書
点字プレート

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 点字プレート	1	式	38,790	38,790	第0017号下内
合 計				38,790	

第0011号 内訳書
 段差摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 段差摺付工					第0018号下内
	1	式	3,114,381	3,114,381	
合 計				3,114,381	

第0012号 内訳書
 交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 交通誘導警備員					第0019号下内
	1	式	2,514,600	2,514,600	
合 計				2,514,600	

第0001号 下位内訳書
 AMA0190 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.02	m3	29,510	590	
合 計				590	
	1	式	当り	590	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0130 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	10	m	560	5,600	
(CB430510) 舗装版切断		[夜]			第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cmを超え30cm以下, J05=全ての費用	930	m	1,639	1,524,270	
合 計				1,529,870	
	1	式	当り	1,529,870	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0140 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0004号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2	4,483	8,966	
合 計				8,966	
	1	式	当り	8,966	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0150 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0005号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用	0.02	m3	5,694	113	
(CB227010) 殻運搬					第0006号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用	0.1	m3	5,694	569	
(CB227010) 殻運搬		{夜}			第0007号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=12.0km以下, J16=全ての費用	343	m3	3,201	1,097,943	
合 計				1,098,625	
	1	式	当り	1,098,625	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0170 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C殻					T
	0.02	m3	6,190	123	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	339	m3	4,670	1,583,130	
(Z132597004) 廃材処理料(東部地区) AS殻(半たわみ性舗装)					T
	3	m3	8,370	25,110	
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費					T
	343	m3	830	284,690	
合 計				1,893,053	
	1	式	当り	1,893,053	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0160 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	452,237	452,237	第0008号単価表
合 計				452,237	
	1	式	当り	452,237	円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0030 舗装版破碎(急速施工)

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込	1,715	【夜】 m2	1,427	2,447,305	第0009号単価表
J01=舗装版のみの打 換え, J02=有, J03=15cmを超え30cm以 下, J04=40cm以下, J05=有					
合 計				2,447,305	
	1	式	当り	2,447,305	円/式

第0008号 下位内訳書
 AMA0060 下層路盤

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1,715	【夜】 m2	347	595,105	第0012号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=有, J04=排出ガス対策型(第3次基 準値)					
(WB020013) 材料費(m3)	65	m3	1,320	85,800	第0016号単価表
合 計				680,905	
	1	式	当り	680,905	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0070 上層路盤

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0017号単価表
J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生瀝青安定処 理(40), J04=t/m ³ , J05=1層, J06=100 mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準 値)	1,715	m ²	3,189	5,469,135	
合 計				5,469,135	
	1	式	当り	5,469,135	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0080 基層

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0019号単価表
J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=各種, J04=2.35 t/m ³ , J05=1 層, J06=50 mm, J07=有, J08=排出ガス対策 型(第2次基準値)	1,645	m ²	1,858	2,870,610	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0020号単価表
J01=1000m ² 以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生粗粒度7.5/7.5混合 物(20), J04=t/m ³ , J05=1層, J06=50 mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準 値)	169	m ²	1,845	311,805	
合 計				3,182,415	
	1	式	当り	3,182,415	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0090 表層

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部) J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50mm, J04=有り, J05=片側1車線, J06=AS混合物 ポラスアスファルト混合物(13), J07=クックコート PKR(ゴム入り)	1,475	m2	2,250	3,318,750	第0021号単価表
(CB410410) セメント浸透 J01=50mm, J02=超速硬型, J03=L/100m2	226	m2	2,588	584,888	第0022号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=密AS混ホリマ改質ASII型(20)DS3000, J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	169	m2	2,046	345,774	第0023号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	70	m2	1,669	116,830	第0024号単価表
合 計				4,366,242	
	1	式	当り	4,366,242	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0050 表層

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上 2.30t/m3未満), J06=プライコート PK-3, J07=全ての費用	2	m2	2,595	5,190	第0025号単価表
合 計				5,190	
	1	式	当り	5,190	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0100 路盤工

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9100) 路盤工(不陸整正) タンバ 60~80kg 補足材RC-40 3m3/100m ²	2	m2	867	1,734	第0026号単価表
合 計				1,734	
	1	式	当り	1,734	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0020 打継目工

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0028号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2	6,615	13,230	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0029号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.2	m3	9,302	1,860	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻					T
	0.2	m3	4,670	934	
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費					T
	0.2	m3	830	166	
(CB410260) 表層 (車道・路肩部)		【夜】			第0030号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生粗粒度アスファルト混合物(13), J06=プライムコートPK-3, J07=全ての費用	1	m2	1,745	1,745	
(WB430650) 舗装の数均し転圧		【夜】			第0020号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度アスファルト混合物(20), J04=t/m3, J05=1層, J06=50mm, J07=有, J08=排出ガス対策型(第2次基準値)	1	m2	1,845	1,845	
(CB410260) 表層 (車道・路肩部)		【夜】			第0023号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=密AS混※リマ改質ASII型(20)DS3000, J06=タックコートPK-4, J07=全ての費用	1	m2	2,046	2,046	
合 計				21,826	
	1	式	当り	21,826	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ｸﾞﾗﾌ ﾄﾞ, J12=ﾌﾞﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	242	m	561	135,762	第0031号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ｸﾞﾗﾌ ﾄﾞ, J12=ﾌﾞﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	27	m	456	12,312	第0032号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=ﾀﾞﾌﾞﾙ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ﾌﾞ ﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	10	m	836	8,360	第0033号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=ﾀﾞﾌﾞﾙ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ﾌﾞ ﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	42	m	1,080	45,360	第0034号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=ﾀﾞﾌﾞﾙ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ﾌﾞ ﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	57	m	907	51,699	第0035号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ﾌﾞﾗｯ ｸ舗装, J13=全ての費用	98	m	1,013	99,274	第0036号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ｸﾞﾗﾌ ﾄﾞ, J12=ﾌﾞﾗｯｸ舗装, J13=全ての費用	46	m	1,167	53,682	第0037号単価表
合 計				406,449	
	1	式	当り	406,449	円/式

第0016号 下位内訳書
 AMA0040 セイテイ7'ロッグ設置工

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) セイテイ7'ロッグ設置工	0.6	m	7,146	4,287	第0038号単価表
合 計				4,287	
	1	式	当り	4,287	円/式

第0017号 下位内訳書
 AMA0120 点字プレート

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 点字プレート 樹脂製	0.9	m2	43,100	38,790	第0042号単価表
合 計				38,790	
	1	式	当り	38,790	円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0010 段差摺付工

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		[夜]			第0043号単価表
J01=757#舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	666	m2	3,877	2,582,082	
(CB227010) 殻運搬		[夜]			第0029号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	16	m3	9,302	148,832	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	16	m3	4,670	74,720	
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費					T
	16	m3	830	13,280	
(CB410261) 表層 (歩道部)		[夜]			第0044号単価表
J01=1.4m未満 (仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=再生密粒度757#ト混合物 (13), J06=無し, J07=全ての費用	149	m2	1,983	295,467	
合 計				3,114,381	
	1	式	当り	3,114,381	円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0045号単価表
	6	人日	13,200	79,200	
(SWB010212) 交通誘導警備員B 夜間					第0046号単価表
	123	人日	19,800	2,435,400	
合 計				2,514,600	
	1	式	当り	2,514,600	円/式

