

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----|----|----|
| | | | | 課長 | 係長等 | 検算 | 設計 |
| | | | | | | | |

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|---|
| 設計書番号 | 年度 01 | 課・事業所 0156 | 班 50 | 連番 0002 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C0 | |
| 事業所名 | 横須賀市土木部 | | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 市道567号線道路補修工事 | | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市米が浜通1丁目5番地先 | | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | 市道567号線 | | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | | |
| 事業区分 | 単費 | | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 | 年 | 月 | 日 | 決裁日 | 年 | 月 | 日 |
| 工期 | 160日間 | | | | | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | | |
| | 18,326,000 円 | | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

| | |
|----|------------------|
| 款 | 09 土木費 |
| 項 | 02 道路橋りょう費 |
| 目 | 02 道路橋りょう維持費 |
| 節 | 15 工事請負費 |
| 細節 | 84 工事請負費[維持目]その他 |

<合併区分情報>

| | |
|--------|------|
| 合併処理設定 | しない |
| | 区分 1 |
| | 区分 2 |
| | 区分 3 |
| | 区分 4 |
| | 区分 5 |
| | 区分 6 |
| | 区分 7 |
| | 区分 8 |
| | 区分 9 |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----|
| | | 前回変更請負額(b2) | | | | |
| 本工事費 | 18,326,000 | | | | | |
| 工事価格 | 16,660,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 1,666,000 | | | | | |

| | |
|--------|--------------|
| 最低制限価格 | 16,327,630円 |
| (税抜) | 14,843,300円) |

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

| | | | | |
|---------|---------------------------------------------|--------------|----|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 舗装工事* | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1)* | | |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない* | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない* | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合* | | |
| | 契約保証の方法 | 金銭的保証* | | |
| | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00%* | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00%* | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00%* | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 、 | | |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 平成30年7月1日適用* | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 平成31年4月1日基準* | | |
| | | | | |
| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
| | 交通誘導警備員B(昼間) | 86* | 人 | |
| | 交通誘導警備員B(夜間)* | 4* | 人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | |
| 道路修繕 | | | 1 | 式 | | 8,127,021 | |
| 構造物撤去工 | | | 1 | 式 | | 1,156,732 | |
| 構造物取壊し工 | | | 1 | 式 | | 1,156,732 | 第 0001 号 内訳書 |
| 道路土工 | | | 1 | 式 | | 989,992 | |
| 掘削工 | | | 1 | 式 | | 487,794 | 第 0002 号 内訳書 |
| 残土処理工 | | | 1 | 式 | | 502,198 | 第 0003 号 内訳書 |
| 排水構造物工 | | | 1 | 式 | | 1,174,516 | |
| 側溝工 | | | 1 | 式 | | 1,174,516 | 第 0004 号 内訳書 |
| 舗装工 | | | 1 | 式 | | 2,176,772 | |
| 舗装打換え工 | | | 1 | 式 | | 1,480,630 | 第 0005 号 内訳書 |
| 7x7以外舗装工 | | | 1 | 式 | | 696,142 | 第 0006 号 内訳書 |
| 区画線工 | | | 1 | 式 | | 64,505 | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 区画線工 | | | | 式 | | 64,505 | 第 0007 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 付帯工 | | | | 式 | | 577,744 | |
| | | | 1 | | | | |
| 付帯工 | | | | 式 | | 577,744 | 第 0008 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1,986,760 | |
| | | | 1 | | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 772,360 | 第 0009 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | | 1,214,400 | 第 0010 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 直接工事費計 | | | | 式 | | 8,127,021 | |
| | | | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | 式 | | 1,846,032 | |
| | | | 1 | | | | |
| 運搬費 | | | | 式 | | 19,032 | 第 0910 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 準備費 | | | | 式 | | 166,000 | 第 0915 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | 式 | | 1,661,000 | 【千円止】 |
| | | | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 9,973,053 | |
| | | | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 3,936,000 | 【千円止】 |
| | | | 1 | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 工種 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-------|
| 工事原価 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 13,909,053 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 2,760,145 | |
| 工事価格 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 16,660,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 1,666,000 | |
| 本工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 18,326,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| (AMA0010) 舗装版切断 | 1 | 式 | 221,772 | 221,772 | 第0001号下内 |
| (AMA0020) 舗装版破碎 | 1 | 式 | 403,780 | 403,780 | 第0002号下内 |
| (AMA0030) 構造物取壊し | 1 | 式 | 531,180 | 531,180 | 第0003号下内 |
| 合 計 | | | | 1,156,732 | |

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0040) 掘削 | 1 | 式 | 4,764 | 4,764 | 第0004号下内 |
| (AMA0090) 床掘り | 1 | 式 | 68,232 | 68,232 | 第0005号下内 |
| (AMA0100) 埋戻し | 1 | 式 | 45,032 | 45,032 | 第0006号下内 |
| (AMA0050) 土砂等運搬 | 1 | 式 | 369,766 | 369,766 | 第0007号下内 |
| 合 計 | | | | 487,794 | |

第0003号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0060) 残土等処分 | | | | | 第0008号下内 |
| | 1 | 式 | 410,730 | 410,730 | |
| (AMA0070) 舗装版切断濁水処理工 | | | | | 第0009号下内 |
| | 1 | 式 | 91,468 | 91,468 | |
| 合 計 | | | | 502,198 | |

第0004号 内訳書
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| (AMA0080) L型側溝 | | | | | 第0010号下内 |
| | 1 | 式 | 866,366 | 866,366 | |
| (AMA0110) 側溝蓋 | | | | | 第0011号下内 |
| | 1 | 式 | 308,150 | 308,150 | |
| 合 計 | | | | 1,174,516 | |

第0005号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0260) 道路打換え工 | | | | | 第0012号下内 |
| | 1 | 式 | 1,480,630 | 1,480,630 | |
| 合 計 | | | | 1,480,630 | |

第0006号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0120) 下層路盤 | 1 | 式 | 249,840 | 249,840 | 第0013号下内 |
| (AMA0140) 表層 | 1 | 式 | 410,090 | 410,090 | 第0014号下内 |
| (AMA0150) 打継目工 | 1 | 式 | 36,212 | 36,212 | 第0015号下内 |
| 合 計 | | | | 696,142 | |

第0007号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0160) 溶融式区画線 | 1 | 式 | 64,505 | 64,505 | 第0016号下内 |
| 合 計 | | | | 64,505 | |

第0008号 内訳書
付帯工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0170) 地先境界 | 1 | 式 | 346,484 | 346,484 | 第0017号下内 |
| (AMA0220) 点字プレート | 1 | 式 | 172,400 | 172,400 | 第0018号下内 |
| (AMA0250) 民地摺付工 | 1 | 式 | 58,860 | 58,860 | 第0019号下内 |
| 合 計 | | | | 577,744 | |

第0009号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0190) 仮舗装工 | 1 | 式 | 178,440 | 178,440 | 第0020号下内 |
| (AMA0210) 仮覆工 | 1 | 式 | 593,920 | 593,920 | 第0021号下内 |
| 合 計 | | | | 772,360 | |

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0180) 交通誘導警備員 | 1 | 式 | 1,214,400 | 1,214,400 | 第0022号下内 |
| 合 計 | | | | 1,214,400 | |

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0230) 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 19,032 | 19,032 | 第0023号下内 |
| 合 計 | | | | 19,032 | |

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0240) 土質試験費 | 1 | 式 | 166,000 | 166,000 | 第0024号下内 |
| 合 計 | | | | 166,000 | |

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用 | 278 | m | 560 | 155,680 | |
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0002号単価表 |
| J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用 | 62 | m | 1,066 | 66,092 | |
| 合 計 | | | | 221,772 | |
| | 1 | 式 | 当り | 221,772 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|----------------|-------|---------|-----------|
| (CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工) | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=全ての費用 | 260 | m ² | 1,553 | 403,780 | |
| 合 計 | | | | 403,780 | |
| | 1 | 式 | 当り | 403,780 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------|-----|----------------|--------|---------|-----------|
| (WB824010) 構造物とりこわし | | | | | 第0004号単価表 |
| J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し | 18 | m ³ | 29,510 | 531,180 | |
| 合 計 | | | | 531,180 | |
| | 1 | 式 | 当り | 531,180 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0040 掘削

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210100) 掘削 | | | | | 第0005号単価表 |
| J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外) | 2 | m3 | 2,382 | 4,764 | |
| 合 計 | | | | 4,764 | |
| | 1 | 式 | 当り | 4,764 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0090 床掘り

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (SJ9370) パック材床掘 小規模土工 コーラ型山積0.13m3 | | | | | 第0006号単価表 |
| | 24 | m3 | 2,843 | 68,232 | |
| 合 計 | | | | 68,232 | |
| | 1 | 式 | 当り | 68,232 | 円/式 |

第0006号 下位内訳書
AMA0100 埋戻し

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210410) 埋戻し | | | | | 第0008号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り | 3 | m3 | 6,468 | 19,404 | |
| (SJ0120) 埋戻し 現場制約あり RC-40 | | | | | 第0009号単価表 |
| | 2 | m3 | 8,131 | 16,262 | |
| (SJ0130) 埋戻し 現場制約あり RM-40 | | | | | 第0010号単価表 |
| | 1 | m3 | 9,366 | 9,366 | |
| 合 計 | | | | 45,032 | |
| | 1 | 式 | 当り | 45,032 | 円/式 |

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB210110) 土砂等運搬 | | 【夜】 | | | 第0011号単価表 |
| J01=標準, J02=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=12.0km以下 | 23 | m3 | 2,462 | 56,626 | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=小規模, J02=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下 | 23 | m3 | 5,277 | 121,371 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0013号単価表 |
| J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=8.0km以下, J16=全ての費用 | 8 | m3 | 5,716 | 45,728 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | 【夜】 | | | 第0014号単価表 |
| J01=舗装版破碎, J02=機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), J03=有り, J11=10.5km以下, J16=全ての費用 | 11 | m3 | 3,959 | 43,549 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0015号単価表 |
| J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用 | 18 | m3 | 5,694 | 102,492 | |
| 合 計 | | | | 369,766 | |
| | 1 | 式 | 当り | 369,766 | 円/式 |

第0008号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----|
| (UZA000360) 建設発生土処分費 (指定処分A) UCR久里浜港 (ほぐし土) | 27 | m3 | 3,310 | 89,370 | T* |
| (Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層) | 23 | m3 | 4,670 | 107,410 | T* |
| (Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻 | 20 | m3 | 4,670 | 93,400 | T* |
| (Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費 | 11 | m3 | 830 | 9,130 | T* |
| (Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C殻 | 18 | m3 | 6,190 | 111,420 | T* |
| 合 計 | | | | 410,730 | |
| | 1 | 式 | 当り | 410,730 | 円/式 |

第0009号 下位内訳書
AMA0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0010) 舗装版切断濁水処理工 | 1 | 式 | 91,468 | 91,468 | 第0016号単価表 |
| 合 計 | | | | 91,468 | |
| | 1 | 式 | 当り | 91,468 | 円/式 |

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
| (SJ0020) 現場打ちL型側溝 GL8° | 9° | m | 13,320 | 119,880 | 第0017号単価表 |
| (SJ0030) 現場打ちL型側溝 GL2-50° | 59° | m | 9,784 | 577,266 | 第0026号単価表 |
| (SJ0040) 現場打ちL型側溝 GL2-150° | 17° | m | 9,784 | 166,328 | 第0028号単価表 |
| (SJ0050) エプロン補修工 | 0.6° | m | 4,837 | 2,902 | 第0029号単価表 |
| 合 計 | | | | 866,366 | |
| | 1 | 式 | 当り | 866,366 | 円/式 |

第0011号 下位内訳書
AMA0110 側溝蓋

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (SJ0060) 雨水樹蓋補修① 角1号マウントアップ | 3 | 基 | 50,830 | 152,490 | 第0030号単価表 |
| (SJ0070) 雨水樹蓋補修② 角1号グレーチング蓋 | 1 | 基 | 17,400 | 17,400 | 第0033号単価表 |
| (SJ0080) 雨水樹蓋補修③ 角2号マウントアップ | 2 | 基 | 52,920 | 105,840 | 第0035号単価表 |
| (SJ0090) 雨水樹蓋補修④ 角2号グレーチング蓋 | 1 | 基 | 17,110 | 17,110 | 第0037号単価表 |
| (SJ0100) 雨水樹蓋補修⑤ | 1 | 基 | 15,310 | 15,310 | 第0038号単価表 |
| 合 計 | | | | 308,150 | |
| | 1 | 式 | 当り | 308,150 | 円/式 |

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------|-----------|
| (WB430610) 直接掘削積込 | | 【夜】* | | | 第0041号単価表 |
| J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=無 | 231 | m2 | 731 | 168,861 | |
| (WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) | | 【夜】* | | | 第0043号単価表 |
| J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=無, J04=排出ガス対策型(第3次基準値) | 231 | m2 | 386 | 89,166 | |
| (WB020013) 材料費(m3) | | | | | 第0047号単価表 |
| | 8 | m3 | 2,300 | 18,400 | |
| (WB430650) 舗装の敷均し転圧 | | 【夜】* | | | 第0048号単価表 |
| J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生瀝青安定処理(40), J04=t/m3, J05=1層, J06=100mm, J07=無, J08=排出ガス対策型(第2次基準値) | 231 | m2 | 3,241 | 748,671 | |
| (WB430650) 舗装の敷均し転圧 | | 【夜】* | | | 第0050号単価表 |
| J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打換え, J03=各種, J04=2.35 t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=無, J08=排出ガス対策型(第2次基準値) | 231 | m2 | 1,972 | 455,532 | |
| 合 計 | | | | 1,480,630 | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,480,630 | 円/式 |

第0013号 下位内訳書
AMA0120 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (SJ9040) 路盤工(人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ | 31 | m2 | 983 | 30,473 | 第0051号単価表 |
| (SJ9050) 路盤工(人力施工) タンパ・RC-40 t=20cm 2層仕上げ | 41 | m2 | 1,967 | 80,647 | 第0053号単価表 |
| (SJ9100) 路盤工(不陸整正) タンパ 60~80kg 補足材RC-40 3m3/100m ² | 160 | m2 | 867 | 138,720 | 第0054号単価表 |
| 合 計 | | | | 249,840 | |
| | 1 | 式 | 当り | 249,840 | 円/式 |

第0014号 下位内訳書
AMA0140 表層

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライコート, PK-3, J07=全ての費用 | 70 | m2 | 2,003 | 140,210 | 第0055号単価表 |
| (CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライコート, PK-3, J07=全ての費用 | 104 | m2 | 2,595 | 269,880 | 第0056号単価表 |
| 合 計 | | | | 410,090 | |
| | 1 | 式 | 当り | 410,090 | 円/式 |

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用 | 15 | m | 560 | 8,400 | |
| (CB430310) 舗装版破碎 | | 【夜】 | | | 第0057号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用 | 3 | m2 | 6,615 | 19,845 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | 【夜】 | | | 第0058号単価表 |
| J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用 | 0.2 | m3 | 9,302 | 1,860 | |
| (Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻 | | | | | T |
| | 0.2 | m3 | 4,670 | 934 | |
| (Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費 | | | | | T |
| | 0.2 | m3 | 830 | 166 | |
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) | | 【夜】 | | | 第0059号単価表 |
| J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用 | 3 | m2 | 1,669 | 5,007 | |
| 合 計 | | | | 36,212 | |
| | 1 | 式 | 当り | 36,212 | 円/式 |

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0060号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア phalt舗装, J13=全ての費用 | 2 | m | 291 | 582 | |
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0061号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ギョウ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア phalt舗装, J13=全ての費用 | 4 | m | 562 | 2,248 | |
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0062号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ギョウ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア phalt舗装, J13=全ての費用 | 22 | m | 729 | 16,038 | |
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0063号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア phalt舗装, J13=全ての費用 | 63 | m | 675 | 42,525 | |
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0064号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄・鉛・カ ムフラ, J12=アphalt舗装, J13=全ての費用 | 4 | m | 778 | 3,112 | |
| 合 計 | | | | 64,505 | |
| | 1 | 式 | 当り | 64,505 | 円/式 |

第0017号 下位内訳書
 AMA0170 地先境界

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (SJ0110) 地先境界 CK3 | 76 | m | 4,559 | 346,484 | 第0065号単価表 |
| 合 計 | | | | 346,484 | |
| | 1 | 式 | 当り | 346,484 | 円/式 |

第0018号 下位内訳書
 AMA0220 点字プレート

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|
| (UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡ | 4 | m2 | 43,100 | 172,400 | |
| 合 計 | | | | 172,400 | |
| | 1 | 式 | 当り | 172,400 | 円/式 |

第0019号 下位内訳書
 AMA0250 民地摺付工

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (SJ0140) 民地摺付 コンクリート18-8 t=10cm 溶接金網含む | 18 | m2 | 3,270 | 58,860 | 第0067号単価表 |
| 合 計 | | | | 58,860 | |
| | 1 | 式 | 当り | 58,860 | 円/式 |

第0020号 下位内訳書
AMA0190 仮舗装工

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-----------|
| (CB410261) 表層(歩道部) | | | | | 第0068号単価表 |
| J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用 | 36 * | m2 | 1,786 | 64,296 | |
| (CB410261) 表層(歩道部) | | | | | 第0069号単価表 |
| J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用 | 48 * | m2 | 2,378 | 114,144 | |
| 合 計 | | | | 178,440 | |
| | 1 | 式 | 当り | 178,440 | 円/式 |

第0021号 下位内訳書
AMA0210 仮覆工

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|-----------|
| (SJ9210) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回 | | | | | 第0070号単価表 |
| | 145 * | m | 4,096 | 593,920 | |
| 合 計 | | | | 593,920 | |
| | 1 | 式 | 当り | 593,920 | 円/式 |

第0022号 下位内訳書
AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B* | | | | | 第0071号単価表 |
| | 86* | 人日 | 13,200 | 1,135,200 | |
| (SWB010212) 交通誘導警備員B* 夜間* | | | | | 第0072号単価表 |
| | 4* | 人日 | 19,800 | 79,200 | |
| 合 計 | | | | 1,214,400 | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,214,400 | 円/式 |

第0023号 下位内訳書
AMA0230 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------|-----------------|
| (WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄) | | | | | 第0073号単価表 1* |
| J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t | 2.44* | t | 2,400 | 5,856 | 現場管理費、一般管理費の対象* |
| (WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費 | | | | | 第0074号単価表 1* |
| J01=積込み、取卸し(片道分)* | 2.44* | t | 1,500 | 3,660 | 現場管理費、一般管理費の対象* |
| (WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄) | | | | | 第0073号単価表 1* |
| J01=2400 円/t, J02=各種(実数入力), J03=0, J04=無, J05=円/t | 2.44* | t | 2,400 | 5,856 | 現場管理費、一般管理費の対象* |
| (WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費 | | | | | 第0074号単価表 1* |
| J01=積込み、取卸し(片道分)* | 2.44* | t | 1,500 | 3,660 | 現場管理費、一般管理費の対象* |
| 合 計 | | | | 19,032 | |
| | 1 | 式 | 当り | 19,032 | 円/式 |

第0024号 下位内訳書
 AMA0240 土質試験費

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| (Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1) | 1 | 検体 | 166,000 | 166,000 | 9 |
| 合 計 | | | | 166,000 | |
| | 1 | 式 | 当り | 166,000 | 円/式 |