

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )								
設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0027	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道4871号線道路補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市池上3丁目5番地先							
(河川・路線・区域)名	市道4871号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	120 日間							
設計金額	( 円 )							
	18,216,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	18,216,000					
工事価格	16,560,000					
消費税等相当額	1,656,000					

最低制限価格 16,219,170円 (税抜き 14,744,700円)
---

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	60	人日	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		7,984,357	
構造物撤去工			1	式		579,451	
構造物取壊し工			1	式		579,451	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		730,499	
掘削工			1	式		177,435	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		553,064	第 0003 号 内訳書
排水構造物工			1	式		656,971	
側溝工			1	式		656,971	第 0004 号 内訳書
舗装工			1	式		4,037,809	
舗装工			1	式		4,037,809	第 0005 号 内訳書
区画線工			1	式		1,104,029	
区画線工			1	式		1,104,029	第 0006 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工				式			
			1			38,988	
付帯工				式			第 0007 号 内訳書
			1			38,988	
仮設工				式			
			1			836,610	
仮舗装				式			第 0008 号 内訳書
			1			44,610	
交通管理工				式			第 0009 号 内訳書
			1			792,000	
直接工事費計				式			
			1			7,984,357	
共通仮設費計				式			
			1			1,884,000	
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1			256,000	
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1			1,628,000	
純工事費				式			
			1			9,868,357	
現場管理費				式			【千円止】
			1			3,938,000	
工事原価				式			
			1			13,806,357	
一般管理費等				式			
			1			2,762,033	



第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) コンクリート構造物取壊し	1	式	198,200	198,200	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版切断	1	式	190,820	190,820	第0002号下内
(AMA0030) 舗装版破碎	1	式	190,431	190,431	第0003号下内
合 計				579,451	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0031) 掘削	1	式	26,589	26,589	第0004号下内
(AMA0032) 埋戻し	1	式	6,468	6,468	第0005号下内
(AMA0033) 土砂等運搬	1	式	144,378	144,378	第0006号下内
合 計				177,435	

第0003号 内訳書  
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 残土等処分	1	式	462,080	462,080	第0007号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式	90,984	90,984	第0008号下内
合 計				553,064	



第0004号 内訳書  
側溝工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 暗渠排水管	1	式	16,590	16,590	第0009号下内
(AMA0070) U型側溝	1	式	466,213	466,213	第0010号下内
(AMA0080) L型側溝	1	式	174,168	174,168	第0011号下内
合 計				656,971	

第0005号 内訳書  
舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 下層路盤	1	式	50,859	50,859	第0012号下内
(AMA0100) 上層路盤	1	式	51,840	51,840	第0013号下内
(AMA0110) 表層	1	式	3,935,110	3,935,110	第0014号下内
合 計				4,037,809	

第0006号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 溶解式区画線	1	式	1,104,029	1,104,029	第0015号下内
合 計				1,104,029	

第0007号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 転落防止柵					第0016号下内
	1	式	21,416	21,416	
(AMA0140) 貼付式点字工					第0017号下内
	1	式	17,572	17,572	
合 計				38,988	

第0008号 内訳書  
仮舗装

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 仮舗装					第0018号下内
	1	式	44,610	44,610	
合 計				44,610	

第0009号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 交通誘導警備員					第0019号下内
	1	式	792,000	792,000	
合 計				792,000	

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 建設機械運搬費					第0020号下内
	1	式	256,000	256,000	
合 計				256,000	

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1	m3	50,650	50,650	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0002号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	5	m3	29,510	147,550	
合 計				198,200	
	1	式	当り	198,200	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	118	m	560	66,080	
(CB430510) 舗装版切断					第0004号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cmを超え30cm以下, J05=全ての費用	42	m	2,970	124,740	
合 計				190,820	
	1	式	当り	190,820	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0005号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	45	m2	2,623	118,035	
(CB430310) 舗装版破碎					第0006号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=10cmを超え15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	12	m2	6,033	72,396	
合 計				190,431	
	1	式	当り	190,431	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0031 掘削

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0007号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	3	m3	8,863	26,589	
合 計				26,589	
	1	式	当り	26,589	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0032 埋戻し

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0008号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	1	m3	6,468	6,468	
合 計				6,468	
	1	式	当り	6,468	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0033 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	1	m3	5,277	5,277	
(CB227010) 殻運搬					第0010号単価表
J01=舗装版破砕, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	3	m3	4,935	14,805	
(CB227010) 殻運搬					第0011号単価表
J01=C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	6	m3	4,935	29,610	
(CB430020) 殻運搬(路面切削)					第0012号単価表
J01=有り, J03=5.5km以下, J04=全ての費用	86	m3	1,101	94,686	
合 計				144,378	
	1	式	当り	144,378	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0040 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)	1	m3	6,300	6,300	T
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻	89	m3	4,670	415,630	T
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C殻	1	m3	9,200	9,200	T
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C殻	5	m3	6,190	30,950	T
合 計				462,080	
	1	式	当り	462,080	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 舗装版切断濁水処理工	1	式	90,984	90,984	第0013号単価表
合 計				90,984	
	1	式	当り	90,984	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0060 暗渠排水管

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 暗渠排水管 φ150mm	2	m	8,295	16,590	第0014号単価表
合 計				16,590	
	1	式	当り	16,590	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0070 U型側溝

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 現場打U型側溝	7	m	26,200	183,400	第0019号単価表
(SJ0030) 現場打U型側溝蓋補修	19	m	5,555	105,545	第0022号単価表
(SJ0040) 蓋板工	26	m	6,818	177,268	第0023号単価表
合 計				466,213	
	1	式	当り	466,213	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0080 L型側溝

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) L型側溝エプロン補修	41	m	4,248	174,168	第0028号単価表
合 計				174,168	
	1	式	当り	174,168	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0090 下層路盤

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9100) 路盤工(不陸整正) タンパ 60~80kg 補足材RC-40 3m3/100m <sup>2</sup>	36	m2	867	31,212	第0029号単価表
(SJ9040) 路盤工(人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ	9	m2	983	8,847	第0031号単価表
(SJ9020) 路盤工(人力施工) タンパ・RC-40 t=5cm 1層仕上げ	12	m2	900	10,800	第0032号単価表
合 計				50,859	
	1	式	当り	50,859	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0100 上層路盤

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各 種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以 下), J03=mm, J04=100 mm, J05=mm, J06=mm, J08=プライムコート PK-3, J09=全ての費用	12	m2	4,320	51,840	第0033号単価表
合 計				51,840	
	1	式	当り	51,840	円/式



第0014号 下位内訳書  
AMA0110 表層

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0034号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	36	m2	2,003	72,108	
(CB410261) 表層(歩道部)					第0035号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), J02=mm, J03=60 mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	0.3	m2	3,074	922	
(WB430210) 切削ﾌﾞﾗｲﾄﾞ					第0036号単価表
J01=4,000m2以下, J02=7cm以下, J03=一層, J04=無, J05=50 mm, J06=mm, J07=再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13), J09=t/m3, J10=t/m3, J11=ｸｯｺｰﾄ, J12=L/100m2, J13=排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値), J14=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値), J15=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	1,728	m2	2,235	3,862,080	
合 計				3,935,110	
	1	式	当り	3,935,110	円/式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	620	m	291	180,420	
(WB821210) 区画線設置					第0043号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	72	m	310	22,320	
(WB821210) 区画線設置					第0044号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セブ ラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	10	m	562	5,620	
(WB821210) 区画線設置					第0045号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セブ ラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	52	m	729	37,908	
(WB821210) 区画線設置					第0046号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	439	m	675	296,325	
(WB821210) 区画線設置					第0047号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・ク ラリア, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	22	m	778	17,116	
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0048号単価表
J01=車 道(ETCレ-ン含む), J02=RPN-301, J03=100m2 未 満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=有 , J09=1.0m超え	84	m2	6,480	544,320	
合 計				1,104,029	
	1	式	当り	1,104,029	円/式

第0016号 下位内訳書  
AMA0130 転落防止柵

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0049号単価表
J01=コンクリート建込, J02=レール式・パネル式, J03=2m, J04=無, J05=無	8	m	797	6,376	
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0050号単価表
J01=コンクリート建込, J02=レール式・パネル式, J03=2m, J05=100m未満, J07=無	8	m	6,870	54,960	
(TJ0010) 転落防止柵 現場発生品控除分					
	8	m	-4,990	-39,920	
合 計				21,416	
	1	式	当り	21,416	円/式

第0017号 下位内訳書  
AMA0140 貼付式点字工

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422530) 特殊ブロック舗装					第0051号単価表
J01=撤去	0.3	m2	1,109	332	
(UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡					
	0.4	m2	43,100	17,240	
合 計				17,572	
	1	式	当り	17,572	円/式

第0018号 下位内訳書  
AMA0150 仮舗装

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0052号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	9	m2	1,786	16,074	
(SJ0070) 仮舗装 t=50					第0053号単価表
	12	m2	2,378	28,536	
合 計				44,610	
	1	式	当り	44,610	円/式

第0019号 下位内訳書  
AMA0160 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0055号単価表
	60	人日	13,200	792,000	
合 計				792,000	
	1	式	当り	792,000	円/式

第0020号 下位内訳書  
 AMA0170 建設機械運搬費

1 式 当り  
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0056号単価表 1
J01=路面切削機(ホイール廢材積込 付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	2	台	64,000	128,000	現場管理費・一般管理 費の対象
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0056号単価表 1
J01=路面切削機(ホイール廢材積込 付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	2	台	64,000	128,000	現場管理費・一般管理 費の対象
合 計				256,000	
	1	式	当り	256,000	円/式

