

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )								
設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0033	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	大津町2丁目地内法面整備工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市大津町2丁目18番地先							
(河川・路線・区域)名	市道B-165							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分								
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	120 日間							
設計金額	( 円 )							
	4,862,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕(その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	4,862,000					
工事価格	4,420,000					
消費税等相当額	442,000					

最低制限価格 4,344,450円 (税抜き 3,949,500円)
---------------------------------------

令和 01 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	40	人日	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		2,005,966	
構造物撤去工			1	式		38,690	
構造物取壊し工			1	式		38,690	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		268,825	
掘削工			1	式		189,124	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		79,701	第 0003 号 内訳書
法面工			1	式		649,730	
法面吹付工			1	式		649,730	第 0004 号 内訳書
舗装工			1	式		43,981	
舗装工			1	式		43,981	第 0005 号 内訳書
付帯工			1	式		476,740	
付帯工			1	式		476,740	第 0006 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式		528,000	
交通管理工			1	式		528,000	第 0007 号 内訳書
直接工事費計			1	式		2,005,966	
共通仮設費計			1	式		670,582	
準備費			1	式		360,582	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		310,000	【千円止】
純工事費			1	式		2,676,548	
現場管理費			1	式		941,000	【千円止】
工事原価			1	式		3,617,548	
一般管理費等			1	式		807,933	
工事価格			1	式		4,420,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		442,000	
本工事費計			1	式		4,862,000	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) コンクリート構造物取壊し	1	式	17,706	17,706	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	20,984	20,984	第0002号下内
合 計				38,690	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 人力運搬	1	式	147,204	147,204	第0003号下内
(AMA0110) 掘削	1	式	41,920	41,920	第0004号下内
合 計				189,124	

第0003号 内訳書  
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 土砂等運搬	1	式	36,786	36,786	第0005号下内
(AMA0100) 残土等処分	1	式	42,915	42,915	第0006号下内
合 計				79,701	

第0004号 内訳書  
法面吹付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 法面吹付	1	式	649,730	649,730	第0007号下内
合 計				649,730	

第0005号 内訳書  
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 路盤工	1	式	6,881	6,881	第0008号下内
(AMA0120) 表層工	1	式	37,100	37,100	第0009号下内
合 計				43,981	

第0006号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 水止コンクリート	1	式	253,660	253,660	第0010号下内
(AMA0040) 転落(横断)防止柵	1	式	223,080	223,080	第0011号下内
合 計				476,740	

第0007号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 交通誘導警備員	1	式	528,000	528,000	第0012号下内
合 計				528,000	



第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 人力伐開・処分					第0013号下内
	1	式	360,582	360,582	
合 計				360,582	

第0001号 下位内訳書  
 AMA0010 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
 適用年版 S3104  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	0.6	m3	29,510	17,706	
合 計				17,706	
	1	式	当り	17,706	円/式

第0002号 下位内訳書  
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り  
 適用年版 S3104  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以 下, J06=有り, J07=全ての費用	8	m2	2,623	20,984	
合 計				20,984	
	1	式	当り	20,984	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0080 人力運搬

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0003号単価表
J01=土砂, J02=200m以下	6	m3	12,240	73,440	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0004号単価表
J01=栗石・ワッパツソ, J02=200m以下	5	m3	14,140	70,700	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土等					第0005号単価表
J01=200m以下	0.44	t	6,964	3,064	
合 計				147,204	
	1	式	当り	147,204	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0110 掘削

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0006号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	4	m3	8,863	35,452	
(CB210410) 埋戻し					第0007号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	1	m3	6,468	6,468	
合 計				41,920	
	1	式	当り	41,920	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0090 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	6	m3	5,277	31,662	
(CB227010) 殻運搬					第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用	0.3	m3	5,694	1,708	
(CB227010) 殻運搬					第0010号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用	0.6	m3	5,694	3,416	
合 計				36,786	
	1	式	当り	36,786	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0100 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)					T
	6	m3	6,300	37,800	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	0.3	m3	4,670	1,401	
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋Co殻					T
	0.6	m3	6,190	3,714	
合 計				42,915	
	1	式	当り	42,915	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0030 モルタル吹付

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810810) モルタル吹付工					第0011号単価表
J01=10cm, J02=500m2未満, J03=無, J04=無	86	m2	7,555	649,730	
合 計				649,730	
	1	式	当り	649,730	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0130 路盤工

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9040) 路盤工 (人力施工) タンパ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ					第0012号単価表
	7	m2	983	6,881	
合 計				6,881	
	1	式	当り	6,881	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0120 表層工

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) Co舗装					第0014号単価表
	7	m2	5,300	37,100	
合 計				37,100	
	1	式	当り	37,100	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0050 水止コンクリート

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 水止コンクリート	22	m	11,530	253,660	第0018号単価表
合 計				253,660	
	1	式	当り	253,660	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0040 転落(横断)防止柵

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 J01=コンクリート建込, J02=レール式・パネ ル式, J03=2m, J05=100m未満, J07=無	22	m	10,140	223,080	第0024号単価表
合 計				223,080	
	1	式	当り	223,080	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0070 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 S3104  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	40	人日	13,200	528,000	第0025号単価表
合 計				528,000	
	1	式	当り	528,000	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0060 人力伐開・処分

1 式 当り  
適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D12645) 人力伐開 (急)					第0026号単価表 1
J01=伐木 (A)※目通り直径20~50cm未満	3	本	42,200	126,600	現場管理費、一般管理費の対象
(D12650) 草刈及び伐木・伐竹 (急)					第0027号単価表 1
	130	m2	884	114,920	現場管理費、一般管理費の対象
(Z132630865) 建設木くず (三浦半島地区) 枝・葉					T
	2	t	27,500	55,000	
(Z132630875) 建設木くず (三浦半島地区) 幹部					T
	1	t	26,200	26,200	
(CB211160) 小車運搬(積込み~運搬~取卸し)セパ等					第0005号単価表 1
J01=200m以下	3	t	6,964	20,892	現場管理費、一般管理費の対象
(TJ0010) トラック2t積運搬 運搬距離10km					1
	2	台	8,485	16,970	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				360,582	
	1	式	当り	360,582	円/式

