

現 場 説 明 書

1 工 事 名 公郷町地区配水管布設工事 (2019 の 2)
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証

要

不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払

する(一回以内)

しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するため必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 ・施工体制台帳 ・施工体系図 ・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分

あり

なし

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件

あり

なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

公郷町地区配水管布設工事（2019の2）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書付編書式（平成29年12月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8:00～17:00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 価：地山1m³あたり3,970円

(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

9 工事に関することについて

(1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

(2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業
- オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明
- カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

(3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

(4) 地元との調整について

本工事区内に小学校があることから、生徒の安全確保に十分留意して施工すること。

また、小学校と連絡を密にとり学校行事等の際は協力すること。

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 GX形ダクタイル鉄管布設工事における有資格者条件について

GX管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成25年11月に実施したGX形ダクタイル鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成26年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成24年度以降の日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ GX管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

GX管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各1回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各1枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

GX管の特性・構造、GX管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

12 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

~~(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。~~

13 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス
<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDAS の各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を添付する。

14 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) 水道事業実務必携 | 平成 30 年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 平成 30 年 7 月 1 日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 平成 30 年 7 月 1 日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 平成 30 年度版 |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表 | |
| 第 1 卷 管路 | 平成 30 年度版 |
| 第 2 卷 ポンプ場・処理場 | 平成 30 年度版 |
| 第 3 卷 設計委託 | 平成 30 年度版 |

15 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出している。

16 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額 500 万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊
- 2) 工事履行報告書
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

17 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示事項

工事名 公郷町地区配水管布設工事(2019の2)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																							
■工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																								
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																								
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																							
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																								
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																								
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																								
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																								
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																								
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																								
■（公害・周辺環境・排水等）関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																							
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 11日を見込んでいる。】																							
	<input checked="" type="checkbox"/> 潜水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した潜水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																							
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																								
■安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																							
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																								
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A-1</td> <td>A-2</td> <td>B-1</td> <td>B-2</td> <td>C-1</td> <td>C-2</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3名</td> <td>/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>給水管接続替工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3名</td> <td>/日</td> <td></td> </tr> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 231人を見込んでいる。】		A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D	配水管布設工事					3名	/日		給水管接続替工					3名	/日
	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D																		
配水管布設工事					3名	/日																			
給水管接続替工					3名	/日																			
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																									

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	<p>1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所； UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	<p>1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。</p> <p>2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	<p>1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。</p>
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

公郷町地区配水管布設工事（2019の2）
工事設計書

総括表

2019年度	工事番号																																													
工事名	公郷町地区配水管布設工事（2019の2）																																													
プロック番号	3110	工事場所 横須賀市公郷町4丁目2番地先から5丁目102番地先まで																																												
予算科目																																														
工事概要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ300, ADIPほか）を耐震管φ300, GXDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table> <tbody> <tr> <td>A 配水管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>GXDIP</td> <td>L= 259m</td> </tr> <tr> <td>B 配水管布設工事</td> <td>φ200</td> <td>GXDIP</td> <td>L= 28m</td> </tr> <tr> <td>C 配水管布設工事</td> <td>φ100</td> <td>GXDIP</td> <td>L= 18m</td> </tr> <tr> <td>D 配水管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L= 63m</td> </tr> <tr> <td>E 消火栓設置工事</td> <td>双口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ300</td> <td>ADIP</td> <td>L= 248m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ200</td> <td>SP</td> <td>L= 16m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L= 18m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ75</td> <td>TDIP</td> <td>L= 12m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>HIVP</td> <td>L= 51m</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </tbody> </table>		A 配水管布設工事	φ300	GXDIP	L= 259m	B 配水管布設工事	φ200	GXDIP	L= 28m	C 配水管布設工事	φ100	GXDIP	L= 18m	D 配水管布設工事	φ50	PEP	L= 63m	E 消火栓設置工事	双口		1基	撤去管	φ300	ADIP	L= 248m	撤去管	φ200	SP	L= 16m	撤去管	φ100	ADIP	L= 18m	撤去管	φ75	TDIP	L= 12m	撤去管	φ50	HIVP	L= 51m	消火栓撤去	双口		1基
A 配水管布設工事	φ300	GXDIP	L= 259m																																											
B 配水管布設工事	φ200	GXDIP	L= 28m																																											
C 配水管布設工事	φ100	GXDIP	L= 18m																																											
D 配水管布設工事	φ50	PEP	L= 63m																																											
E 消火栓設置工事	双口		1基																																											
撤去管	φ300	ADIP	L= 248m																																											
撤去管	φ200	SP	L= 16m																																											
撤去管	φ100	ADIP	L= 18m																																											
撤去管	φ75	TDIP	L= 12m																																											
撤去管	φ50	HIVP	L= 51m																																											
消火栓撤去	双口		1基																																											
工期	自 至	令和元年 令和2年 月 3月13日 日																																												
工事実行方法	請負	工事日数																																												

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013000408
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	公郷町地区配水管布設工事（2019の2）
プロジェクト番号	3110

諸経費情報

単価世代	2019年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金錢的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
	材料費							/H
	材料費	A工事		式	1			第 1 号内訳書参照 EU101
	材料費	連絡工 1		式	1			第 2 号内訳書参照 EU102
	材料費	連絡工 3		式	1			第 3 号内訳書参照 EU103
	材料費	連絡工 4		式	1			第 4 号内訳書参照 EU104
	材料費	連絡工 5		式	1			第 5 号内訳書参照 EU105
	材料費	B工事		式	1			第 6 号内訳書参照 EU106
	材料費	C工事		式	1			第 7 号内訳書参照 EU107

P-1

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費	連絡工 2		式	1			第 8 号内訳書参照 EU108
	材料費	給水管接続替工		式	1			第 9 号内訳書参照 EU109
	材料費	閉栓工		式	1			第 10 号内訳書参照 EU110
	材料費	D工事		式	1			第 11 号内訳書参照 EU111
	材料費	E工事		式	1			第 12 号内訳書参照 EU112
	材料費計							+3
	工事費 A	φ 300 GXDIP		m	259			/H
	配水管布設工A-1	φ 300mm, L=148m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工6m含む		式	1			第 13 号内訳書参照 EU001
	配水管布設工A-2	φ 300mm, L=111m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工11m含む		式	1			第 14 号内訳書参照 EU002
	連絡工 1	φ 100mm		式	1			第 15 号内訳書参照 EU003
	連絡工 3	φ 50mm		式	1			第 16 号内訳書参照 EU004

P-2

付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工 4	φ 100mm	式	1			第 17 号内訳書参照 0U005
		連絡工 5	φ 200mm	式	1			第 18 号内訳書参照 0U006
		給水管接続替工 A	12箇所 h=0.9m, 機械, 昼間	式	1			第 19 号内訳書参照 0U021
		宅地内鉛給水管取替工 A	13件	式	1			第 20 号内訳書参照 0U023
		管撤去工 A-1	φ 300mm, L=148m	式	1			第 21 号内訳書参照 0U031
		管撤去工 A-2	φ 300mm, L=100m	式	1			第 22 号内訳書参照 0U032
		附帯工		式	1			第 23 号内訳書参照 0U039
		交通管理工 A		式	1			第 24 号内訳書参照 0U041
A小計								+4
工事費 B		φ 200 GXDIP		m	28			/h
		配水管布設工 B-1	φ 200mm, L=14m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1			第 25 号内訳書参照 0U007

P-3

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工 B-2	φ 200mm, L=14m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1			第 26 号内訳書参照 0U008
		管撤去工 B-1	φ 200mm, L=6m	式	1			第 27 号内訳書参照 0U033
		管撤去工 B-2	φ 200mm, L=10m	式	1			第 28 号内訳書参照 0U034
		交通管理工 B		式	1			第 29 号内訳書参照 0U042
B小計								+4
工事費 C		φ 100 GXDIP		m	18			/h
		配水管布設工 C-1	φ 100mm, L=8m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工2m含む	式	1			第 30 号内訳書参照 0U009
		配水管布設工 C-2	φ 100mm, L=10m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1			第 31 号内訳書参照 0U010
		連絡工 2	φ 100mm	式	1			第 32 号内訳書参照 0U011
		給水管接続替工 C	1箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 33 号内訳書参照 0U012
		閉栓工	φ 100mm	式	1			第 34 号内訳書参照 0U013

P-4

付属 4

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工 C - 1	φ 100mm, L=8m	式	1			第 35 号内訳書参照 EU035
		管撤去工 C - 2	φ 100mm, L=10m	式	1			第 36 号内訳書参照 EU036
		交通管理工 C		式	1			第 37 号内訳書参照 EU043
C小計								+4
工事費 D		φ 50 P E P		m	63			/H
		配水管布設工 D	φ 50mm, L=63m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工4m含む	式	1			第 38 号内訳書参照 EU014
		給水管接続替工 D	6箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 39 号内訳書参照 EU022
		宅地内鉛給水管取替工 D	2件	式	1			第 40 号内訳書参照 EU024
		管撤去工 D (1)	φ 75mm, L=12m	式	1			第 41 号内訳書参照 EU037
		管撤去工 D (2)	φ 50mm, L=51m	式	1			第 42 号内訳書参照 EU038
		交通管理工 D		式	1			第 43 号内訳書参照 EU044

P-5

付属 5

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
D小計								+4
工事費 E		消火栓設置工事 (双口)		基	1			/H
		消火栓設置撤去工	設置: 双口1基 撤去: 双口1基	式	1			第 44 号内訳書参照 EU015
		仮設消火栓設置工	設置: 双口1基 (再使用)	式	1			第 45 号内訳書参照 EU016
		交通管理工 E		式	1			第 46 号内訳書参照 EU045
E小計								+4
工事費 計								+3
直接工事費 計								++P
間接工事費								/H
共通仮設費								(しゅん工 CAD図面含む)
		共通仮設費		式	1			/H
								907Kr

P-6

付属 6

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		運搬費		式	1			第 47 号内訳書参照 0U051
		準備費		式	1			第 48 号内訳書参照 0U052
		技術管理費		式	1			第 49 号内訳書参照 0U053
		共通仮設費 計						+3K
		純工事費						++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
		工事原価						++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1			%07Gp
		一般管理費等 計						+3
		スクラップ評価額		式	1			第 50 号内訳書参照 0U054

P-7

付属 7

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		工事価格						++T
		消費税等相当額		式	1			XS10
		請負工事費 合計						++U

P-8

第 1 号 内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ300(接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	42			建物、積資・2019/03/01・277,422 N1201-300
GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	4			局独自 Y0001
GX形T字(二受T字管)	φ300*200 JWWA G 121	個	3			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1204-304
GX形T字(二受T字管)	φ300*100 JWWA G 121	個	5			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1204-302
GX形うず巻式フランジT字(7.5K)	φ300*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1209-302
GX形帽	φ300 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1211-300
GX形両受短管	φ300 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1212-300
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	19			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-300
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	18			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1224-300
GX形挿し口リング	φ300 JWWA G 120・121	個	6			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1225-300
G-LINK(GX形)	φ300(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1232-300

P-9

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ300(2種) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	2			局独自 N1615-300
GX形両受SF仕切弁	φ300(3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3011-300
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3			局独自 A1842
計						

P-10

第 2 号 内訳書 材料費

連絡工 1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ 100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-102
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット（異形管・ソフトシール 弁用）	φ 100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ 100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (ゴム輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-11

第 3 号 内訳書 材料費

連絡工 3

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット（異形管・ソフトシール 弁用）	φ 100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
PE ペンド	φ 50*22° 1/2 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2019/03/01・282, 428 A2185
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ 50 PTC G 30	個	1			局独自 A2235
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 100*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	1			局独自 A2282
計						

P-12

第 4 号 内訳書 材料費

連絡工4

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ 100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-102
GX形曲管	φ 100*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-104
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ 100 (3° A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ(ライナボーダー含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (3° A輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-13

第 5 号 内訳書 材料費

連絡工5

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-202
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (メ ーカー規格)	φ 200	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-200
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ 200 (3° A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	8			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-200
GX形ライナ(ライナボーダー含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-200
GX形挿しローリング	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ 200 (3° A輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-200
GX形受挿しSF仕切弁	φ 200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-200
SF仕切弁	φ 200 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3100-200
鋳鉄製割T字管(弁無) GF形	300*200	個	1			局独自 N4100-304
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840

P-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

第6号内訳書 材料費

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	7			建物、積資・2019/03/01・277,422 N1201-200
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	5			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1202-202
GX形曲管	φ200*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1202-204
GX形T字(二受T字管)	φ200*100 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1204-202
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1210-200
GX形帽	φ200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1211-200
GX形両受短管	φ200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1212-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (× 一カ一規格)	φ200	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-200
GX形短2 形式2 (7.5K) (× 一カ一規格)	φ100	個	2			建設物価・2019/03/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ100 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ200 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	15			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-200

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	6			建物, 積資・2019/03/01・278,424 N1224-200
GX形挿し口リング	φ200 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2019/03/01・278,424 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/03/01・278,424 N1232-200
合フランジ	φ100*2"	個	2			局独自 N1614-102
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2019/03/01・290,439 N3010-200
仕切弁	φ100 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2019/03/01・290,439 N3200-100
SUS絶縁短管 (シモク)	φ50 BCナット付き	個	2			局独自 A0689
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ50*3000L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0839
SUSソケット(プレス式)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0879
SUSエルボ(プレス式)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	3			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0889
SUSチーズ(プレス式)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 Y0002

P-17

第 6 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	短	個	4			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			局独自 A1842
計						

P-18

第 7 号 内訳書 材料費

C工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	9			建物、積資・2019/03/01・277,422 N1201-100
GX形T字(二受T字管)	φ100*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1204-102
GX形T字(二受T字管)	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1204-101
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ100 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-100
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	5			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1224-100
GX形挿しローリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1225-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-19

第 8 号 内訳書 材料費

連絡工2

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1202-102
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1210-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ100 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-100
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1224-100
G-LINK(GX形)	φ100 (ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-20

第9号内訳書 材料費

給水管接続替工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ75(接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2019/03/01・277,422 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1202-072
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1210-075
GX形短1 形式2(7.5K) (メカニカル規格)	φ75	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-075
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1221-075
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1224-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1225-075
G-LINK(GX形)	φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/03/01・278,424 N1232-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75(3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3010-075
SF仕切弁	φ75(2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3100-070
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841

P-21

第9号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-22

第 10 号 内訳書 材料費

閉栓工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形緑輪	φ100(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 N1408-100
K形栓	φ100 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 N1409-100
K形ゴム輪	φ100	本	1			局独自 N2402-100
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1			局独自 N2601-100
A・K形離脱防止金具	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1			局独自 N2611-100
Tボルト	20*90 (耐食合金) JWWA G 113, 114	本	4			局独自 N2703-202
計						

P-23

第 11 号 内訳書 材料費

D工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/03/01・290,439 N3010-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	59			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	20			建物、積資・2019/03/01・282,429 A2109
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	2			建物、積資・2019/03/01・282,428 A2184
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	4			建物、積資・2019/03/01・282,428 A2185
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	2			建物、積資・2019/03/01・282,428 A2218
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ100*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	2			局独自 A2282
計						

P-24

第 12 号 内訳書 材料費

E 工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形栓	φ 200 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 N1409-200
K形短 1 形式2 (7.5K)	φ 200(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1410-200
K形ゴム輪	φ 200	本	1			局独自 N2402-200
メカ特押 (K形耐震特押)	φ 200 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力 3 DKN以上	組	1			局独自 N2601-200
Tボルト	20*90 (耐食合金) JWWA G 113, 114	本	6			局独自 N2703-202
K形うず巻式フランジ丁字 形式2 (7.5K)	φ 200*100 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 Y0003
消火栓 (双口、二弁式)	φ 100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF 形)	φ 100, L=200 バー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX 用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856
計						

P-25

第 13 号 内訳書 配水管布設工 A-1

φ 300mm, L=148m, h=0.9m, 機械、昼間
試掘調査工6m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	115.8			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	115.8			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	8.1			第 3 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	8.1			土砂 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	11.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	11.1			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	11.1			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	67.3			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	48.5			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	115.8			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	8.1			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00

P-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	8.1			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ300	被覆, シート, テープ共	m	148			第 8 号一位代価表参照 F0405-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	42			第 9 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	19			第 10 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G-Link 接合	口	2			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J03
フランジ接合工 φ300	(JWWA 7.5K)	口	2			第 12 号一位代価表参照 F0475-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	8			第 13 号一位代価表参照 F0538-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピングねじ式固定	口	8			第 14 号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ300(機械)		基	2			第 15 号一位代価表参照 F0545-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	1			第 16 号一位代価表参照 F0555-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 17 号一位代価表参照 F0561-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	111			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	5.6			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS裁 処分費の対象	m3	5.6			県単価・2019/04/01~103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	111			先行路盤 第 21 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	111			仮復旧 第 22 号一位代価表参照 DW440-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	853			第 23 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水 処理工	ダンプトラック2t積級 運搬7回	式	1			第 24 号一位代価表参照 D332A1-J01*
[防護コンクリート工]						/H
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	22.3			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	22.3			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山 処分費の対象	m3	22.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	33.2			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	33.2			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21			第5号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.2			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	33.2			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長3.0m 支保工 軽量金属製	m	13			6.6m/箇所×2 第26号一位代価表参照 DW019-J01
軽量鋼矢板販料（II型）	矢板長3.0m(14.8kg/m) 使用回数2回	式	1			第27号一位代価表参照 Z0011-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保販料	アルミ腹起・アルミ製水圧ポンプ・水圧ポンプ 販料日数30日2段	式	1			第28号一位代価表参照 Z0012-B00
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 打設量10~100m3未満 延長無	m3	24			第29号一位代価表参照 DP020102-J02
一般型枠工	鉄筋・無筋構造物	m2	42			第30号一位代価表参照 DP020104-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	22			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
AS塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS盤 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	22			先行路盤 第21号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工（人力施工）	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	22			仮復旧 第22号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 14 号 内訳書 配水管布設工 A-2

φ300mm, L=111m, h=0.9m, 機械, 昼間
試掘調査工11m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	12.8			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	12.8			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	12.8			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	70.4			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	70.4			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	13.2			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	13.2			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	18.3			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	18.3			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	18.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	47.1			第5号一位代価表参照 DW411-J01

P-31

第14号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	23.3			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	70.4			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	13.2			第7号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	13.2			改良土 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ300	被覆、シート、テープ共	m	111			第8号一位代価表参照 F0405-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	89			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.5			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	4.5			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	89			先行路盤 第31号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	89			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	96			第23号一位代価表参照 DP040036-J01

P-32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 15 号 内訳書 連絡工 1

 $\phi 100\text{mm}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紹山積0.13m ³	m ³	0.4			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.2			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紹山積0.13m ³	m ³	6.2			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紹山積0.13m ³	m ³	1.3			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.4			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.8			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紹山積0.13m ³	m ³	6.2			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

第 15 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆、シート、テープ共	m	4			第 33 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 34 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第 35 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	3			第 36 号一位代価表参照 DW0262-J06
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4			第 37 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 38 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 39 号一位代価表参照 F0563-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	142			第 42 号一位代価表参照 G0074-B00

P-35

第 15 号付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	7			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

P-36

第 16 号 内訳書 連絡工 3

φ 50mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バック荷山積0.13m ³	m ³	0.4			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック荷山積0.13m ³	m ³	5.6			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック荷山積0.13m ³	m ³	1.3			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(屋間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.8			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(屋間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.8			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック荷山積0.13m ³	m ³	5.6			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

P-37

第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ 100	被覆、シート、テープ共	m	1			第 33 号一位代価表参照 F0402-B00
PEP布設工 φ 50	被覆、シート、テープ共	m	3			第 43 号一位代価表参照 F0430-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 35 号一位代価表参照 DW0262-J05
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 44 号一位代価表参照 DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	3			第 45 号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2			第 46 号一位代価表参照 DW053-J01
仕切弁設置工 φ 100		基	1			第 38 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ 75		基	1			第 47 号一位代価表参照 F0562-B00
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00

P-38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ビラ		枚	2			第 42 号一位代価表参照 G0074-B00
管撤去工 φ 50 PEP	(切断含) 補正係数0.6	m	4			第 48 号一位代価表参照 P0761-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	7			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 17 号 内訳書 連絡工 4

φ 100mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.5			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.5			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.6			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆、シート、テープ共	m	5			第 33 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 34 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	4			第 35 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G - L i n k 接合	口	3			第 36 号一位代価表参照 DW0262-J06
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 37 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 38 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 39 号一位代価表参照 F0563-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	11			第 42 号一位代価表参照 G0074-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	8			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.4			累単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	8			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	8			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 18 号 内訳書 連絡工 5

φ 200mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.3			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.9			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.9			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.2			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.2			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.2			県単価・2019/04/01~103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(星間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.9			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(星間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.9			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

P-43

第 18 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ 200	被覆、シート、テープ共	m	9			第 49 号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	1			第 50 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	8			第 51 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G - L i n k 接合	口	2			第 52 号一位代価表参照 DW0262-J09
フランジ接合工 φ 200	(JWWA 7.5K)	口	2			第 53 号一位代価表参照 F0474-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 200 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	1			第 54 号一位代価表参照 F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピングねじ式固定	口	1			第 55 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ 200		基	2			第 56 号一位代価表参照 F0544-B00
不断水分岐工 割T字管	本管350以下*分岐200・工事費のみ	箇所	1			局独自 B0141
水 替 工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バック付山積0.13m ³	m ³	0.7			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	7			仮路盤 第 57 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 19 号 内訳書 給水管接続替工A

12箇所
h=0.9m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食パイム、密着コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	5			局独自 A1081-000
サドル付分水栓(防食パイム、密着コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	6			局独自 A1082-000
サドル付分水栓(防食パイム、密着コア含)	φ300*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1083-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4			第 58 号一位代価表参照 F1006-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 59 号一位代価表参照 F1022-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4			第 60 号一位代価表参照 F1031-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 61 号一位代価表参照 F1032-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 62 号一位代価表参照 F1162-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.3			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バック付山積0.13m ³	m ³	4.3			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	0.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	（昼間）20～0mm 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	m ³	1.7			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	（昼間）40～0mm 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	m ³	2.6			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	4.3			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
給水管接続替調整工		件	9			第 63 号一位代価表参照 G0042-B00
小型バック紗による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	m ²	4			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
AS塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	0.2			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS設 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	4			先行路盤 第 21 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4			仮復旧 第 22 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 20 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工A

13件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	7			第 64 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	6			第 65 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	26			第 66 号一位代価表参照 DP040036-J02
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m³	0.4			第 67 号一位代価表参照 Z0015-B00
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取扱い)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m³	0.4			第 68 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m³	0.4			第 69 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m³	4.9			第 70 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m³	4.9			第 71 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-49

第 21 号 内訳書 管撤去工A-1

 $\phi 300\text{mm}, L=148\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	144.9			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ゲンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	144.9			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	10.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ゲンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	10.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m³	10.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻し費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	144.9			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ゲンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	144.9			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 $\phi 300$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	148			第 72 号一位代価表参照 P0774-B00
仕切弁撤去工 $\phi 300$		基	1			第 73 号一位代価表参照 P0566-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 P0556-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装版厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m³(平積0.10m³)	m²	104			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	5.2			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS般 処分費の対象	m ³	5.2			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 振圧回数1層 RC-40	m ²	104			先行路盤 第 21 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	104			仮復旧 第 22 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 22 号 内訳書 管撤去工A-2

 $\phi 300\text{mm}, L=100\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	84			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	84			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	14			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m ³	14			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	（基面）40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	84			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	84			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 $\phi 300$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	100			第 72 号一位代価表参照 P0774-B00
小型バック紗による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	70			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	3.5			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料（東部地区）	AS般 処分費の対象	m ³	3.5			県単価・2019/04/01・103 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満))	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	70			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	70			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 23 号 内訳書 附帶工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去工	再利用	m	20			第 74 号一位代価表参照 DP040024-J01
歩車道境界ブロック再利用設置工	片面 150/170×200×600(A) 18-8-25(20) W/C指定無し 養生工有 小型車	m	20			第 75 号一位代価表参照 DP040022-J01
計						

第 24 号 内訳書 交通管理工A

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B（交替有）	補正値1.2	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
計						

P-55

第 25 号 内訳書 配水管布設工B-1

 $\phi 200\text{mm}, L=14\text{m}, h=0.9\text{m}$, 機械, 星間
試掘調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 パック紛山積0.13m ³	m ³	0.5			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.5			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	10.7			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック紛山積0.13m ³	m ³	10.7			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	1.1			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.1			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.5			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック紛山積0.13m ³	m ³	3.5			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	3.5			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(星間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.5			第5号一位代価表参照 DW411-J01

P-56

第 25 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.2			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	10.7			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	1.1			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.1			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ 200	被覆, シート, テープ共	m	14			第 49 号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	6			第 50 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	15			第 51 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	3			第 52 号一位代価表参照 DW0262-J09
絶縁フランジ接合工 φ 200	(JWWA 7.5K)	口	1			第 76 号一位代価表参照 Z0016-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 35 号一位代価表参照 DW0262-J06
フランジ接合工 φ 100	(JWWA 7.5K)	口	4			第 77 号一位代価表参照 F0472-B00

P-57

第 25 号付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	8			第 54 号一位代価表参照 F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	8			第 55 号一位代価表参照 DW027-J02
仕切弁設置工 φ 100		基	2			第 38 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁設置工 φ 200		基	2			第 56 号一位代価表参照 F0544-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	11			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.1			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m ³	1.1			県単価・2019/04/01~103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	11			仮路盤 第 57 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	11			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	46			第 23 号一位代価表参照 DP040036-J01

P-58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 26 号 内訳書 配水管布設工 B-2

φ 200mm, L=14m, h=0.9m, 機械, 昼間
試掘調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.5			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.5			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8.9			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	8.9			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	1.4			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.4			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.9			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.9			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.9			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.7			第5号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.2			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	8.9			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	1.4			第 7 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.4			改良土 第 4 号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ 200	被覆, シート, テープ 共	m	14			第 49 号一位代価表参照 F0404-B00
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m ²	9			第 21 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

第 27 号 内訳書 管撤去工 B-1

φ 200mm, L=6m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.6			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.1			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.1			県単価・2019/04/01~103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.6			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.6			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 200 SP	(切断含)	m	6			第 78 号一位代価表参照 F0781-B00
仕切弁撤去工 φ 75		基	1			第 47 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁撤去工 φ 200		基	1			第 79 号一位代価表参照 F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	4			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
AS塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS費 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	4			仮路盤 第 57 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 28 号 内訳書 管撤去工B-2

φ 200mm, L=10m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m ³	m ³	8			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m ³	m ³	0.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2019/04/01・103 K0024
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(星間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m ³	m ³	8			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 200 SP	(切断含)	m	10			第 78 号一位代価表参照 F0781-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	6			第 21 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

第 29 号 内訳書 交通管理工B

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B（交替有）	補正値1.2	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
計						

第 30 号 内訳書 配水管布設工C-1

 $\phi 100\text{mm}, L=8\text{m}, h=0.8\text{m}$, 機械, 昼間
試掘調査工2m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	0.1			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.1			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	4			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	2.2			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	2.2			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.3			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	2.3			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.6			第5号一位代価表参照 DW411-J01

第30号付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.4			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	2.2			第7号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	2.2			改良土 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ100	被覆、シート、テープ共	m	8			第33号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	5			第34号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第35号一位代価表参照 DW0262-J05
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第80号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	2			第81号一位代価表参照 DW027-J03
仕切弁設置工 φ100		基	1			第38号一位代価表参照 F0542-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第18号一位代価表参照 F3118-B00

P-67

第30号付属2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2019/04/01~103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	7			仮路盤 第57号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	53			第23号一位代価表参照 DP040036-J01
計						

P-68

第31号内訳書 配水管布設工C-2

φ100mm, L=10m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.9			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	1.2			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.2			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.4			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.4			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.8			第5号一位代価表参照 DW411-J01

P-69

第31号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.9			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	1.2			第7号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	1.2			改良土 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ共	m	10			第33号一位代価表参照 F0402-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	7			先行路盤 第31号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	41			第23号一位代価表参照 DP040036-J01

P-70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 32 号 内訳書 連絡工 2

φ100mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.1			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.5			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.5			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.4			第5号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.1			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.5			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02

第32号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ100	被覆、シート、テープ共	m	4			第33号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第34号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第35号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-Link接合	口	3			第36号一位代価表参照 DW0262-J06
仕切弁設置工 φ100		基	1			第38号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第39号一位代価表参照 F0563-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第40号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第41号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第18号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	27			第42号一位代価表参照 G0074-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4			第37号一位代価表参照 F0771-B00

P-73

第32号付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パック砂による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック砂山積0.13m ³	m ³	0.7			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	7			仮路盤 第57号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02
計						

P-74

第 33 号 内訳書 給水管接続替工C

1箇所
h=0.8m, 機械, 星間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.8			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 タソブトラック2t 積 バ'ックホウ山積0.13m ³	m ³	0.8			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.8			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	11.1			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 タソブトラック2t 積 バ'ックホウ山積0.13m ³	m ³	11.1			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 タソブトラック2t 積 バ'ックホウ山積0.13m ³	m ³	2.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.6			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.1			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 タソブトラック2t 積 バ'ックホウ山積0.13m ³	m ³	11.1			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

P-75

第 33 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	9			第 82 号一位代価表参照 F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 83 号一位代価表参照 DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5			第 84 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2			第 85 号一位代価表参照 DW0262-J12
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	2			第 86 号一位代価表参照 F0471-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	2			第 87 号一位代価表参照 F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピングねじ式固定	口	2			第 88 号一位代価表参照 DW027-J04
仕切弁設置工 φ75		基	2			第 89 号一位代価表参照 F0541-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	1			第 42 号一位代価表参照 G0074-B00

P-76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 $\phi 75$		基	2			第 47 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
管撤去工 80 GP	(切断含) VLGP兼用	m	9			第 90 号一位代価表参照 F0788-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	13			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 グッピートラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2019/04/01~103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	13			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	13			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 34 号 内訳書 閉栓工

 $\phi 100\text{mm}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 グッピートラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.1			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 グッピートラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 グッピートラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.4			県単価・2019/04/01~103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.2			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.8			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 グッピートラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	2			第 44 号一位代価表参照 DW022-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm	口	1			第 91 号一位代価表参照 DW022-J02
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 39 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 37 号一位代価表参照 F0771-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	5			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.5			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚35cm 転圧回数3層	m ²	5			仮路盤 第 57 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	5			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 35 号 内訳書 管撤去工 C-1

φ 100mm, L=8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.1			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.1			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.3			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(星間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.1			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.1			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	8			第 37 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 39 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	4			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パックめ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚35cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	4			仮路盤 第57号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第36号内訳書 管撤去工C-2

 $\phi 100\text{mm}, L=10\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 パックめ山積0.13m ³	m ³	0.2			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.2			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.7			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パックめ山積0.13m ³	m ³	5.7			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パックめ山積0.13m ³	m ³	1.1			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.1			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(隙間)40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.7			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パックめ山積0.13m ³	m ³	5.7			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 $\phi 100\text{ DIP}$	(切断含) CIP兼用	m	10			第37号一位代価表参照 F0771-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	6			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.3			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	6			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	6			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 37 号 内訳書 交通管理工C

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
計						

第38号内訳書 配水管布設工D

φ50mm, L=63m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工4m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 グングルック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.1			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	2.1			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	27			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 グングルック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	27			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	4.8			第3号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	4.8			土砂 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8.7			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 グングルック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	8.7			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	8.7			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	17.3			第5号一位代価表参照 DW411-J01

P-85

第38号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	9.7			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 グングルック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	27			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	4.8			第7号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	4.8			改良土 第4号一位代価表参照 DP020002-J01
DIP布設工 φ100	被覆、シート、テープ共	m	4			第33号一位代価表参照 F0402-B00
PEP布設工 φ50	被覆、シート、テープ共	m	59			第43号一位代価表参照 F0430-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第35号一位代価表参照 DW0262-J05
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	2			第44号一位代価表参照 DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第45号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	20			第46号一位代価表参照 DW053-J01
仕切弁設置工 φ100		基	1			第38号一位代価表参照 F0542-B00

P-86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	2			第 40 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工(管布設用)	50m/m	日				第 18 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	9			第 42 号一位代価表参照 G0074-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	42			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	2.1			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	2.1			県単価・2019/04/01～103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	42			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	42			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	164			第 23 号一位代価表参照 DP040036-J01
計						

第 39 号 内訳書 給水管接続替工D

6箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ 50*20 PEP用 PTC K 13	個	5			局独自 A1101
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ 50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
給水管接続替工 φ 20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	3			第 92 号一位代価表参照 F1051-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	2			第 93 号一位代価表参照 F1062-B00
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 94 号一位代価表参照 F1056-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.2			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.2			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.7			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	1.7			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	0.4			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面)20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1			第5号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面)40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.7			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	1.7			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02
給水管接続調整工		件	2			第63号一位代価表参照 G0042-B00
小型バック紗による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	2			既設舗装 第19号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m ³	m ³	0.1			既設舗装 第20号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS板 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	2			先行路盤 第31号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	2			仮復旧 第32号一位代価表参照 DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 40 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工D

2件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	2			第 65 号一位代価表参照 F1818-B00
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	0.8			第 70 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	0.8			第 71 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-91

第 41 号 内訳書 管撤去工D (1)

φ 75mm, L=12m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.3			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.3			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.6			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.3			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.3			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(直径) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.6			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.6			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 φ 75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	12			第 95 号一位代価表参照 F0770-B00

P-92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 $\phi 75$		基	1			第 47 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	7			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 42 号 内訳書 管撤去工D (2)

 $\phi 50mm, L=51m$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.3			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	26.9			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	26.9			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.6			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	5.6			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	26.9			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	26.9			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
管撤去工 $\phi 50$ VP	(切断含)	m	51			第 96 号一位代価表参照 F0792-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	28			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	1.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	1.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	28			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	28			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 43 号 内訳書 交通管理工D

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)		人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
計	補正值1.2					

第 44 号 内訳書 消火栓設置撤去工

設置：双口1基
撤去：双口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紛山積0.13m ³	m ³	0.4			残土 第 25 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紛山積0.13m ³	m ³	7.6			土砂 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紛山積0.13m ³	m ³	1.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(星間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.9			第 5 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(星間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.7			第 6 号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紛山積0.13m ³	m ³	7.6			改良土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J02

P-97

第 44 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	1			第 37 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 39 号一位代価表参照 F0563-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 97 号一位代価表参照 F0621-B00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1			第 98 号一位代価表参照 F0722-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
小型パック紛による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紛山積0.13m ³	m ³	0.4			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	7			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	26			第 23 号一位代価表参照 DP040036-J01

P-98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 45 号 内訳書 仮設消火栓設置工

設置：双口1基（再使用）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.3			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.3			残土 第25号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山 処分費の対象	m ³	0.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.2			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.2			土砂 第2号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m ³	1			県単価・2019/04/01・103 K0028
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	（昼間）20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.2			第5号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	（昼間）40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5			第6号一位代価表参照 DW411-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.2			改良土 第2号一位代価表参照 DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm 特殊押輪	口	1			第 99 号一位代価表参照 DW022-J03
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm	口	1			第 100 号一位代価表参照 DW022-J04
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	2			第 53 号一位代価表参照 F0474-B00
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 77 号一位代価表参照 F0472-B00
仮設消火栓設置工	双口 副弁無	箇所	1			第 101 号一位代価表参照 Z0017-B00
仮設消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1			第 102 号一位代価表参照 Z0018-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 17 号一位代価表参照 F0561-B00
小型パックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	5			既設舗装 第 19 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 パック山積0.13m ³	m ³	0.3			既設舗装 第 20 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2019/04/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 帳圧回数2層 RC-40	m ²	5			先行路盤 第 31 号一位代価表参照 DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	5			仮復旧 第 32 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

第 46 号 内訳書 交通管理工 E

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
計						

P-103

第 47 号 内訳書 運搬費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	2.8			実務必携・平成30年度版・14 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	2.8			基地～現場 実務必携・平成30年度版・13 P0059
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	2.8			現場～基地 実務必携・平成30年度版・13 P0059
計						

P-104

第 48 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費（諸経費含）	28項目（久里浜UCR処分場）	検体	1			県単価・2019/04/01~105 K0010
計						

P-105

第 49 号 内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	300以下, ポリピック	m	259			第 103 号一位代価表参照 F0933-B00
通水洗管工	200以下, ポリピック	m	28			第 104 号一位代価表参照 F0932-B00
通水洗管工	150以下, ポリピック	m	18			第 105 号一位代価表参照 F0931-B00
通水洗管工	50以下, ポリピック	m	63			第 106 号一位代価表参照 F0930-B00
計						

P-106

第 50 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	19,235			局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	1,737			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	482			局独自 K5103
計						

第1号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m³(平積0.10m³)100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第107号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-108

第2号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³(実務必携 P.166)
10 m³ 当り

DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オントロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ消耗(良好)	日				第108号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.9, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-109

第3号 一位代価表 人力掘削

掘削・積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第70号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	1			第109号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-110

※施工パッケージ単価

(II-1-②-19) DP020002-J01

第4号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.68		/H
ダンプトラック	ダンプ・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.68		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	70.43		/H
運転手(一般)		%	R1	70.43		県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	8.89		/H
軽油	1、2号 パトロール給油	%	Z1	8.89		県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=6.0km以下, [路面状態]=良好

P-111

第5号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P.153)

DW411-J01

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第107号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第110号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-112

第6号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)(実務必携 P.153)
100 m³ 当り

DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第107号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第110号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-113

第7号 一位代価表 人力埋戻工

改良土(40-0)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	1			第71号一位代価表参照 D020016-J01
改良土	(星間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

第8号 一位代価表 DIP布設工 φ300

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ300	m	1			第111号一位代価表参照 G0059-B00
管被覆工	φ300 ポリエチレンテープ=7m	m	1			第112号一位代価表参照 G0005-B00
明示テープはり付	φ300	m	1			第113号一位代価表参照 G0015-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第114号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 9 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=300, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-116

第 10 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm

(実務必携 P. 49)
1 口 当り

DW0262-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-117

第 11 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P. 49)

DW0262-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [Link接合]=G-L i n k接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.09*(1+0.60)=0.144

異形管の接合: = 0.09

P-118

F0475-B00

第 12 号 一位代価表 フランジ接合工 φ300

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 茄酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	10			局独自 A1692
フランジパッキン(GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1757-001
諸雑費(有効4行以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-119

第 13 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 300 (GX形/専用工具使用)
タッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.46			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピンねじ用 φ 300 GX形専用工具	日	0.26			局独自 K0310
溝切り・切断刀損耗費	φ 300	式	1			局独自 K0324
諸雑費（有効 4 衍以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 14 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径300mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径 (mm)]=300, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 15 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ300(機械)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.007			県単価・2019/04/01・9 K3018
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m3	0.03			第 116 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.11			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.17			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.91			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 16 号 一位代価表 仕切弁きょう取替工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 41 号一位代価表参照 F0556-B00
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 17 号 一位代価表 仕切弁きょう取付取外工

(きょう再利用)
補正係数1.6

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 118 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 18 号 一位代価表 水替工(管布設用)

50m/m

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 119 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員		人	0.028			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.013			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
工事用水中モータポンプ 損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1			第 120 号一位代価表参照 G0800-B00
諸雜費(有効 4 枠以内調整)		%	18			(1) #09
計	1日 当り					

第 19 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P. 157)

DW4301-J01

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 107 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-126

第 20 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³(実務必携 P. 166, 167)
10 m³ 当り

DW4211-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オントド・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 108 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.9, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=「基準書指定」
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-127

第 21 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RC-40

(実務必携 P.159, 160)

DW431-J01

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.7			県単価・2019/04/01・42 100*0.1*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 121 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=K3028, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-128

第 22 号 一位代価表 補装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)(実務必携 P. 169)
100 m² 当り

DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2019/04/01・57 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増(A s)		t	12.1			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ(補装用)運転	ハンドガード式 運転質量0.5~0.6t	日				第 122 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパク運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 123 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW440

[歩道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-129

第 23 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 6.53			/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1 4.41		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		%	R 52.76			/H
特殊作業員		%	R1 18.31		県単価・2019/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役		%	R2 9.4		県単価・2019/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員		%	R3 7.95		県単価・2019/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		%	Z 40.71			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1 38.03		県単価・2019/04/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 1.81		県単価・2019/04/01・102 CT6910	
	1m 当り					

P-130

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

第 24 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2t 積級 運搬7回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2t 積級	回	7			県単価・2019/04/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	1.611			県単価・2019/04/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.085			県単価・2019/04/01・103 CZ0410-010
計	1式 当り					

第 25 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離 6.4km 良好
ダンプトラック 2t 積 バック付山積 0.13m³(実務必携 P. 166)
10 m³ 当り

DW421-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプ トラック運転	オート・ディーゼル 2t 積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 108 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプ トラック 2t 積 バック付山積 0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.4, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

第 26 号 一位代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長3.0m
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.39)

DW019-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	機械施工 矢板長3.0m	m	100			第 124 号一位代価表参照 DW012-J02
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	機械施工 矢板長3.0m	m	100			第 125 号一位代価表参照 DW013-J02
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 126 号一位代価表参照 DW018-J01
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=3.0m, [バックホウの規格]=クローラ型 山積0.13m³(平積0.10m³), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-134

第 27 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料(II型)

矢板長3.0m(14.8kg/m)
使用回数2回

1 式 当り

Z0011-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板II型 賃料	賃料日数30日	t	2.35			局独自 K0101
修理費及び損耗費(軽量鋼矢板)	軽作業, 使用回数2回	t	2.35			局独自 K0102
諸維費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-135

第 28 号 一位代価表 軽量金属支保賃料

アラミド起・アルミ製水圧ボート・水圧ポンプ
賃料日数30日2段

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量腹起し・切梁賃料	腹起切梁設置段数2段 アラミド起 アルミ製水圧ボート 水圧ポンプ	日	30			第 127 号一位代価表参照 Z0013-B00
軽量腹起し・切梁基本料	腹起切梁設置段数2段 アラミド起 アルミ製水圧ボート 水圧ポンプ	式	1			第 128 号一位代価表参照 Z0014-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

第 29 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車
打設量10~100m³未満 延長無

(II-4-①-7)

DP020102-J02

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	5.58			/H
コンクリートポンプ車	トラック架装・P-L式 圧送能力90~110m ³ /h	K1%	5.53		09-51-022-110-001	H40660T
労務構成比		R%	14.8			/H
普通作業員		R1%	7.17		県単価・2019/04/01・労務1	CR0020
特殊作業員		R2%	3.26		県単価・2019/04/01・労務1	CR0010
土木一般世話役		R3%	2.24		県単価・2019/04/01・労務1	CR0240
運転手(特殊)		R4%	1.99		県単価・2019/04/01・労務1	CR0140
材料構成比		Z%	79.62			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	Z1%	78.58		県単価・2019/04/01・29	CT1211
軽油	1. 2号 パトロール給油	Z2%	1.03		県単価・2019/04/01・102	CT6912

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=コンクリートポンプ車打設, [コンクリート規格]=24~12~25(20)(高炉), [設計日打設量]=10m3以上100m3未満
[養生工の種類]=養生無し, [圧送管延長距離区分]=延長無し, [小型車割増の有無]=有り

P-138

第 30 号 一位代価表 一般型枠工

鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R	100		/H
型わく工		%	R1	48.01		県単価・2019/04/01・労務1 CR0320
普通作業員		%	R2	24.37		県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3	8.93		県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
	1m2 当り					

DP020104

<条件区分>

[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=鉄筋・無筋構造物

P-139

第31号 一位代価表 上層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 塗装回数2層
RC-40

(実務必携 P.159, 160)

DW431-J02

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	31.75			県単価・2019/04/01・42 100+0.25*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第121号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=K3028, [公害対策機種]="'基準書指定", [低騒音機種]=基準書指定

P-140

第32号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)(実務必携 P.169)
100 m² 当り

DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/04/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増(A s)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドカット式 運転質量0.5~0.6t	日				第122号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第123号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]="'基準書指定", [低騒音機種]=基準書指定

P-141

第33号 一位代価表 DIP布設工 φ100

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	1			第129号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	φ100 ポリエチレンストレーブ=5m	m	1			第130号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	φ100	m	1			第131号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第114号一位代価表参照 G0021-B00
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第34号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径100mm

(実務必携 P.49) 1 口 当り

DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雜費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第35号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-144

第36号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm
G-Link接合

(実務必携 P.49)

DW0262-J06

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合

$$G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$$

$$=0.05*(1+0.60)=0.08$$

$$\text{異形管の接合: } = 0.05$$

P-145

第 37 号 一位代価表 管撤去工 $\phi 100$ DIP(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	$\phi 100$ DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 132 号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断 (エンドカッター使用)	$\phi 100$ DIP (CIP兼用)	口	2			第 133 号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工 $\phi 100$ (DIP・CIP)		m	10			第 134 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 38 号 一位代価表 仕切弁設置工 $\phi 100$

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第 39 号 一位代価表 仕切弁撤去工 $\phi 100$

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 $\phi 100$		基	1			第 135 号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 40 号 一位代価表 断水連絡工

 $\phi 50 \sim \phi 100$ (切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.66			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.33			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	0.33			県単価・2019/04/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 41 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 118 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 136 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 42 号 一位代価表 広報用各戸ビル

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0012
諸雜費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) #09
計	500枚 当り					
	1枚 当り					

第 43 号 一位代価表 PEP布設工 $\phi 50$

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	PEP $\phi 50$	m	1			第 137 号一位代価表参照 G0045-B00
管被覆工	$\phi 50$ 浸透防止M-7° L=6m	m	1			第 138 号一位代価表参照 G0024-B00
明示テープはり付	$\phi 50$ 以下	m	1			第 139 号一位代価表参照 G0019-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 114 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 44 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

(実務必携 P. 45)

DW022-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=100, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=30, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
[モルタル(m³)]=計上しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

第 45 号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-154

第 46 号 一位代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径50mm

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-155

第 47 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ75		基	1			第 140 号一位代価表参照 G0261-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第 48 号 一位代価表 管撤去工 φ50 PEP

(切断含)
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	PEP φ50	m	10			第 137 号一位代価表参照 G0045-B00
計						#91
	補正係数					#91
PEP撤去管切断工	φ50	口	2			第 141 号一位代価表参照 G0305-B00
管類処分工 (PEP)	φ50	m	10			第 142 号一位代価表参照 G0251-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 一位代価表 DIP布設工 $\phi 200$

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP $\phi 200$	m	1			第 143 号一位代価表参照 G0054-B00
管被覆工	$\phi 200$ ポリエチレンストレーブ $=6m$	m	1			第 144 号一位代価表参照 G0004-B00
明示テープはり付	$\phi 200$	m	1			第 145 号一位代価表参照 G0014-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 114 号一位代価表参照 G0021-B00
諸 雑 費 端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

(実務必携 P. 49)

DW0262-J07

第 50 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸 雑 費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=200, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

第 51 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-160

第 52 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径200mm
G-Link接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合

$$G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$$

$$=0.07 * (1+0.60) = 0.112$$

$$\text{異形管の接合: } = 0.07$$

P-161

第 53 号 一位代価表 フランジ接合工 $\phi 200$

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 藤酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本国水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 54 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

 $\phi 200$ (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.38			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 $\phi 200$ GX形専用工具	日	0.22			局独自 K0309
溝切り・切断刃損耗費	$\phi 200$	式	1			局独自 K0323
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 55 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径200mm タッピンねじ式固定

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=200, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 56 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.005			県単価・2019/04/01・9 K3018
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m ³	0.02			第 116 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.05			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#09
計	1 基 当り					

第 57 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚35cm 転圧回数3層
RC-40

(実務必携 P.159, 160)

DW431-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45			県単価・2019/04/01・42 100*0.35*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 121 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

〔路盤種別〕=上層路盤, 〔全仕上り厚(cm)〕=35, 〔施工幅〕=1.8m未満, 〔路盤材(m3)〕=K3028, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-166

第 58 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

F1006-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(プレス式)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0876
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0886
配管工		人	0.22			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュームストップ=4m	m	1.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

P-167

第 59 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 20$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物・積資・2019/03/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	$\phi 20$ (塩ビ管用ソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 20 \times 90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 20$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	$\phi 20$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	$\phi 20$ ボール式・平行ねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5m$ JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 20$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 147 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 20$	(JWWA B 116) 1口総手用	箇所	8			第 148 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2019/03/01・641 A1855

P-168

第 59 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 149 号一位代価表参照 G0022-B00
諸経費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-169

第 60 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 25$ PEP L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 25$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	1.6			建物, 積資・2019/03/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	$\phi 25$ (塩ビ管エンドカット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 25*90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 25$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	$\phi 25$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
ポリエチレン管布設工	$\phi 25$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	1.6			第 150 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 25$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 151 号一位代価表参照 F1838-B00
配管工		人	0.16			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-170

第 61 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 25$ PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 25$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.6			建物, 積資・2019/03/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	$\phi 25$ (塩ビ管エンドカット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 25*90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 25$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	$\phi 25$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
止水栓	$\phi 25$ ボール式・平行ねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0781
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100*0.1\sim0.5m$ JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 25$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.6			第 150 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 25$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 151 号一位代価表参照 F1838-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2019/03/01・641 A1855

P-171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.32			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 149 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効 4 枝以内調整）		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 62 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 50$ SUS316 L=1m サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	$\phi 50*1500L$ JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0829
SUS中間用可とう管(波状管)	$\phi 50*4000L/5$ JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS直管(水道用SUS-316)	$\phi 50*4m$ SUS316 JWWAG115	m	0.2			局独自 A0809
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	$\phi 50$	個	1			局独自 A1614
SUSソケット(プレス式)	$\phi 50$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0879
SUSエルボ(プレス式)	$\phi 50*90^\circ$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0889
GPシモク	$\phi 50$	個	1			局独自 A0695
VGユニオンシモク HIVG	$\phi 50$ ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 50*4m$ JIS K 6742	m	0.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	$\phi 50*90^\circ$ JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/03/01・674 A0445
SUS絶縁短管(シモク)	$\phi 50$ BCナット付き	個	1			局独自 A0689

第 62 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.52			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.55			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ 50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	2.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 149 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-174

第 63 号 一位代価表 給水管接続替調整工

10 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役（一般）		人	0.13			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0001
普通作業員		人	1			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0012
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	10 件 当り					
	1 件 当り					

P-175

第 64 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.14			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
片落ユニオン(メーター用)	φ 20*13	個	2			局独自 A0671
SUS雌アダプター付ソケット	φ 20*3/4(SUS316)	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ 20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 13*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0401
HIVPソケット	φ 20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2019/03/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ 20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ 50以下、ボリュームストラップ=4m	m	1.4			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00

P-176

第 64 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-177

第 65 号 一位代価表 メーター移設工 20mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.24			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
SUS雌アダプター付ソケット	φ 20*3/4(SUS316)	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ 20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 20*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0402
HIVPソケット	φ 20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2019/03/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ 20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メータきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ 50以下、ボリュレシスリーブ=4m	m	1.4			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99

P-178

第 65 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 箇所 当り					

P-179

第 66 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

※施工パッケージ単価
(IV-3-③-2) DP040036-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 5.22			/H
コンクリートカッタ	ハギューム式・温式 切削深20cm級 径56cm	%	K1 3.53		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		%	R 42.18			/H
特殊作業員		%	R1 14.62		県単価・2019/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役		%	R2 7.52		県単価・2019/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員		%	R3 6.36		県単価・2019/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		%	Z 52.6			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1 50.46		県単価・2019/04/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 1.45		県単価・2019/04/01・102 CT6910	
	1 m 当り					

P-180

※施工パッケージ単価
(IV-3-③-2) DP040036-J02
第 66 号 付属 1

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下

P-181

第 67 号 一位代価表 コンクリート取こわし工

コンクリートブレーカー, 無筋

1 m3 当り

第 152 号一位代価表参照 DSH026010-J01

#99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			
諸雑費端数計上		式	1			
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価

(II-2-25-7)

DP020101-J01

第 68 号 一位代価表 製運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込
DID区間有 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.76			/H
ダンプトラック	オントロット・ディセント 2t積級 タ作損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.76		03-01-011-020-001 H16010T	
労務構成比		R%	70.71			/H
運転手(一般)		R1%	70.71		県単価・2019/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		Z%	8.53			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z1%	8.53		県単価・2019/04/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

※施工パッケージ単価

(II-4-①-7)

DP020102-J01

第 69 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 29.27			/H
普通作業員		%	R1 12.35			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 8.61			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3 6.4			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 70.73			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 70.73			県単価・2019/04/01-29 CT1211
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し, [現場内小運搬の有無]=無し
[小型車割増の有無]=有り

P-184

※施工パッケージ単価

(II-1-③-5)

DP020012-J01

第 70 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-185

第 71 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
タバ ⁺ 及びラシマ(ラソマ) 賃料	質量60~80kg	%	K1 0.32		県単価・2019/04/01・122 H39520R	
労務構成比		%	R 99.39			/H
普通作業員		%	R1 88.16		県単価・2019/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員		%	R2 11.23		県単価・2019/04/01・労務1 CR0010	
材料構成比		%	Z 0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.29		県単価・2019/04/01・102 CT6910	
	1 m ³ 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-186

F0774-B00

第 72 号 一位代価表 管撤去工 φ300 DIP

(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ300 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 153 号一位代価表参照 G0905-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ300 DIP(CIP兼用)	口	2			第 154 号一位代価表参照 G0925-B00
管類運搬処分工 φ300 (DIP・CIP)		m	10			第 155 号一位代価表参照 G0215-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-187

第 73 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ300

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.066			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.102			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.546			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ300		基	1			第 156 号一位代価表参照 G0265-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-188

※施工パッケージ単価

(IV-2-③-9) DP040024-J01

第 74 号 一位代価表 歩車道境界ブロック撤去工

再利用

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	5.06		/H
超小旋回バッブロウ(クローラ型)賃料	標準パッケ外容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1	5.06		県単価・2019/04/01・118 H99053R
労務構成比		%	R	93.42		/H
普通作業員		%	R1	29.81		県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
ブロック工		%	R2	18.07		県単価・2019/04/01・労務1 CR0080
土木一般世話役		%	R3	17.62		県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)		%	R4	16.79		県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z	1.52		/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1	1.52		県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1m 当り					

P-189

DP040024
<条件区分>
[再利用区分]=再利用

P-190

第 75 号 一位代価表 歩車道境界ブロック再利用設置工

※施工パッケージ単価
(IV-2-③-3) DP040022-J01
片面 150/170×200×600(A)
18-8-25(20) W/C指定無し 養生工有 小型車 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.43			/H
パックボウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.8/平積0.6m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 0.43			県単価・2019/04/01・118 H11706R
労務構成比		%	R 85.33			/H
普通作業員		%	R1 26.37			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
ブロック工		%	R2 17.7			県単価・2019/04/01・労務1 CR0080
型わく工		%	R3 16.65			県単価・2019/04/01・労務1 CR0320
土木一般世話役		%	R4 12.27			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 14.24			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 12.67			県単価・2019/04/01・29 CT1211
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2 1.34			県単価・2019/04/01・42 K3028

P-191

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z3 0.23			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1m 当り					

DP040022

<条件区分>

[作業区分]=再利用設置, [ブロック規格]=各種(600mm以下, 50kg未満), [基礎碎石規格]=再生クラッシャン RC-40
[均し基礎コンクリート規格]=18-8-25(高炉), [養生工の有無]=有り, [小型車割増の有無]=有り

P-192

Z0016-B00

第 76 号 一位代価表 絶縁フランジ接合工 φ200

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	8			局独自 A1711
フランジパッキン(GF-2型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-002
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-193

第 77 号 一位代価表 フランジ接合工 $\phi 100$

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 薄酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 78 号 一位代価表 管撤去工 200 SP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	200 SP 補正係数0.6	m	10			第 157 号一位代価表参照 G0934-B00
撤去管切断	200 SP 補正係数0.25	口	2			第 158 号一位代価表参照 G0944-B00
管類運搬処分工 200 (SP)		m	10			第 159 号一位代価表参照 G0224-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 79 号 一位代価表 仕切弁撤去工 $\phi 200$

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.048			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.342			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 $\phi 200$		基	1			第 160 号一位代価表参照 G0264-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 80 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

 $\phi 100$ (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.34			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 $\phi 100$ GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0307
溝切り・切断刃損耗費	$\phi 100$	式	1			局独自 K0321
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 81 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

(実務必携 P.50)

DW027-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=100, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-198

F0401-B00

第 82 号 一位代価表 DIP布設工 φ75

被覆, シート, テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ75以下	m	1			第 161 号一位代価表参照 G0051-B00
管被覆工	φ75 ポリエチレンスリーブ=5m	m	1			第 162 号一位代価表参照 G0001-B00
明示テープはり付	φ75	m	1			第 163 号一位代価表参照 G0011-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 114 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-199

第 83 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.49)

DW0262-J10

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-200

第 84 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm

(実務必携 P.49)

DW0262-J11

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-201

第 85 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm
G-Link接合

(実務必携 P. 49)

DW0262-J12

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.05*(1+0.60)=0.08

異形管の接合: = 0.05

P-202

第 86 号 一位代価表 フランジ接合工 φ75

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

F0471-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 脱酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-203

第 87 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ75 (GX形/専用工具使用)
タッピンねじ式

F0526-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.33			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピンねじ用 φ75 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ75	式	1			局独自 K0320
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-204

第 88 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

(実務必携 P. 50)
1 口 当り

DW027-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-205

第 89 号 一位代価表 仕切弁設置工 $\phi 75$

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-206

第 90 号 一位代価表 管撤去工 80 GP

(切断含) VLGP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	$\phi 80$ GP (機械) 補正係数0.6	m	10			第 164 号一位代価表参照 G0142-B00
既設管撤去切断	$\phi 80$ GP 補正係数0.25	口	2			第 165 号一位代価表参照 G0152-B00
管類運搬処分工 80 (GP)		m	10			第 166 号一位代価表参照 G0233-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-207

第 91 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=100, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=0, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
 [モルタル(m³)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-208

第 92 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(プレス式)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0876
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90°(SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 A0886
配 管 工		人	0.16			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュームストリップ=4m	m	1.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費(有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-209

第 93 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ PEP L=1mサドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

F1062-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 20$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物・積資・2019/03/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	$\phi 20$ (塩ビ管エキソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 20 \times 90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2019/03/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 20$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	$\phi 20$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	$\phi 20$ ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5m$ JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 20$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 147 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 20$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 148 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2019/03/01・641 A1855

P-210

F1062-B00
第 93 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 149 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-211

第 94 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 25$ SUS316 L=0mサドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分歧用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁)	$\phi 25*1000L$ JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	$\phi 25*4000L/4$ JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット(プレス式)	$\phi 25$ (SUS316) JWWA G 116	個	1			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0877
SUSエルボ(プレス式)	$\phi 25*90^\circ$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0887
配管工		人	0.17			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.2			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
管被覆工	$\phi 50$ 以下、 $\pm 1\text{mm}$ 以下、 $\pm 4\text{m}$	m	1.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 95 号 一位代価表 管撤去工 $\phi 75$ DIP(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	$\phi 75$ DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 167 号一位代価表参照 G0901-B00
撤去管切断(エンジンカッター使用)	$\phi 75$ DIP(CIP兼用)	口	2			第 168 号一位代価表参照 G0921-B00
管類運搬処分工 $\phi 75$ (DIP・CIP)		m	10			第 169 号一位代価表参照 G0211-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 96 号 一位代価表 管撤去工 $\phi 50$ VP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	$\phi 50$ VP (人力) 補正係数0.6	m	10			第 170 号一位代価表参照 G0146-B00
既設管撤去切断	$\phi 50$ VP 補正係数0.25	口	2			第 171 号一位代価表参照 G0156-B00
管類処分工 (VP)	$\phi 50$	m	10			第 172 号一位代価表参照 G0242-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 97 号 一位代価表 消火栓設置工

双口
副弁無, レジコン

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 173 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 174 号一位代価表参照 G0872-B00
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16#75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
フランジ接合工 $\phi 100$	(JWWA 7.5K)	口	1			第 77 号一位代価表参照 F0472-B00
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 98 号 一位代価表 消火栓撤去工

双口、副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	双口	箇所	1			第 175 号一位代価表参照 G0202-B00
消火栓運搬処分工 双口		基	1			第 176 号一位代価表参照 G0282-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 177 号一位代価表参照 G0877-B00
諸維費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 99 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径200mm
特殊押輪

(実務必携 P. 45)

DW022-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸維費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=200, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=30, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
[モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 100 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [呼び径(mm)]=200, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=0, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好
 [モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定

P-218

第 101 号 一位代価表 仮設消火栓設置工

双口
副弁無

1 箇所 当り

Z0017-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口(フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 173 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1			第 174 号一位代価表参照 G0872-B00
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 77 号一位代価表参照 F0472-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-219

第 102 号 一位代価表 仮設消火栓撤去工

双口、副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	双口	箇所	1			第 175 号一位代価表参照 G0202-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 178 号一位代価表参照 Z0019-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-220

第 103 号 一位代価表 通水洗管工

300以下、ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第 179 号一位代価表参照 G0072-B00
スワップ損料	φ300以下、洗管用	m	1			局独自 K0203
ジュラフォーム損料	φ300以下、洗管用	m	1			局独自 K0213
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-221

第 104 号 一位代価表 通水洗管工

200以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ 300以下(1000m/日当り)	m	1			第 179 号一位代価表参照 G0072-B00
スワップ損料	φ 200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0202
ジュラフォーム損料	φ 200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0212
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-222

第 105 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ 150以下(1500m/日当り)	m	1			第 180 号一位代価表参照 G0071-B00
スワップ損料	φ 150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	φ 150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-223

第106号 一位代価表 通水洗管工

50以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ50以下(2000m/日当り)	m	1			第181号一位代価表参照 G0070-B00
スワップ損料	φ50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0200
ジユラフォーム損料	φ50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0210
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-224

第107号 一位代価表 小型パックホ (クローラ型) 運転

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	25			県単価・2019/04/01・102 CT6912
小型パックホ (クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H115607
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=基準書指定

P-225

第108号 一位代価表 タンク トラック運転

オート・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

J1601-J01

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2019/04/01・102 CT6912
タンク トラック	オート・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表36 H82010T
諸経費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-226

第109号 一位代価表 人力積込工

土砂

※施工パッケージ単価
(II-1-②-28) DP020008-J011 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		R%	100			/H
普通作業員		R1%	100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020008

<条件区分>

[土質等区分]=土砂

P-227

第110号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンパ及びラミ(ラミ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=[基準書指定]

P-228

第111号 一位代価表 管布設

DIP φ300

10m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.54			第117号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-229

第 112 号 一位代価表 管被覆工

φ300 ポリエチレンスリーブ L=7m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.59			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	140			局独自 A1526
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	147.9			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-230

第 113 号 一位代価表 明示テープはり付

φ300

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第 182 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-231

第 114 号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート（鉄管類）	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸維費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-232

第 115 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 118 号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ 200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸維費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-233

第 116 号 一位代価表 基礎碎石工（人力投入）

RC-40

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			県単価・2019/04/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費（有効 4 枝以内調整）		%	3			(1) #09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-234

第 117 号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t 吊 4t 積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2019/04/01・労務1 R0022
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2019/04/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t 積 2.9t 吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-235

第118号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-236

第119号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1KVA

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2019/04/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 動力 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

P-237

第120号 一位代価表 ポンプ据付撤去

50~80mm

1台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

P-238

J3952-J02

第121号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンパ及びドライ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-239

第122号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

ハットガバ式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
軽油	1、2号 パトロール給油	L	3			県単価・2019/04/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)	ハットガバ式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸経費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第123号 一位代価表 振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸経費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第124号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)

機械施工 矢板長3.0m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第183号一位代価表参照 DW012A2-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.13m³(平積0.10m³)、[矢板長]=3.0m、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-242

第125号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)

機械施工 矢板長3.0m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				県単価・2019/04/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=3.0m、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-243

第 126 号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P. 42)

DW018-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
とび工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0060
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸経費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去、[腹起し材]=軽量金属腹起し材、[切梁材]=水圧式パイプサポート、[設置段数]=2段 3.5m以下、[公害対策機種]=「基準書指定」
[低騒音機種]=基準書指定

P-244

第 127 号 一位代価表 軽量腹起し・切梁賃料

腹起切梁設置段数 2段
アビ腹起 アビ製水圧サポート 水圧ポンプ

1 日 当り

Z0013-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アビ製腹起こし材 1日 @ 貨料	70~80mm L=3.0m	本	8			局独自 Y0004
軽量アビ製切梁材 1日 @ 貨料	水圧式2600≤W≤3100 (程度)	本	8			局独自 Y0005
水圧式手動ポンプ 1日 @ 貨料	タク水量15L~19L	台	1			建物、積資・2019/03/01・809, 295 K0156
諸経費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

P-245

第128号 一位代価表 軽量腹起し・切梁基本料

腹起切梁設置段数 2段
アルミ腹起 アルミ製水圧ポンプ 水圧ポンプ

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起し材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	8			局独自 Y0006
軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式2600≤W≤3100 (程度)	本	8			局独自 Y0007
水圧式手動ポンプ 基本料	タツキ水量15L~19L	台	1			建物、積資・2019/03/01・809,295 K0166
諸経費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

第129号 一位代価表 管布設

DIP φ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第117号一位代価表参照 M0065-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第130号 一位代価表 管被覆工

φ100 ポリエチレンストリーブ L=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンストリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンストリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第131号 一位代価表 明示テープはり付

φ100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第182号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第132号 一位代価表 管撤去

$\phi 100$ DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP $\phi 100$	m	10			第129号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-250

第133号 一位代価表 撤去管切断（エンジンカッター使用）

 $\phi 100$ DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸経費（有効4行以内調整）		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-251

第134号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-252

第135号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-253

第136号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-254

第137号 一位代価表 管布設

PEP φ 50

10m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-255

第138号 一位代価表 管被覆工

φ50 浸透防止スリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144			局独自 A1535
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
ロケーティングワイヤー		m	120			局独自 A1540
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第139号 一位代価表 明示テープはり付

φ50以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第182号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第140号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.04			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-258

第141号 一位代価表 PEP撤去管切断工

φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.003			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1口 当り					

P-259

第 142 号 一位代価表 管類処分工 (PEP)

φ 50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-260

第 143 号 一位代価表 管布設

DIP φ 200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-261

第 144 号 一位代価表 管被覆工

φ200 ポリエチレンスリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.43			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1525
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	104			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 145 号 一位代価表 明示テープはり付

φ200

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第 182 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第146号 一位代価表 管被覆工

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第147号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ20接合別(浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ20接合別	m	10			第184号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第185号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第148号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 φ20

(JWWA B 116) 1口継手用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-266

第149号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-267

第150号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ25接合別(浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ25接合別	m	10			第186号一位代価表参照 G0069-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第185号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第151号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 φ25

(JWWA B 116) 1口継手用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 152 号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m ³	1			県単価・2019/04/01・164 CT10631
諸維費		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

DSH026010

[構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m³)]=CT10631, [公告対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-270

第 153 号 一位代価表 管撤去

φ300 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

G0905-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ300	m	10			第 111 号一位代価表参照 G0059-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸維費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-271

第154号 一位代価表 撤去管切断(エンジンカッター使用)

φ300 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.016			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.016			県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.049			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-272

第155号 一位代価表 管類運搬処分工 φ300 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.746			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-273

第 156 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ300

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.3			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-274

第 157 号 一位代価表 管撤去

200 SP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	SP, SSP, 200	m	10			第 187 号一位代価表参照 G0058-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-275

第158号 一位代価表 撤去管切断

200 SP
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工	200, SP用, STW290	口	1			第188号一位代価表参照 G0324-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

P-276

第159号 一位代価表 管類運搬処分工 200 (SP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.301			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-277

第160号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.145			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-278

第161号 一位代価表 管布設

DIP φ75以下

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第117号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-279

第162号 一位代価表 管被覆工

φ75 ポリエチレンスリーブ L=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ75 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1522
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第163号 一位代価表 明示テープはり付

φ75

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第182号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第164号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ80 GP (機械)
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.14			第117号一位代価表参照 M0065-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-282

第165号 一位代価表 既設管撤去切断

φ80 GP
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計						#91
	補正係数					#91

P-283

第 166 号 一位代価表 管類運搬処分工 80 (GP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.088			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-284

第 167 号 一位代価表 管撤去

φ 75 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ 75以下	m	10			第 161 号一位代価表参照 G0051-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-285

第168号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ75 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-286

第169号 一位代価表 管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.209			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-287

第 170 号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ 50 VP (入力)
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配 管 工		人	0.1			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 171 号 一位代価表 既設管撤去切断

φ 50 VP
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP撤去管切断工	φ 50	口	1			第 189 号一位代価表参照 G0301-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

第172号 一位代価表 管類処分工 (VP)

φ 50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-290

第173号 一位代価表 消火栓設置・機械

双口(フランジ接合1口含む・接続材無)

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m ³	0.17			第116号一位代価表参照 S2005-B00
セメント(普通ポルトランド (小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2019/04/01・9 K3018
配管工		人	0.09			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第117号一位代価表参照 M0065-B00 (1) #09
諸雑費(有効4行以内調整)		%	1			
計	1箇所 当り					

P-291

第174号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-292

第175号 一位代価表 消火栓撤去・機械

双口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.066			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.186			第117号一位代価表参照 W0065-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-293

第176号 一位代価表 消火栓運搬処分工 双口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第177号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1			第174号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1			第190号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第178号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1			第174号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-296

第179号 一位代価表 通水準備洗管工

φ300以下(1000m/日当り)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1000 #90

P-297

第 180 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配 管 工		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1500 #90

P-298

第 181 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 50以下(2000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配 管 工		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m当り					1/2000 #90

P-299

第182号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸経費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-300

第183号 一位代価表 小型パックホウ運転

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第1次基準値)(実務必携 P. 149)
1 日 当り

DW012A2-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1、2号 バトロール給油	L	25			県単価・2019/04/01・102 CT6912
小型パックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				建設機械等損料表(15)欄 02-01-112-010-001 H115607
諸経費		式	1			#99
	1日当たり					+00
	1 h 当り					1日当たり6.5 h #90

DW012A2

[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-301

第184号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-302

第185号 一位代価表 管被覆工

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-303

第 186 号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ25接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-304

第 187 号 一位代価表 管布設

SP, SSP, 200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.09			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-305

第 188 号 一位代価表 管切断工

200, SP用, STW290

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.23			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0019
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	7.5			(1) 酸素アセチレン等含む #09
計	1 口 当り					

P-306

第 189 号 一位代価表 VP撤去管切断工

φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.01			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-307

第190号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

見積参考資料

単独基礎単価一覧表

2019年4月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	64,000	22		局独自
Y0002	SUSチーズ(プレス式)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	4,350	22		局独自
Y0003	K形うず巻式フランジ丁字 形式2 (7.5K)	φ200*100 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	52,050	22		局独自
Y0004	軽量アルミ製腹起こし材 1日 @賃料	70~80mm L=3.0m	本	48	99		局独自
Y0005	軽量アルミ製切梁材 1日 @ 賃 料	水圧式2600≤W≤3100 (程度)	本	245	99		局独自
Y0006	軽量アルミ製腹起こし材 基本 料	70~80mm L=3.0m	本	500	99		局独自
Y0007	軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式2600≤W≤3100 (程度)	本	1,400	99		局独自

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ 200*0.1~1m JIS K 6741	本	17			局独自 A0735
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ 100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	5			局独自 A0737
防食テープ	ポリエチレンストリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	479.78			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	28			建物、積資・2019/03/01・687,870 A1515
明示シート（鉄管類）	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	403			局独自 A1518
明示シート（VP類）	幅15cm（アルミ入り） 水道管注意 印字	m	6			局独自 A1519
ポリエチレンストリーブ L=4m	φ 50 JWWA K 158準拠	m	45.5			局独自 A1521
ポリエチレンストリーブ L=5m	φ 75 JWWA K 158準拠	m	13.5			局独自 A1522
ポリエチレンストリーブ L=5m	φ 100 JWWA K 158準拠	m	54			局独自 A1523
ポリエチレンストリーブ L=6m	φ 200 JWWA K 158準拠	m	53.28			局独自 A1525
ポリエチレンストリーブ L=7m	φ 300 JWWA K 158準拠	m	362.6			局独自 A1526

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透防止ストリーブ L=6m	φ 50以下	m	112.41			局独自 A1535
ロケティングワイヤー		m	74.4			局独自 A1540
メーターきょう	20 樹脂製	個	15			局独自 A1802
止水栓きょう	φ 100 樹脂製	個	5			局独自 A1812
消火栓用鉄ぶた（レジコンBOX用）	600（横須賀型） JWWA B132	組	1			局独自 A1833
仕切弁きょう	長	個	2			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	14			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	16			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	17			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	10			積算資料・2019/03/01・641 A1855
消火栓用レジコンボックス（A+C+底板）	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856

P-2

付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	36			局独自 A1857
〈一般資材(二次製品)計〉						+00
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	130.03			県単価・2019/04/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	4,784.63			県単価・2019/04/01・102 CT6912
セメント（普通ポルトランド・（ 小口））	25kg袋入	t	0.11			県単価・2019/04/01・9 K3018
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	147.706			県単価・2019/04/01・42 K3028
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
小型車割増（A.s）		t	72.29			県単価・2019/04/01・61 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	72.29			県単価・2019/04/01・57 CT2169
〈As合材計〉						+00
舗装版切断濁水処分費（東部地区 ）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	1.611			県単価・2019/04/01・103 CZ0400-010

P-3

付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水処分費（東部地区 ）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.085			県単価・2019/04/01・103 CZ0410-010
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	31.9			県単価・2019/04/01・103 K0024
廃材処理料（東部地区）	無筋C0殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0026
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	99.4			県単価・2019/04/01・103 K0028
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山 処分費の対象	m3	45			局独自 K0029
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	252.375			局独自 K3023
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	568.625			局独自 K3024
廃材処理料	VP.PEP類 処分費の対象	kg	61.6			局独自 K5105
〈処分費等計〉						+00
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ ニル管)	φ 13*4m JIS K 6742	m	14			局独自 A0401
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ ニル管)	φ 20*4m JIS K 6742	m	16			局独自 A0402

P-4

付属 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 50*4m JIS K 6742	m	0.2			局独自 A0405
HIVPソケット	φ 20 JIS K 6743	個	45			建設物価・2019/03/01・674 A0422
HIVPエルボ	φ 50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/03/01・674 A0445
VGユニオンシモク HIVG	φ 20 ガイドナット付	個	15			局独自 A0622
VGユニオンシモク HIVG	φ 50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
片落ユニオン(メーター用)	φ 20*13	個	14			局独自 A0671
SUS絶縁短管(シモク)	φ 50 BCナット付き	個	3			局独自 A0689
GPシモク	φ 50	個	1			局独自 A0695
止水栓	φ 20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	3			局独自 A0780
止水栓	φ 25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	2			局独自 A0781
メータバルブ(チャック付)	φ 20 伸縮、ボール式 E-69	個	15			局独自 A0782

P-5

付属 5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS直管(水道用SUS-316)	φ 50*4m SUS316 JWWAG115	m	0.2			局独自 A0809
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ 20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	7			局独自 A0826
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ 25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ 50*1500L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0829
SUS中間用可とう管(波状管)	φ 50*3000L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0839
SUS中間用可とう管(波状管)	φ 20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	7			局独自 A0856
SUS中間用可とう管(波状管)	φ 25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS中間用可とう管(波状管)	φ 50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	30			局独自 A0866
SUSソケット(プレス式)	φ 20(SUS316) JWWA G 116	個	7			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0876
SUSソケット(プレス式)	φ 25(SUS316) JWWA G 116	個	1			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0877

P-6

付属 6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUSソケット(プレス式)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	4			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0879
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	14			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0886
SUSエルボ(プレス式)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0887
SUSエルボ(プレス式)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	5			建物、積資・2019/03/01・Web版、電子版 A0889
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316)	個	15			局独自 A0896
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	5			局独自 A1081-000
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	6			局独自 A1082-000
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ300*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1083-000
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	5			局独自 A1101
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614

P-7

付属 7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト 脲酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	44			局独自 A1682
六角ボルト 脢酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	32			局独自 A1683
六角ボルト 脢酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	20			局独自 A1692
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	8			局独自 A1711
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	2			局独自 A1752-001
フランジパッキン(7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	8			局独自 A1753-001
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	4			局独自 A1755-001
フランジパッキン(GF-2型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-002
フランジパッキン(GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	2			局独自 A1757-001
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	6.9			建物、積資・2019/03/01・653, 850 A2021

P-8

付属 8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	11.6			建物, 積資・2019/03/01・653, 850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	3			積算資料・2019/03/01・851 A2036
PEソケット (PE*VP)	φ25(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	6			積算資料・2019/03/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	3			積算資料・2019/03/01・852 A2048
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	6			積算資料・2019/03/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	3			局独自 A2054
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	6			局独自 A2055
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	3			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	6			局独自 A2065
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	59			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	20			建物, 積資・2019/03/01・282, 429 A2109

P-9

付属 9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/03/01・282, 428 A2184
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	5			建物, 積資・2019/03/01・282, 428 A2185
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/03/01・282, 428 A2218
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2235
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ100*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	3			局独自 A2282
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/03/01・277, 422 N1201-075
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	9			建物, 積資・2019/03/01・277, 422 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	7			建物, 積資・2019/03/01・277, 422 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	42			建物, 積資・2019/03/01・277, 422 N1201-300
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-072
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	6			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-102

P-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ 100*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-104
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	10			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-202
GX形曲管	φ 200*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-204
GX形T字(二受T字管)	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1204-101
GX形T字(二受T字管)	φ 100*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1204-102
GX形T字(二受T字管)	φ 200*100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1204-202
GX形T字(二受T字管)	φ 300*100 JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ 300*200 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1204-304
GX形うす巻式フランジT字 (7.5K))	φ 300*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1209-302
GX形継輪	φ 75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-075
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1210-200
GX形帽	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1211-200
GX形帽	φ 300 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1211-300
GX形両受短管	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1212-200
GX形両受短管	φ 300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1212-300
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 75	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-075
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	2			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-200
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 100	個	2			建設物価・2019/03/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ソフツール弁用)	φ 75 (ガス輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソフツール弁用)	φ 100 (ガス輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	17			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソフツール弁用)	φ 200 (ガス輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	23			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-200

付属 12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	φ300 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	19			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-300
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-075
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ100 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-100
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ200 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-200
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ300 JWWA G 120・121	個	18			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1224-300
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1225-075
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1225-100
GX形挿し口リング	φ200 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1225-200
GX形挿し口リング	φ300 JWWA G 120・121	個	6			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-075
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-100

P-13

付属 13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ300 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1232-300
K形継輪	φ100(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 N1408-100
K形栓	φ100 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 N1409-100
K形栓	φ200 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/03/01・Web版, 電子版 N1409-200
K形短1 形式2 (7.5K)	φ200(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1410-200
合フランジ	φ100*2"	個	2			局独自 N1614-102
フランジ蓋 形式2	φ300(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	2			局独自 N1615-300
K形ゴム輪	φ100	本	1			局独自 N2402-100
K形ゴム輪	φ200	本	1			局独自 N2402-200
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力 3DKN以上	組	1			局独自 N2601-100

P-14

付属 14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカ特押 (K形耐震特押)	φ200 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3kN以上	組	1			局独自 N2601-200
A・K形離脱防止金具	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3kN以上	組	1			局独自 N2611-100
Tボルト	20*90 (耐食合金) JWWA G 113, 114	本	10			局独自 N2703-202
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	6			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3010-200
GX形両受SF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3011-300
SF仕切弁	φ75 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3100-070
SF仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3100-200
仕切弁	φ100 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2019/03/01・290, 439 N3200-100
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100


P-15

付属 15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 バス式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
錆鉄製割T字管 (弁無) GF形	300*200	個	1			局独自 N4100-304
GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	4			局独自 Y0001
SUSチーズ(プレス式)	φ50 (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 Y0002
K形うず巻式フランジ丁字 形式2 (7.5K)	φ200*100 (2類) JWWA G 114、内外面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 Y0003
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

P-16

位置図



工事名：公郷町地区配水管布設工事（2019の2）

工事場所：横須賀市公郷町4丁目2番地先から5丁目102番地先まで