

平面図 S=1/500

連絡工 2 φ100 GXDIP L=7m

連絡工 3 φ100 GXDIP L=9m

連絡工 4 φ100 GXDIP L=9m



設計図 1/2枚

工事名
若宮台地区配水管布設工事 (2019の1)

工事場所
横須賀市舟倉1丁目26番先から
若宮台28番先まで

図面名称
平面図

図面番号
久比里16 A-4 B-4

17 A-1、2

施工業者

令和元年(2019年)06月

課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局技術部水道管路課

計画課 計画課 私道無

原図用紙サイズA1

ブロック番号 3115

工事概要

A 配水管布設工事 φ150 GXDIP L=226m

B 消火栓設置工事 単口 2基

撤去管 φ150 ADIP L=226m

撤去管 φ50 HIVP L=124m

消火栓撤去 単口 2基

工事区別内訳明細表

区間	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋戻し材料	先行路盤	既設舗装	既設路盤	仮復旧	仮路盤	路面復旧	試験
A-1	0.8m	πφ70.1m3	夜	改良土	無	As=15cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	RC-40=30cm	As密粒=5cm、再生安定処理=10cm	9m
A-2	0.8m	πφ70.1m3	昼	改良土	無	As=15cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	RC-40=30cm	As密粒φ=5cm、再生安定処理=10cm	8m
連絡工3,4(創道)	0.8m	πφ70.1m3	昼	改良土	有	As=5cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	RC-40=25cm	As密粒=5cm	-

