

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)								
設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 60	連番 0010	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	防護柵設置工事その1							
(工事・業務)箇所	横須賀市武4丁目15番地先ほか6箇所							
(河川・路線・区域)名								
単価採用地区名	横須賀							
事業区分								
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	110 日間							
設計金額	(円)							
	12,430,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	04 交通安全施設費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区分 1
	区分 2
	区分 3
	区分 4
	区分 5
	区分 6
	区分 7
	区分 8
	区分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額 (b2)				
本工事費	12,430,000					
工事価格	11,300,000					
消費税等相当額	1,130,000					

最低制限価格 11,006,820円
(税抜き 10,006,200円)

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	60	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持	1	式		4,930,575	
構造物撤去工	1	式		174,538	
構造物取壊し工	1	式		174,538	第 0001 号 内訳書
道路土工	1	式		70,841	
掘削工	1	式		35,332	第 0002 号 内訳書
残土処理工	1	式		35,509	第 0003 号 内訳書
防護柵工	1	式		3,893,196	
防止柵工	1	式		3,893,196	第 0004 号 内訳書
仮設工	1	式		792,000	
交通管理工	1	式		792,000	第 0005 号 内訳書
直接工事費計	1	式		4,930,575	
共通仮設費計	1	式		1,113,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率分)							
			1	式		1,113,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		6,043,575	
現場管理費							
			1	式		3,321,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		9,364,575	
一般管理費等							
			1	式		1,991,844	
スクラップ評価額							
			1	式		-53,020	第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式		11,300,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,130,000	
本工事費計							
			1	式		12,430,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 構造物取壊し工	1	式	174,538	174,538	第0001号下内
合 計				174,538	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 床掘工	1	式	2,658	2,658	第0002号下内
(AMA0025) 人力積込	1	式	844	844	第0003号下内
(AMA0030) 土砂等運搬工	1	式	31,830	31,830	第0004号下内
合 計				35,332	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 残土等処分	1	式	7,563	7,563	第0005号下内
(AMA0050) 舗装版切斷濁水処理工	1	式	27,946	27,946	第0006号下内
合 計				35,509	

第0004号 内訳書
防止柵工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 転落防止柵設置工	1	式	2,593,470	2,593,470	第0007号下内
(AMA0070) 転落防止柵基礎工	1	式	691,755	691,755	第0008号下内
(AMA0090) 手摺設置工	1	式	423,920	423,920	第0009号下内
(AMA0100) 手摺基礎工	1	式	82,231	82,231	第0010号下内
(AMA0110) 車止設置工	1	式	101,820	101,820	第0011号下内
合 計				3,893,196	

第0005号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 交通誘導警備員	1	式	792,000	792,000	第0012号下内
合 計				792,000	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) へビーH4	1	式	53,020	53,020	
合 計				53,020	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 構造物取壊し工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	6	m	561	3,366	
(CB430310) 舗装版破碎					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.5	m ²	4,477	2,238	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.6	m ³	30,540	18,324	
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0004号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ビーム式・パネル式, J03=3m, J04=無, J05=無	270	m	550	148,500	
(SJ0010) 車止め撤去工					第0005号単価表
	1	基	2,110	2,110	
合 計				174,538	
	1	式	当り	174,538	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 床掘工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0007号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.3	m ³	8,862	2,658	
合 計				2,658	
	1	式	当り	2,658	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0025 人力積込

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210830) 人力積込 /					第0008号単価表
J01=コンクリート塊	0.2	m3	4,220	844	
合 計				844	
	1	式	当り	844	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 設運搬 /					第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.02	m3	6,869	137	
(CB227010) 設運搬 /					第0010号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.9	m3	6,869	6,182	
(CB210110) 土砂等運搬 /					第0011号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	0.3	m3	5,306	1,591	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬 /					第0012号単価表
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=1.5t超2.0t以下	2	回	11,960	23,920	
合 計				31,830	
	1	式	当り	31,830	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) ・ AS 殻	0.02	m3	4,680	93	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) ・ 無筋C 殻	0.9	m3	6,200	5,580	T
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t 車 (昼間：地山)	0.3	m3	6,300	1,890	T
合 計				7,563	
	1	式	当り	7,563	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 舗装版切断濁水処理工	1	式	27,946	27,946	第0013号単価表
合 計				27,946	
	1	式	当り	27,946	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 転落防止柵設置工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 /					第0014号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ビーム式・パネル式, J03=3m, J05=100m以上(標準), J06=無, J07=無	264	m	7,820	2,064,480	
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 /					第0015号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ビーム式・パネル式, J03=2m, J05=100m以上(標準), J06=無, J07=無	14	m	10,220	143,080	
(UZD003450) 転落防止柵(縦格子型)連数加算 H=1.1m 標準品、指定色品(C)					
	17	連	7,430	126,310	
(UZD003434) 転落防止柵(縦格子型)短縮加工費 H=1.1m 標準品、指定色品					
	39	枚	4,000	156,000	
(UZD003390) 羽根出し部(縦格子型) H=1.1m Gf5 L=0.3~0.8m標準品、指定色					
	4	箇所	25,900	103,600	
合 計				2,593,470	
	1	式	当り	2,593,470	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0070 転落防止柵基礎工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) /					第0016号単価表
J01=100mm以上110mm未満, J02=200mm以上400mm以下	107	孔	6,245	668,215	
(SJ0040) コンクリート基礎設置 GB2 □300×450 /					第0017号単価表
	20	基	1,177	23,540	
合 計				691,755	
	1	式	当り	691,755	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 手摺設置工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 手摺設置工 HR5 H800 Co建込み	17	m	18,160	307,700	第0019号単価表
(UZD000940) 階段用手摺 三次元コーナー継手 連続基礎 変化点加算額	4	箇所	5,680	22,720	
(UZD000946) 階段用手摺 短縮加工費 ステンレス1段 (切り詰め+穴加工)	6	箇所	4,500	27,000	
(UZD000920) 階段用手摺 追加支柱(継手含む) ステンレス1段 連続基礎 φ48.6 H=800	5	本	13,300	66,500	
合 計				423,920	
	1	式	当り	423,920	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0100 手摺基礎工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	13	孔	6,245	81,185	第0016号単価表
J01=100mm以上110mm未満, J02=200mm以上400mm以下					
(SJ0070) コンクリート基礎設置工 GB3-M0 □300×400	1	基	1,046	1,046	第0020号単価表
合 計				82,231	
	1	式	当り	82,231	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0110 車止設置工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 車止設置工 KD1 H850	2	基	50,910	101,820	第0021号単価表
合 計				101,820	
	1	式	当り	101,820	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0080 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	60	人日	13,200	792,000	第0024号単価表
合 計				792,000	
	1	式	当り	792,000	円/式