

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0053	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道6918号線舗装道補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市小矢部1丁目38番地先							
(河川・路線・区域)名	市道6918号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	100 日間							
設計金額	(円)							
	19,734,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備考
		前回変更請負額 (b2)				
本工事費	19,734,000					
工事価格	17,940,000					
消費税等相当額	1,794,000					

最低制限価格 17,578,550円
(税抜き 15,980,500円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B		46	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		8,863,186	
構造物撤去工			1	式		2,200,305	
構造物取壊し工			1	式		2,200,305	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		684,071	
掘削工			1	式		193,746	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		490,325	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		5,276,320	
アスファルト舗装工			1	式		5,276,320	第 0004 号 内訳書
区画線工			1	式		95,290	
区画線工			1	式		95,290	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		607,200	
交通管理工			1	式		607,200	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計			1	式		8,863,186	
共通仮設費計			1	式		1,784,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		1,784,000	【千円止】
純工事費			1	式		10,647,186	
現場管理費			1	式		4,314,000	【千円止】
工事原価			1	式		14,961,186	
一般管理費等			1	式		2,979,426	
工事価格			1	式		17,940,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		1,794,000	
本工事費計			1	式		19,734,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	36,465	36,465	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	2,163,840	2,163,840	第0002号下内
合 計				2,200,305	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式	193,746	193,746	第0003号下内
合 計				193,746	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 残土等処分	1	式	458,640	458,640	第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式	31,685	31,685	第0005号下内
合 計				490,325	

第0004号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 不陸修正					第0006号下内
	1	式	1,213,240	1,213,240	
(AMA0040) 表層					第0007号下内
	1	式	4,063,080	4,063,080	
合 計				5,276,320	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 溶融式区画線					第0008号下内
	1	式	95,290	95,290	
合 計				95,290	

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 交通誘導警備員					第0009号下内
	1	式	607,200	607,200	
合 計				607,200	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	65	m	561	36,465	
合 計				36,465	
	1	式	当り	36,465	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0002号単価表
	1,960	m2	1,104	2,163,840	
合 計				2,163,840	
	1	式	当り	2,163,840	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0003号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	98	m3	1,977	193,746	
合 計				193,746	
	1	式	当り	193,746	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0070 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻	98	m3	4,680	458,640	T
合 計				458,640	
	1	式	当り	458,640	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	31,685	31,685	第0004号単価表
合 計				31,685	
	1	式	当り	31,685	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0030 不陸整正

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=30 mm, J02=1層施工, J03=再生クワッパ RC-40, J04=全ての費用	1,960	m2	619	1,213,240	第0005号単価表
合 計				1,213,240	
	1	式	当り	1,213,240	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0040 表層

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=1.4m以上3.0m以 下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	1,960	m2	2,073	4,063,080	第0006号単価表
合 計				4,063,080	
	1	式	当り	4,063,080	円/式

第0008号 下位内訳書
 AMA0080 溶解式区画線

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置 J01=無し; J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	85	m	297	25,245	第0007号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し; J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=破線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	10	m	318	3,180	第0008号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し; J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ビ'アラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	9	m	575	5,175	第0009号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し; J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=ビ'アラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	40	m	743	29,720	第0010号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し; J02=溶解式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	46	m	695	31,970	第0011号単価表
合 計				95,290	
	1	式	当り	95,290	円/式

第0009号 下位内訳書
 AMA0090 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	46	人日	13,200	607,200	第0012号単価表
合 計				607,200	
	1	式	当り	607,200	円/式

