

設 計 書

工 事 名	鷹取ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事		
工 事 場 所	横須賀市湘南鷹取1丁目1番ほか3か所		
工 事 概 要	<p>本工事は、鷹取ポンプ所、鷹取高区配水池及び鷹取低区配水池に設置してあるテレメータ設備等が、 経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。</p>		
	記		
	鷹取ポンプ所	計装・テレメータ・コントローラ盤	1面
		圧力伝送器	3台
	鷹取高区配水池	計装・テレメータ・緊急遮断弁盤	1面
		地震計	1台
	鷹取低区配水池	計装・テレメータ盤	1面
備 考	工 期	自 令和 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	工事日数
	契約の日から <u> </u> 日間	至 令和 2 年 3 月 13 日	日

工事設計書

設計金額

¥ 79,761,000

機 器 費	¥	55,423,000
直 接 工 事 費	¥	5,301,198
間 接 工 事 費	¥	6,430,258
設 計 技 術 費	¥	2,500,455
一 般 管 理 費 等	¥	2,856,343
合 計	¥	72,511,254

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	55,423,000	5,301,198	6,430,258	2,500,455	2,856,343	72,511,254
合 計						72,511,254
改 め 合 計						72,510,000
消費税等相当額						7,251,000
総 合 計 金 額						79,761,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		55,423,000	
計	(機器費)				55,423,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		800,000	
(2)材料費		1	式		783,006	
(3)労務費		1	式		2,897,800	
(4)複合工費		1	式		360,000	
(5)直接経費		1	式		28,039	
(6)仮設費		1	式		432,353	
計	(直接工事費)				5,301,198	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,988,000	
(2)現場管理費		1	式		3,371,000	
(3)据付間接費		1	式		1,071,258	
計	(間接工事費)				6,430,258	

