

		課長	係長	審査	審査	担当者	設計者

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 01	課・事業所 0169	班 65	連番 0004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事 業 所 名	横須賀市上下水道局							
(工 事 ・ 業 務) 名	下町浄化センター最初沈殿池流出水路防食工事							
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市三春町2丁目1番地							
(河川・路線・区域)名								
単 価 採 用 地 区 名	横須賀							
事 業 区 分	国費							
起 案 : 決 裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工 期	150 日間							
設 計 金 額	(円)							
	46,167,000 円							
設 計 概 要	(補助) コンクリート構造物補修工 1式 構造物撤去工 1式							
(起 工 ・ 変 更) 理 由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	04 資本的支出
項	01 建設改良費
目	40 終末処理場建設事業費
節	02 終末処理場建設費
細節	26 工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	46,167,000					
工事価格	41,970,000					
消費税等相当額	4,197,000					

最低制限価格 40,907,680円
(税抜き 37,188,800円)

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事(3)		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
処理場・ポンプ場	1	式		24,147,926	
コンクリート構造物補修工	1	式		24,117,657	
洗浄工	1	式		322,980	第 0001 号 内訳書
劣化部除去工	1	式		5,460,140	第 0002 号 内訳書
断面修復工	1	式		10,598,598	第 0003 号 内訳書
防食工	1	式		6,566,039	第 0004 号 内訳書
足場工	1	式		660,000	第 0005 号 内訳書
蓋工	1	式		294,300	第 0006 号 内訳書
仮壁工	1	式		215,600	第 0007 号 内訳書
構造物撤去工	1	式		30,269	
構造物撤去工	1	式		30,269	第 0008 号 内訳書
直接工事費計	1	式		24,147,926	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計			1	式		2,286,500	
準備費			1	式		140,500	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		2,146,000	【千円止】
純工事費			1	式		26,434,426	
現場管理費			1	式		9,108,000	【千円止】
工事原価			1	式		35,542,426	
一般管理費等			1	式		6,429,460	
工事価格			1	式		41,970,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		4,197,000	
本工事費計			1	式		46,167,000	

第0001号 内訳書
洗淨工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 洗淨					第0001号下内
	1	式	322,980	322,980	
合 計				322,980	

第0002号 内訳書
劣化部除去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 劣化部除去					第0002号下内
	1	式	3,847,140	3,847,140	
(AMA0020) 劣化部収集運搬・処理					第0003号下内
	1	式	1,613,000	1,613,000	
合 計				5,460,140	

第0003号 内訳書
断面修復工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 断面修復					第0004号下内
	1	式	10,598,598	10,598,598	
合 計				10,598,598	

第0004号 内訳書
防食工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) コンクリート防食被覆					第0005号下内
	1	式	6,566,039	6,566,039	
合 計				6,566,039	

第0005号 内訳書
足場工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 足場	1	式	660,000	660,000	第0006号下内
合 計				660,000	

第0006号 内訳書
蓋工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 合成木材蓋	1	式	294,300	294,300	第0007号下内
合 計				294,300	

第0007号 内訳書
仮壁工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 仮壁	1	式	215,600	215,600	第0008号下内
合 計				215,600	

第0008号 内訳書
構造物撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) コンクリート蓋撤去	1	式	25,172	25,172	第0009号下内
(AMA0120) 般運搬処理	1	式	5,097	5,097	第0010号下内
合 計				30,269	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 事前調査					第0011号下内
	1	式	140,500	140,500	
合 計					
				140,500	

第0001号 下位内訳書
AMA0030 洗浄

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 高压水处理 壁部 15Mpa	557	m2	480	267,360	
(TJ0030) 高压水处理 天井部 15Mpa	51	m2	580	29,580	
(TJ0040) 高压水处理 底部 15Mpa	62	m2	420	26,040	
合 計				322,980	
	1	式	当り	322,980	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0010 劣化部除去

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 劣化部除去	670	m2	5,742	3,847,140	
合 計				3,847,140	
	1	式	当り	3,847,140	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0020 劣化部収集運搬・処理

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 劣化部収集運搬	2	回	461,500	923,000	
(TJ0140) 産廃処理費 劣化部	12	m3	57,500	690,000	T
合 計				1,613,000	
	1	式	当り	1,613,000	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0040 断面修復

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 断面修復 壁部 t=20mm	557	m2	15,540	8,655,780	
(SJ0100) 断面修復 天井部 t=20mm	51	m2	28,820	1,469,820	
(SJ0110) 断面修復 底部 t=5mm	62	m2	7,629	472,998	
合 計				10,598,598	
	1	式	当り	10,598,598	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 コンクリート防食被覆

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) 塗布ライニング C種 壁部	557	m2	9,121	5,080,397	
(SJ0140) 塗布ライニング C種 天井部	51	m2	11,640	593,640	
(SJ0150) 塗布ライニング C種 底部	62	m2	8,871	550,002	
(TJ0450) 蓋類受枠端部処理 (材工) 受枠周り	114	m	3,000	342,000	
合 計				6,566,039	
	1	式	当り	6,566,039	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0060 足場

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0460) 足場工 人力	120	掛m2	5,500	660,000	
合 計				660,000	
	1	式	当り	660,000	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0080 合成木材蓋

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0600) 合成木材製覆蓋 (受枠含む) 材工 開口寸法2000×400	2	箇所	126,400	252,800	
(TJ0610) 無収縮モルタル打設 (材工)	0.1	m3	343,000	34,300	
(TJ0620) 型枠 (材工) 無収縮モルタル用 片面	1	m2	7,200	7,200	
合 計				294,300	
	1	式	当り	294,300	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0090 仮壁

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0700) 仮壁設置撤去 (材工) 合板 t=24mm ステンレスアンカー	2	回	107,800	215,600	
合 計				215,600	
	1	式	当り	215,600	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0110 コンクリト蓋撤去

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					
J01=鉄筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	0.2	m3	52,360	10,472	
(TJ0800) カッター工 コンクリト面					
	20	m	735	14,700	
合 計				25,172	
	1	式	当り	25,172	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0120 殻運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					
J01=栗石・クラッシュアレン, J02=100m以下	0.2	m3	10,550	2,110	
(CB227010) 殻運搬					
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以 下, J16=全ての費用	0.2	m3	5,725	1,145	
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋Co殻					T
	0.2	m3	9,210	1,842	
合 計				5,097	
	1	式	当り	5,097	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0510) 中性化深さ フェノール法	4	箇所	10,000	40,000	1
(TJ0530) 表面異状 目視 計測 記録	670	m2	150	100,500	1
合 計				140,500	
	1	式	当り	140,500	円/式

