

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0078	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道4689号線舗装道補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市内川1丁目7番地先							
(河川・路線・区域)名	市道4689号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	100 日間							
設計金額	( 円 )							
	31,933,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	31,933,000					
工事価格	29,030,000					
消費税等相当額	2,903,000					

最低制限価格	28,192,340円
(税抜き)	25,629,400円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B 昼間		26	人日	
(その他情報欄)				



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		15,422,625	
構造物撤去工			1	式		225,522	
構造物取壊し工			1	式		225,522	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		1,922,174	
掘削工			1	式		434,122	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		1,488,052	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		11,531,364	
道路打換え工			1	式		11,510,840	第 0004 号 内訳書
打継目工			1	式		20,524	第 0005 号 内訳書
区画線工			1	式		237,615	
区画線工			1	式		237,615	第 0006 号 内訳書
仮設工			1	式		1,505,950	

本 工 事 費 内 訳 書  
(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式		1,162,750	第 0007 号 内訳書
交通管理工			1	式		343,200	第 0008 号 内訳書
直接工事費計			1	式		15,422,625	
共通仮設費計			1	式		2,669,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		2,669,000	【千円止】
純工事費			1	式		18,091,625	
現場管理費			1	式		6,460,000	【千円止】
工事原価			1	式		24,551,625	
一般管理費等			1	式		4,487,929	
工事価格			1	式		29,030,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		2,903,000	
本工事費計			1	式		31,933,000	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	225,522	225,522	
合 計				225,522	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式	434,122	434,122	
合 計				434,122	

第0003号 内訳書  
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 残土等処分					第0003号下内
	1	式	1,380,600	1,380,600	
(AMA0130) 舗装版切断濁水処理工					第0004号下内
	1	式	107,452	107,452	
合 計				1,488,052	

第0004号 内訳書  
 道路打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 道路打換え工					第0005号下内
	1	式	9,219,369	9,219,369	
(AMA0150) 表層					第0006号下内
	1	式	2,291,471	2,291,471	
合 計				11,510,840	

第0005号 内訳書  
打継目工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 打継目工	1	式	20,524	20,524	第0007号下内
合 計				20,524	

第0006号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 溶解式区画線	1	式	237,615	237,615	第0008号下内
合 計				237,615	

第0007号 内訳書  
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 段差摺付工	1	式	1,162,750	1,162,750	第0009号下内
合 計				1,162,750	

第0008号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 交通誘導警備員	1	式	343,200	343,200	第0010号下内
合 計				343,200	

第0001号 下位内訳書  
 AMA0080 舗装版切断

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=7ス77mm舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	402	m	561	225,522	
合 計				225,522	
	1	式	当り	225,522	円/式

第0002号 下位内訳書  
 AMA0010 土砂等運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0002号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=5.5km以下, J16=全ての費用	118	m3	1,708	201,544	
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
J01=標準, J02=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=5.5km以下	177	m3	1,314	232,578	
合 計				434,122	
	1	式	当り	434,122	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0020 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻	118	m3	4,680	552,240	T
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)	177	m3	4,680	828,360	T
合 計				1,380,600	
	1	式	当り	1,380,600	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0130 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ020) 舗装版切断濁水処理工	1	式	107,452	107,452	第0004号単価表
合 計				107,452	
	1	式	当り	107,452	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0030 道路打換え工

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込					第0005号単価表
J01=舗装版のみの打 換え, J02=有, J03=15cm以下, J04=40cm以 下, J05=有	1,183	m2	965	1,141,595	
(WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)					第0008号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=有	1,183	m2	245	289,835	
(WB020013) 材料費(m3)					第0012号単価表
	45	m3	1,320	59,400	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0013号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生瀝青安定処 理(40), J04=t/m3, J05=2 層, J06=150 mm, J07=有	1,183	m2	4,790	5,666,570	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0015号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生粗粒度アスファルト混合 物(20), J04=t/m3, J05=1 層, J06=50 mm, J07=有	1,183	m2	1,743	2,061,969	
合 計				9,219,369	
	1	式	当り	9,219,369	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0150 表層

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0016号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=密AS混ホリマ改 質ASII型(20)DS3000, J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	1,183	m2	1,937	2,291,471	
合 計				2,291,471	
	1	式	当り	2,291,471	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0040 打継目工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=7ス7外舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	12	m	561	6,732	
(CB430310) 舗装版破碎					第0017号単価表
J01=7ス7外舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2	4,477	8,954	
(CB227010) 殻運搬					第0018号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	0.1	m3	4,961	496	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	0.1	m3	4,680	468	
(CB410260) 表層 (車道・路肩部)					第0016号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=密AS混ホリマ改質ASII型(20)DS3000, J06=タックコートPK-4, J07=全ての費用	2	m2	1,937	3,874	
合 計				20,524	
	1	式	当り	20,524	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0050 溶融式区画線

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0019号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	749	m	297	222,453	
(WB821210) 区画線設置					第0020号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・カ ラマ7リ-, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	19	m	798	15,162	
合 計				237,615	
	1	式	当り	237,615	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0090 段差摺付工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0021号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以 下, J06=有り, J07=全ての費用	407	m2	2,620	1,066,340	
(CB227010) 殻運搬					第0018号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積 込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全 ての費用	10	m3	4,961	49,610	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	10	m3	4,680	46,800	
合 計				1,162,750	
	1	式	当り	1,162,750	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	26	人日	13,200	343,200	第0022号単価表
合 計				343,200	
	1	式	当り	343,200	円/式