

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 40	連番 2200	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	令和元年度市道7227号線舗装道補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市光の丘1番地先							
(河川・路線・区域)名	市道7227号							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	補単合併							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	100 日間							
設計金額	( 円 )							
	41,580,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区分 1	補助
	区分 2	単独
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備考
本工事費	41,580,000					
工事価格	37,800,000					
消費税等相当額	3,780,000					

最低制限価格 36,803,910円  
(税抜き 33,458,100円)

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額	31,468,367				
工事価格	28,607,607				
消費税等相当額	2,860,760				
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額	10,111,633				
工事価格	9,192,393				
消費税等相当額	919,240				

令和 01 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B 昼間勤務	67	人日	補助
	交通誘導警備員B 昼間勤務	21	人日	単独

(その他情報欄)

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		20,684,250	
構造物撤去工			1	式		2,450,080	
構造物取壊し工 (補)			1	式		145,860	第 0001 号 内訳書
構造物取壊し工 (単)			1	式		134,805	第 0002 号 内訳書
運搬処理工 (補)			1	式		1,973,682	第 0003 号 内訳書
運搬処理工 (単)			1	式		112,678	第 0004 号 内訳書
道路付属施設撤去工 (補)			1	式		83,055	第 0005 号 内訳書
排水構造物工			1	式		214,890	
側溝工 (単)			1	式		214,890	第 0006 号 内訳書
舗装工			1	式		15,010,640	
舗装打換え工 (補)			1	式		10,630,400	第 0007 号 内訳書
アスファルト舗装工 (補)			1	式		3,476,000	第 0008 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 要
すりつけ舗装工 (単)	1	式		175,120	第 0009 号 内訳書
薄層か-舗装工 (補)	1	式		729,120	第 0010 号 内訳書
区画線工	1	式		574,537	
区画線工 (補)	1	式		564,350	第 0011 号 内訳書
区画線工 (単)	1	式		10,187	第 0012 号 内訳書
付帯工	1	式		209,678	
道路付属物工 (補)	1	式		190,970	第 0013 号 内訳書
打継目工 (単)	1	式		18,708	第 0014 号 内訳書
仮設工	1	式		2,224,425	
仮設工 (単)	1	式		1,062,825	第 0015 号 内訳書
交通管理工 (補)	1	式		884,400	第 0016 号 内訳書
交通管理工 (単)	1	式		277,200	第 0017 号 内訳書
その他	1	式		0	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
差額計上 (補)							
			1	式		-2,854,016	第 0018 号 内訳書
差額計上 (単)							
			1	式		2,854,016	第 0019 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式		20,684,250	
共通仮設費計							
			1	式		3,243,172	
準備費 (単)							
			1	式		28,372	第 0915 号 内訳書
技術管理費 (単)							
			1	式		81,800	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)							
			1	式		3,133,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		23,927,422	
現場管理費							
			1	式		8,179,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		32,106,422	
一般管理費等							
			1	式		5,697,825	
工事価格							
			1	式		37,800,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		3,780,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
本工事費計			1			式			41,580,000			



[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		15,823,821	
構造物撤去工			1	式		2,202,597	
構造物取壊し工(補)			1	式		145,860	第 0001 号 内訳書
運搬処理工(補)			1	式		1,973,682	第 0003 号 内訳書
道路付属施設撤去工(補)			1	式		83,055	第 0005 号 内訳書
舗装工			1	式		14,835,520	
舗装打換え工(補)			1	式		10,630,400	第 0007 号 内訳書
アスファルト舗装工(補)			1	式		3,476,000	第 0008 号 内訳書
薄層セメント舗装工(補)			1	式		729,120	第 0010 号 内訳書
区画線工			1	式		564,350	
区画線工(補)			1	式		564,350	第 0011 号 内訳書
付帯工			1	式		190,970	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工 (補)			1	式		190,970	第 0013 号 内訳書
仮設工			1	式		884,400	
交通管理工 (補)			1	式		884,400	第 0016 号 内訳書
その他			1	式		-2,854,016	
差額計上 (補)			1	式		-2,854,016	第 0018 号 内訳書
直接工事費計			1	式		15,823,821	
共通仮設費計			1	式		2,364,468	
共通仮設費 (率分)			1	式		2,364,468	
純工事費			1	式		18,188,289	
現場管理費			1	式		6,143,042	
工事原価			1	式		24,331,331	
一般管理費等			1	式		4,279,493	
工事価格			1	式		28,607,607	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
消費税及び地方消費税相当額												
			1		式				2,860,760			
本工事費計												
			1		式				31,468,367			

[単独]

## 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		4,860,429	
構造物撤去工			1	式		247,483	
構造物取壊し工 (単)			1	式		134,805	第 0002 号 内訳書
運搬処理工 (単)			1	式		112,678	第 0004 号 内訳書
排水構造物工			1	式		214,890	
側溝工 (単)			1	式		214,890	第 0006 号 内訳書
舗装工			1	式		175,120	
すりつけ舗装工 (単)			1	式		175,120	第 0009 号 内訳書
区画線工			1	式		10,187	
区画線工 (単)			1	式		10,187	第 0012 号 内訳書
付帯工			1	式		18,708	
打継目工 (単)			1	式		18,708	第 0014 号 内訳書

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式		1,340,025	
仮設工 (単)			1	式		1,062,825	第 0015 号 内訳書
交通管理工 (単)			1	式		277,200	第 0017 号 内訳書
その他			1	式		2,854,016	
差額計上 (単)			1	式		2,854,016	第 0019 号 内訳書
直接工事費計			1	式		4,860,429	
共通仮設費計			1	式		878,704	
準備費 (単)			1	式		28,372	第 0915 号 内訳書
技術管理費 (単)			1	式		81,800	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		768,532	
純工事費			1	式		5,739,133	
現場管理費			1	式		2,035,958	
工事原価			1	式		7,775,091	

[単独]

## 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等			1	式		1,418,332	
工事価格			1	式		9,192,393	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		919,240	
本工事費計			1	式		10,111,633	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 舗装版切断					第0001号下内	合1
	1	式	145,860	145,860		
合 計				145,860		

第0002号 内訳書  
 構造物取壊し工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0020) 舗装版切断					第0002号下内	合2
	1	式	43,185	43,185		
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し					第0003号下内	合2
	1	式	91,620	91,620		
合 計				134,805		

第0003号 内訳書  
 運搬処理工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0040) 般運搬					第0004号下内	合1
	1	式	266,898	266,898		
(AMA0050) 残土等処分					第0005号下内	合1
	1	式	1,642,680	1,642,680		
(AMA0080) 舗装版切断漏水処理工					第0006号下内	合1
	1	式	64,104	64,104		
合 計				1,973,682		

第0004号 内訳書  
運搬処理工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0060) 穀運搬	1	式	13,364	13,364	第0007号下内	合2
(AMA0070) 残土等処分	1	式	56,040	56,040	第0008号下内	合2
(AMA0090) 舗装版切断濁水処理工	1	式	43,274	43,274	第0009号下内	合2
合 計				112,678		

第0005号 内訳書  
道路付属施設撤去工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 道路舗撤去	1	式	83,055	83,055	第0010号下内	合1
合 計				83,055		

第0006号 内訳書  
側溝工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0110) 現場打ちL型側溝	1	式	214,890	214,890	第0011号下内	合2
合 計				214,890		



第0007号 内訳書  
舗装打換え工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0120) 舗装版破碎 [急速施工]	1	式	1,698,400	1,698,400	第0012号下内	合1
(AMA0130) 下層路盤	1	式	431,200	431,200	第0013号下内	合1
(AMA0140) 上層路盤	1	式	5,433,120	5,433,120	第0014号下内	合1
(AMA0150) 基層	1	式	3,067,680	3,067,680	第0015号下内	合1
合 計				10,630,400		

第0008号 内訳書  
アスファルト舗装工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0160) 表層 [車道・路肩部]	1	式	3,476,000	3,476,000	第0016号下内	合1
合 計				3,476,000		

第0009号 内訳書  
すりつけ舗装工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0220) すりつけ舗装	1	式	175,120	175,120	第0017号下内	合2
合 計				175,120		

第0010号 内訳書  
薄層珞-舗装工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 薄層珞-舗装	1	式	729,120	729,120	第0018号下内
合 計				729,120	

合1

第0011号 内訳書  
区画線工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 溶融式区画線	1	式	564,350	564,350	第0019号下内
合 計				564,350	

合1

第0012号 内訳書  
区画線工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 溶融式区画線	1	式	10,187	10,187	第0020号下内
合 計				10,187	

合2

第0013号 内訳書  
道路付属物工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 道路紙	1	式	190,970	190,970	第0021号下内
合 計				190,970	

合1

第0014号 内訳書  
打継目工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 打継目処理	1	式	18,708	18,708	第0022号下内
合 計				18,708	

合2

第0015号 内訳書  
仮設工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 段差摺付設置撤去工	1	式	1,062,825	1,062,825	第0023号下内
合 計				1,062,825	

合2

第0016号 内訳書  
交通管理工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 交通誘導警備員	1	式	884,400	884,400	第0024号下内
合 計				884,400	

合1

第0017号 内訳書  
交通管理工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 交通誘導警備員	1	式	277,200	277,200	第0025号下内
合 計				277,200	

合2

第0018号 内訳書  
差額計上(補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) 舗装差額					第0026号下内
	1	式	-2,854,016	-2,854,016	
合 計				-2,854,016	

合1

第0019号 内訳書  
差額計上(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 舗装差額					第0027号下内
	1	式	2,854,016	2,854,016	
合 計				2,854,016	

合2

第0915号 内訳書  
準備費(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0330) 試験掘工					第0028号下内
	1	式	28,372	28,372	
合 計				28,372	

合2

第0940号 内訳書  
技術管理費(単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 技術管理費					第0029号下内
	1	式	81,800	81,800	
合 計				81,800	

合2

[補助]

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工 (補)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	145,860	145,860	第0001号下内
合 計				145,860	

第0003号 内訳書  
 運搬処理工 (補)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 般運搬	1	式	266,898	266,898	第0004号下内
(AMA0050) 残土等処分	1	式	1,642,680	1,642,680	第0005号下内
(AMA0080) 舗装版切断濁水処理工	1	式	64,104	64,104	第0006号下内
合 計				1,973,682	

第0005号 内訳書  
 道路付属施設撤去工 (補)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 道路紙撤去	1	式	83,055	83,055	第0010号下内
合 計				83,055	

[補助]

第0007号 内訳書  
舗装打換え工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 舗装版破碎 [急速施工]	1	式	1,698,400	1,698,400	第0012号下内
(AMA0130) 下層路盤	1	式	431,200	431,200	第0013号下内
(AMA0140) 上層路盤	1	式	5,433,120	5,433,120	第0014号下内
(AMA0150) 基層	1	式	3,067,680	3,067,680	第0015号下内
合 計				10,630,400	

第0008号 内訳書  
アスファルト舗装工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 表層 [車道・路肩部]	1	式	3,476,000	3,476,000	第0016号下内
合 計				3,476,000	

第0010号 内訳書  
薄層カー舗装工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 薄層カー舗装	1	式	729,120	729,120	第0018号下内
合 計				729,120	

[補助]

第0011号 内訳書  
区画線工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 溶融式区画線					第0019号下内
	1	式	564,350	564,350	
合 計				564,350	

第0013号 内訳書  
道路付属物工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 道路紙					第0021号下内
	1	式	190,970	190,970	
合 計				190,970	

第0016号 内訳書  
交通管理工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 交通誘導警備員					第0024号下内
	1	式	884,400	884,400	
合 計				884,400	

第0018号 内訳書  
差額計上 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) 舗装差額					第0026号下内
	1	式	-2,854,016	-2,854,016	
合 計				-2,854,016	

[単独]

第0002号 内訳書  
 構造物取壊し工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断	1	式	43,185	43,185	第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式	91,620	91,620	第0003号下内
合 計				134,805	

第0004号 内訳書  
 運搬処理工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 般運搬	1	式	13,364	13,364	第0007号下内
(AMA0070) 残土等処分	1	式	56,040	56,040	第0008号下内
(AMA0090) 舗装版切断濁水処理工	1	式	43,274	43,274	第0009号下内
合 計				112,678	

第0006号 内訳書  
 側溝工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 現場打ちL型側溝	1	式	214,890	214,890	第0011号下内
合 計				214,890	



[単独]

第0009号 内訳書  
すりつけ舗装工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) すりつけ舗装					第0017号下内
	1	式	175,120	175,120	
合 計				175,120	

第0012号 内訳書  
区画線工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 溶融式区画線					第0020号下内
	1	式	10,187	10,187	
合 計				10,187	

第0014号 内訳書  
打継目工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 打継目処理					第0022号下内
	1	式	18,708	18,708	
合 計				18,708	

第0015号 内訳書  
仮設工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 段差摺付設置撤去工					第0023号下内
	1	式	1,062,825	1,062,825	
合 計				1,062,825	

[単独]

第0017号 内訳書  
交通管理工 (単)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 交通誘導警備員	1	式	277,200	277,200	第0025号下内
合 計				277,200	

第0019号 内訳書  
差額計上 (単)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 舗装差額	1	式	2,854,016	2,854,016	第0027号下内
合 計				2,854,016	

第0915号 内訳書  
準備費 (単)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0330) 試験掘工	1	式	28,372	28,372	第0028号下内
合 計				28,372	

第0940号 内訳書  
技術管理費 (単)

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 技術管理費	1	式	81,800	81,800	第0029号下内
合 計				81,800	

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	260	m	561	145,860	
合 計				145,860	
	1	式	当り	145,860	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	37	m	561	20,757	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	21	m	1,068	22,428	
合 計				43,185	
	1	式	当り	43,185	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	3	m3	30,540	91,620	
合 計				91,620	
	1	式	当り	91,620	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0040 殻運搬

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0004号単価表
J01=舗装版破砕, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=無し, J08=1.0km以下, J16=全ての費用	186	m3	853	158,658	
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
J01=標準, J02=パツク材山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J09=1.0km以下	165	m3	656	108,240	路盤材
合 計				266,898	
	1	式	当り	266,898	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0050 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	186	m3	4,680	870,480	
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					T
	165	m3	4,680	772,200	
合 計				1,642,680	
	1	式	当り	1,642,680	円/式

第0006号 下位内訳書  
 AMA0080 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	64,104	64,104	第0006号単価表
合 計				64,104	
	1	式	当り	64,104	円/式

第0007号 下位内訳書  
 AMA0060 殻運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬	4	m3	853	3,412	第0004号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=無し, J08=1.0km以下, J16=全ての費用					
(CB210110) 土砂等運搬	4	m3	666	2,624	第0005号単価表 路盤材
J01=標準, J02=ハック山積0.45m3(平積0.35m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J09=1.0km以下					
(CB227010) 殻運搬	0.2	m3	2,290	458	第0007号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=無し, J06=1.5km以下, J16=全ての費用					
(CB227010) 殻運搬	3	m3	2,290	6,870	第0008号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=無し, J06=1.5km以下, J16=全ての費用					
合 計				13,364	
	1	式	当り	13,364	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0070 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S殻	4	m3	4,680	18,720	T
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	4	m3	4,680	18,720	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C O殻	3	m3	6,200	18,600	T
合 計				56,040	
	1	式	当り	56,040	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0090 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 舗装版切断濁水処理工	1	式	43,274	43,274	第0009号単価表
合 計				43,274	
	1	式	当り	43,274	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0100 道路紙撤去

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812380) 道路付属物撤去工(道路紙)					第0010号単価表
J01=穿孔式, J02=30個以上(標準), J03=無, J04=無	113	個	735	83,055	
合 計				83,055	
	1	式	当り	83,055	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0110 現場打ちL型側溝

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 現場打ちL型側溝					第0011号単価表
	19	m	11,310	214,890	
合 計				214,890	
	1	式	当り	214,890	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0120 舗装版破碎 [急速施工]

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込					第0018号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=有, J03=15cm以下, J04=40cm以下, J05=有	1,760	m2	965	1,698,400	
合 計				1,698,400	
	1	式	当り	1,698,400	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0130 下層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸修正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)					第0021号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=有	1,760	m2	245	431,200	
合 計				431,200	
	1	式	当り	431,200	円/式

第0014号 下位内訳書  
AMA0140 上層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0025号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生瀝青安定処 理(40), J04=t/m3, J05=1層, J06=100 mm, J07=有	1,760	m2	3,087	5,433,120	
合 計				5,433,120	
	1	式	当り	5,433,120	円/式

第0015号 下位内訳書  
AMA0150 基層

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0027号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度75%以上混合 物(20), J04=t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=有	1,760	m2	1,743	3,067,680	
合 計				3,067,680	
	1	式	当り	3,067,680	円/式



第0016号 下位内訳書  
AMA0160 表層 [車道・路肩部]

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0028号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	1,760	m2	1,975	3,476,000	
合 計				3,476,000	
	1	式	当り	3,476,000	円/式

第0017号 下位内訳書  
AMA0220 すりつけ舗装

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0029号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	40	m2	540	21,600	
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0030号単価表
J01=30 mm, J02=1層施工, J03=路盤材(各種), J04=全ての費用	40	m2	656	26,240	
(CB410240) 基層(車道・路肩部)					第0031号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生粗粒度アスファルト混合物(20), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	40	m2	1,623	64,920	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0032号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	40	m2	1,559	62,360	
合 計				175,120	
	1	式	当り	175,120	円/式

第0018号 下位内訳書  
AMA0230 薄層カー舗装

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0033号単価表
J01=車 道(ETCレノ含む), J02=RPN-303, J03=100m2 未 満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=有 , J09=1.0m超え	98	m2	7,440	729,120	
合 計				729,120	
	1	式	当り	729,120	円/式

第0019号 下位内訳書  
AMA0240 溶融式区画線

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0034号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	880	m	297	261,360	
(WB821210) 区画線設置					第0035号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・クロム 7リ, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	220	m	463	101,860	
(WB821210) 区画線設置					第0036号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=ビブラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	165	m	743	122,595	
(WB821210) 区画線設置					第0037号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	113	m	695	78,535	
合 計				564,350	
	1	式	当り	564,350	円/式

第0020号 下位内訳書  
 AMA0280 溶融式区画線

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0034号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 7アト舗装, J13=全ての費用	19	m	297	5,643	
(WB821210) 区画線設置					第0035号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・PPA7 リ, J12=7ス7アト舗装, J13=全ての費用	5	m	463	2,315	
(WB821210) 区画線設置					第0036号単価表
J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=プラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 7アト舗装, J13=全ての費用	3	m	743	2,229	
合 計				10,187	
	1	式	当り	10,187	円/式

第0021号 下位内訳書  
 AMA0250 道路鋳

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812340) 道路付属物設置工(道路鋳設置)					第0038号単価表
J01=大型鋳, J02=手間のみ, J03=大型鋳 両 面反射 穿孔 7が幅20cm, J04=30個以上(標 準), J05=無, J06=無	113	個	1,690	190,970	
合 計				190,970	
	1	式	当り	190,970	円/式

第0022号 下位内訳書  
AMA0260 打継目処理

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0039号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	3	m2	4,477	13,431	
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0027号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=再生粗粒度アスファルト混合物(20), J04=t/m3, J05=1層, J06=50mm, J07=有	1	m2	1,743	1,743	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0028号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	1	m2	1,975	1,975	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0032号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	1	m2	1,559	1,559	
合 計				18,708	
	1	式	当り	18,708	円/式

第0023号 下位内訳書  
AMA0270 段差摺付設置撤去工

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0040号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	13	m2	1,555	20,215	
(CB430310) 舗装版破碎					第0041号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	374	m2	2,620	979,880	
(CB227010) 殻運搬					第0007号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=無し, J06=1.5km以下, J16=全ての費用	9	m3	2,290	20,610	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A.S殻					T
	9	m3	4,680	42,120	
合 計				1,062,825	
	1	式	当り	1,062,825	円/式

第0024号 下位内訳書  
AMA0170 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0042号単価表
	67	人日	13,200	884,400	
合 計				884,400	
	1	式	当り	884,400	円/式

第0025号 下位内訳書  
AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	21	人日	13,200	277,200	第0042号単価表
合 計				277,200	
	1	式	当り	277,200	円/式

第0026号 下位内訳書  
AMA0310 舗装差額

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 差額計上(クレードアップ分) 補助対象額-設計(補助)金額	1	式	-2,854,016	-2,854,016	
合 計				-2,854,016	
	1	式	当り	-2,854,016	円/式

第0027号 下位内訳書  
AMA0320 舗装差額

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 差額計上(クレードアップ分) 設計(補助)-補助対象額	1	式	2,854,016	2,854,016	
合 計				2,854,016	
	1	式	当り	2,854,016	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0039号単価表 1
J01=アスファルト舗装 版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以 下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2	4,477	8,954	現場・一般管理費の対 象
(CB227010) 般運搬					第0007号単価表 1
J01=舗装版破碎, J02=人力積 込, J03=無し, J06=1.5km以下, J16=全て の費用	0.2	m3	2,290	458	現場・一般管理費の対 象
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	0.2	m3	4,680	936	
(CB210100) 掘削					第0043号単価表 1
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.7	m3	5,486	3,840	路盤材 現場・一般管 理費の対象
(CB210410) 埋戻し					第0044号単価表 1
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.6	m3	6,469	3,881	発生土 現場・一般管 理費の対象
(SJ0040) 埋戻し RC-40					第0045号単価表 1
	0.1	m3	8,133	813	現場・一般管理費の対 象
(CB410241) 基層(歩道部)					第0046号単価表 1
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以 上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費 用	2	m2	2,366	4,732	現場・一般管理費の対 象
(CB410261) 表層(歩道部)					第0047号単価表 1
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以 上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費 用	2	m2	2,379	4,758	現場・一般管理費の対 象
合 計				28,372	
	1	式	当り	28,372	円/式

第0029号 下位内訳書  
AMA0300 技術管理費

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 現場CBR					1
	2	箇所	40,900	81,800	
合 計				81,800	
	1	式	当り	81,800	円/式