

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0094	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道3951号線ほか道路補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市長坂3丁目31番地先							
(河川・路線・区域)名	市道3951号線ほか							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	130 日間							
設計金額	( 円 )							
	26,378,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b1) 前回変更請負額 (b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	26,378,000					
工事価格	23,980,000					
消費税等相当額	2,398,000					

最低制限価格 23,628,770円  
(税抜き 21,480,700円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	100	人	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		13,115,452	
構造物撤去工			1	式		1,992,968	
構造物取壊し工			1	式		1,992,968	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		1,815,775	
掘削工			1	式		820,857	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		994,918	第 0003 号 内訳書
排水構造物工			1	式		4,194,855	
側溝工			1	式		3,985,005	第 0004 号 内訳書
集水枧工			1	式		209,850	第 0005 号 内訳書
舗装工			1	式		2,810,560	
舗装工			1	式		2,810,560	第 0006 号 内訳書
区画線工			1	式		35,854	

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工				式		35,854	第 0007 号 内訳書
			1				
道路付属施設工				式		621,460	
			1				
道路付属物工				式		621,460	第 0008 号 内訳書
			1				
仮設工				式		1,643,980	
			1				
仮復旧工				式		172,560	第 0009 号 内訳書
			1				
仮覆工				式		151,420	第 0010 号 内訳書
			1				
交通管理工				式		1,320,000	第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		13,115,452	
			1				
共通仮設費計				式		1,986,548	
			1				
運搬費				式		28,548	第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式		166,000	第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式		1,792,000	【千円止】
			1				
純工事費				式		15,102,000	
			1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			1	式		5,089,000	【千円止】
工事原価			1	式		20,191,000	
一般管理費等			1	式		3,796,843	
工事価格			1	式		23,980,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		2,398,000	
本工事費計			1	式		26,378,000	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断	1	式	118,320	118,320	第0001号下内
(AMA0030) 舗装版破碎	1	式	932,208	932,208	第0002号下内
(AMA0010) コンクリート構造物取壊し	1	式	942,440	942,440	第0003号下内
合 計				1,992,968	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 掘削	1	式	89,665	89,665	第0004号下内
(AMA0060) 床掘り	1	式	127,260	127,260	第0005号下内
(AMA0070) 埋戻し	1	式	77,628	77,628	第0006号下内
(AMA0080) 土砂等運搬	1	式	526,304	526,304	第0007号下内
合 計				820,857	



第0003号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 残土等処分	1	式	930,870	930,870	第0008号下内
(AMA0090) 舗装版切断濁水処理工	1	式	64,048	64,048	第0009号下内
合 計				994,918	

第0004号 内訳書  
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) U型側溝	1	式	2,876,847	2,876,847	第0010号下内
(AMA0140) 側溝蓋	1	式	664,938	664,938	第0011号下内
(AMA0150) 横断水抜	1	式	165,920	165,920	第0012号下内
(AMA0170) L型側溝	1	式	277,300	277,300	第0013号下内
合 計				3,985,005	

第0005号 内訳書  
集水樹工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 現場打ち集水樹	1	式	209,850	209,850	第0014号下内
合 計				209,850	

第0006号 内訳書  
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 下層路盤	1	式	466,509	466,509	第0015号下内
(AMA0110) 上層路盤	1	式	1,350,568	1,350,568	第0016号下内
(AMA0120) 表層	1	式	993,483	993,483	第0017号下内
合 計				2,810,560	

第0007号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 溶融式区画線	1	式	35,854	35,854	第0018号下内
合 計				35,854	

第0008号 内訳書  
道路付属物工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 地先境界	1	式	267,597	267,597	第0019号下内
(AMA0180) 縁石工	1	式	26,103	26,103	第0020号下内
(AMA0190) 貼付式点字設置	1	式	215,500	215,500	第0021号下内
(AMA0210) 車止め設置	1	式	112,260	112,260	第0022号下内
合 計				621,460	

第0009号 内訳書  
 仮復旧工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 仮路盤	1	式	45,420	45,420	第0023号下内
(AMA0250) 仮舗装	1	式	127,140	127,140	第0024号下内
合 計				172,560	

第0010号 内訳書  
 仮覆工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 仮覆工	1	式	151,420	151,420	第0025号下内
合 計				151,420	

第0011号 内訳書  
 交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 交通誘導警備員	1	式	1,320,000	1,320,000	第0026号下内
合 計				1,320,000	

第0910号 内訳書  
 運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 仮設材運搬費	1	式	28,548	28,548	第0027号下内
合 計				28,548	

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 土砂検定費	1	式	166,000	166,000	第0028号下内
合 計				166,000	

第0001号 下位内訳書  
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	195	m	561	109,395	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cmを超え30cm以下, J05=全ての費用	3	m	2,975	8,925	
合 計				118,320	
	1	式	当り	118,320	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0030 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	6	m2	4,477	26,862	
(CB430310) 舗装版破碎					第0004号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=10cmを超え15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	65	m2	6,024	391,560	
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0005号単価表
J01=全ての費用	42	m2	1,561	65,562	
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0006号単価表
	406	m2	1,104	448,224	
合 計				932,208	
	1	式	当り	932,208	円/式

第0003号 下位内訳書  
 AMA0010 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0007号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	12	m3	30,540	366,480	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0008号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	11	m3	52,360	575,960	
合 計				942,440	
	1	式	当り	942,440	円/式

第0004号 下位内訳書  
 AMA0040 掘削

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0009号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準)	79	m3	1,135	89,665	
合 計				89,665	
	1	式	当り	89,665	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0060 床掘り

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9370) バックホウ床掘 小規模土工 クワ型山積0.13m3	44	m3	2,852	125,488	第0010号単価表
(CB210030) 床掘り	0.2	m3	8,862	1,772	第0012号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり					
合 計				127,260	
	1	式	当り	127,260	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0070 埋戻し

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し	12	m3	6,469	77,628	第0013号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り					
合 計				77,628	
	1	式	当り	77,628	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(CB227010) 殻運搬					第0014号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=無し, J06=0.3km以下, J16=全ての費用	10	m3	1,909	19,090	
(CB227010) 殻運搬					第0015号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=無し, J12=0.3km以下, J16=全ての費用	2	m3	1,725	3,450	
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0016号単価表
J01=アスファルト塊, J02=無し, J03=0.5km以下	56	m3	1,099	61,544	
(CB227010) 殻運搬					第0017号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=無し, J06=0.3km以下, J16=全ての費用	23	m3	1,909	43,907	
(CB210110) 土砂等運搬					第0018号単価表
J01=小規模, J02=ハック山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	30	m3	5,306	159,180	
(CB210110) 土砂等運搬					第0019号単価表
J01=小規模, J02=ハック山積0.23m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=12.0km以下	79	m3	3,027	239,133	
合 計				526,304	
	1	式	当り	526,304	円/式



第0008号 下位内訳書  
AMA0050 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	68	m3	4,680	318,240	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C殻	12	m3	6,200	74,400	T
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C殻	11	m3	9,210	101,310	T
(UZA000360) 建設発生土処分費 (指定処分A) UCR久里浜港 (ほぐし土)	132	m3	3,310	436,920	T
合 計				930,870	
	1	式	当り	930,870	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0090 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	64,048	64,048	第0020号単価表
合 計				64,048	
	1	式	当り	64,048	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0130 U型側溝

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) プレキャストU型側溝 PU9-300	123	m	20,750	2,552,250	第0021号単価表
(SJ0170) 間詰コンクリート 18-8BB	123	m	2,639	324,597	第0026号単価表
合 計				2,876,847	
	1	式	当り	2,876,847	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0140 側溝蓋

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 側溝蓋 GUF7-300、PUF4-300-1	123	m	5,406	664,938	第0029号単価表
合 計				664,938	
	1	式	当り	664,938	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0150 横断水抜

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 現場打ち横断水抜 GOU4-H400	4	m	41,480	165,920	第0035号単価表
合 計				165,920	
	1	式	当り	165,920	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0170 L型側溝

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 現場打ちL型側溝 GL4-20	7	m	14,890	104,230	第0038号単価表
(SJ0080) 現場打ちL型側溝 (セパレート型) GL8	9	m	19,230	173,070	第0042号単価表
合 計				277,300	
	1	式	当り	277,300	円/式

第0014号 下位内訳書  
AMA0160 現場打ち集水樹

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0090) 現場打ち集水樹 GM3-R-H600-T14	5	基	41,970	209,850	第0044号単価表
合 計				209,850	
	1	式	当り	209,850	円/式

第0015号 下位内訳書  
AMA0100 下層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 不陸修正 補足材：RC-40 3m3/100m2	41	m2	619	25,379	第0046号単価表
(SJ0110) 路盤工 (人力施工) タンバ・RC-40 t=5cm 1層仕上げ	5	m2	901	4,505	第0048号単価表
(SJ9040) 路盤工 (人力施工) タンバ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ	7	m2	983	6,881	第0050号単価表
(SJ9050) 路盤工 (人力施工) タンバ・RC-40 t=20cm 2層仕上げ	53	m2	1,968	104,304	第0051号単価表
(CB41003i) 下層路盤(歩道部) J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クワックラ ン RC-40, J04=全ての費用	360	m2	904	325,440	第0052号単価表
合 計				466,509	
	1	式	当り	466,509	円/式

第0016号 下位内訳書  
AMA0110 上層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各 種), J02=3.0m超, J03=mm, J04=mm, J05=100 mm, J06=mm, J08=ファイバート PK-3, J09=全て の費用	421	m2	3,208	1,350,568	第0053号単価表
合 計				1,350,568	
	1	式	当り	1,350,568	円/式

第0017号 下位内訳書  
AMA0120 表層

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0054号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=カット PK-4, J07=全ての費用	421	m2	2,107	887,047	
(CB410261) 表層(歩道部)					第0055号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライコート PK-3, J07=全ての費用	41	m2	2,596	106,436	
合 計				993,483	
	1	式	当り	993,483	円/式

第0018号 下位内訳書  
AMA0280 溶融式区画線

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0056号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=777 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=777 フット舗装, J13=全ての費用	4	m	575	2,300	
(WB821210) 区画線設置					第0057号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=777 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=777 フット舗装, J13=全ての費用	33	m	743	24,519	
(WB821210) 区画線設置					第0058号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=777 フット舗装, J13=全ての費用	13	m	695	9,035	
合 計				35,854	
	1	式	当り	35,854	円/式

第0019号 下位内訳書  
 AMA0200 地先境界

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 地先境界 CK3	51	m	5,247	267,597	第0059号単価表
合 計				267,597	
	1	式	当り	267,597	円/式

第0020号 下位内訳書  
 AMA0180 縁石工

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) セイフティブロック設置	3	m	8,701	26,103	第0061号単価表
合 計				26,103	
	1	式	当り	26,103	円/式

第0021号 下位内訳書  
 AMA0190 貼付式点字設置

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡	5	m2	43,100	215,500	
合 計				215,500	
	1	式	当り	215,500	円/式

第0022号 下位内訳書  
AMA0210 車止め設置

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 車止め 固定式 Φ114*H850 ステンレス	2	基	56,130	112,260	第0062号単価表
合 計				112,260	
	1	式	当り	112,260	円/式

第0023号 下位内訳書  
AMA0220 仮路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0160) 仮路盤 t=10cm	45	m2	736	33,120	第0064号単価表
(SJ0160) 仮路盤 t=15cm	15	m2	820	12,300	第0066号単価表
合 計				45,420	
	1	式	当り	45,420	円/式

第0024号 下位内訳書  
AMA0250 仮舗装

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	52	m2	2,445	127,140	第0068号単価表
合 計				127,140	
	1	式	当り	127,140	円/式

第0025号 下位内訳書  
AMA0240 仮覆工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9210) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回	30	m	4,096	122,880	第0069号単価表
(SJ9200) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数4回	4	m	7,135	28,540	第0070号単価表
合 計				151,420	
	1	式	当り	151,420	円/式

第0026号 下位内訳書  
AMA0230 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	100	人日	13,200	1,320,000	第0071号単価表
合 計				1,320,000	
	1	式	当り	1,320,000	円/式



第0027号 下位内訳書  
AMA0260 仮設材運搬費

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D010020) 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、 J01=9.7 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	2.44	t	4,350	10,614	第0072号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費 J01=積み、取卸し(片道分)	2.44	t	1,500	3,660	第0073号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(D010020) 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、 J01=9.7 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	2.44	t	4,350	10,614	第0072号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費 J01=積み、取卸し(片道分)	2.44	t	1,500	3,660	第0073号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
合 計				28,548	
	1	式	当り	28,548	円/式

第0028号 下位内訳書  
AMA0270 土砂検定費

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1~28項目一括実施 (別表-1)	1	検体	166,000	166,000	9
合 計				166,000	
	1	式	当り	166,000	円/式

