

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0120	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道6912号線舗装道補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市佐原4丁目1261番地先							
(河川・路線・区域)名	市道6912号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	100 日間							
設計金額	(円)							
	30,866,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目](その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	30,866,000					
工事価格	28,060,000					
消費税等相当額	2,806,000					

最低制限価格 27,222,140円
(税抜き 24,747,400円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B		34	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕	1	式		14,926,177	
構造物撤去工	1	式		1,852,401	
構造物取壊し工	1	式		1,852,401	第 0001 号 内訳書
道路土工	1	式		1,818,284	
掘削工	1	式		645,684	第 0002 号 内訳書
残土処理工	1	式		1,172,600	第 0003 号 内訳書
舗装工	1	式		8,977,500	
アスファルト舗装工	1	式		8,977,500	第 0004 号 内訳書
区画線工	1	式		24,923	
区画線工	1	式		24,923	第 0005 号 内訳書
仮設工	1	式		2,253,069	
段差摺付工	1	式		1,804,269	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工							
			1	式		448,800	第 0007 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式		14,926,177	
共通仮設費計							
			1	式		2,433,000	
共通仮設費 (率分)							
			1	式		2,433,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		17,359,177	
現場管理費							
			1	式		6,317,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		23,676,177	
一般管理費等							
			1	式		4,386,902	
工事価格							
			1	式		28,060,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		2,806,000	
本工事費計							
			1	式		30,866,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	27,489	27,489	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	1,824,912	1,824,912	第0002号下内
合 計				1,852,401	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 掘削	1	式	183,870	183,870	第0003号下内
(AMA0040) 土砂等運搬	1	式	461,814	461,814	第0004号下内
合 計				645,684	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 残土等処分	1	式	1,141,920	1,141,920	第0005号下内
(AMA0060) 舗装版切断濁水処理工	1	式	30,680	30,680	第0006号下内
合 計				1,172,600	

第0004号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 下層路盤工	1	式	915,536	915,536	第0007号下内
(AMA0080) 上層路盤工	1	式	5,203,376	5,203,376	第0008号下内
(AMA0090) 表層工	1	式	2,858,588	2,858,588	第0009号下内
合 計				8,977,500	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 溶融式区画線	1	式	24,923	24,923	第0010号下内
合 計				24,923	

第0006号 内訳書
段差摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 段差摺付工	1	式	1,804,269	1,804,269	第0011号下内
合 計				1,804,269	

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 交通誘導警備員	1	式	448,800	448,800	第0012号下内
合 計				448,800	

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	49	m	561	27,489	
合 計				27,489	
	1	式	当り	27,489	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0002号単価表
	1,653	m2	1,104	1,824,912	
合 計				1,824,912	
	1	式	当り	1,824,912	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 掘削

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0003号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準)	162	m3	1,135	183,870	
合 計				183,870	
	1	式	当り	183,870	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0004号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	82.	m3	1,977	162,114	
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=5.5km以下	162	m3	1,850	299,700	
合 計				461,814	
	1	式	当り	461,814	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS扱					T
	82	m3	4,680	383,760	
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					T
	162	m3	4,680	758,160	
合 計				1,141,920	
	1	式	当り	1,141,920	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理	1	式	30,680	30,680	第0006号単価表
合 計				30,680	
	1	式	当り	30,680	円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0070 下層路盤工

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9090) 路盤工(不陸整正) 補足材無し 振動ローラー補助	1,622	m2	553	896,966	第0007号単価表
(SJ0020) 不陸整正 補足材RC-40 3m3/100m2	30	m2	619	18,570	第0010号単価表
合 計				915,536	
	1	式	当り	915,536	円/式

第0008号 下位内訳書
 AMA0080 上層路盤工

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各 種), J02=3.0m超, J03=mm, J04=mm, J05=100 mm, J06=mm, J08=7'ライムコート PK-3, J09=全て の費用	1,622	m2	3,208	5,203,376	第0012号単価表
合 計				5,203,376	
	1	式	当り	5,203,376	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 表層工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0013号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	1,622	m2	1,729	2,804,438	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0014号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=7 ライムコート PK-3, J07=全ての費用	30	m2	1,805	54,150	
合 計				2,858,588	
	1	式	当り	2,858,588	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0100 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0015号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7mm フォット舗装, J13=全ての費用	6	m	297	1,782	
(WB821210) 区画線設置					第0016号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7mm フォット舗装, J13=全ての費用	31	m	695	21,545	
(WB821210) 区画線設置					第0017号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・カラム7mm, J12=7mm フォット舗装, J13=全ての費用	2	m	798	1,596	
合 計				24,923	
	1	式	当り	24,923	円/式

第0011号 下位内訳書
 AMA0120 段差摺付工

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0018号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	401	m2	1,639	657,239	
(CB430310) 舗装版破碎					第0019号単価表
J01=7スワム舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	401	m2	2,620	1,050,620	
(CB227010) 敷運搬					第0020号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	10	m3	4,961	49,610	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 級					T
	10	m3	4,680	46,800	
合 計				1,804,269	
	1	式	当り	1,804,269	円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0130 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0021号単価表
	34	人日	13,200	448,800	
合 計				448,800	
	1	式	当り	448,800	円/式

