

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 70	連番 0023	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	荻野川河床整備工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市荻野57番地先から2927番地先まで							
(河川・路線・区域)名	荻野川							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	90 日間							
設計金額	(円)							
	- 19,305,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	03 河川費
目	02 河川維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費〔維持目〕その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	19,305,000					
工事価格	17,550,000					
消費税等相当額	1,755,000					

最低制限価格 17,219,950円 (税抜き 15,654,500円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	河川工事		
	施工地域・工事場所区分	補正無し		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B (交替要員無し)	20	人	
	ポンプ運転	20	日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
河川修繕			1	式		9,376,298	
構造物撤去工			1	式		23,800	
構造物取壊し工			1	式		23,800	第 0001 号 内訳書
河川土工			1	式		338,866	
掘削工			1	式		338,866	第 0002 号 内訳書
河床工			1	式		7,997,920	
護床工			1	式		7,706,720	第 0003 号 内訳書
栗石工			1	式		291,200	第 0004 号 内訳書
仮設工			1	式		1,015,712	
水替工			1	式		751,712	第 0005 号 内訳書
交通管理工			1	式		264,000	第 0006 号 内訳書
直接工事費計			1	式		9,376,298	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	1	式		1,080,000	
共通仮設費 (率分)	1	式		1,080,000	【千円止】
純工事費	1	式		10,456,298	
現場管理費	1	式		4,144,000	【千円止】
工事原価	1	式		14,600,298	
一般管理費等	1	式		2,950,720	
工事価格	1	式		17,550,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額	1	式		1,755,000	
本工事費計	1	式		19,305,000	

第0001号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 転落防止柵撤去設置					第0001号下内
	1	式	23,800	23,800	
合 計				23,800	

第0002号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 掘削					第0002号下内
	1	式	84,400	84,400	
(AMA0020) 土砂等運搬					第0003号下内
	1	式	254,466	254,466	
合 計				338,866	

第0003号 内訳書
護床工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 護床工					第0004号下内
	1	式	7,706,720	7,706,720	
合 計				7,706,720	

第0004号 内訳書
栗石工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 栗石工 50-150					第0005号下内
	1	式	291,200	291,200	
合 計				291,200	

第0005号 内訳書
水替工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 土のう積工	1	式	255,772	255,772	第0006号下内
(AMA0090) 仮排水管工	1	式	159,220	159,220	第0007号下内
(AMA0100) 縮切排水工	1	式	336,720	336,720	第0008号下内
合 計				751,712	

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 交通誘導警備員	1	式	264,000	264,000	第0009号下内
合 計				264,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0110 転落防止柵撤去設置

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 転落防止柵撤去設置 ビーム・パネルのみ	28	m	850	23,800	第0001号単価表
合 計				23,800	
	1	式	当り	23,800	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0010 掘削

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	8	m3	5,486	43,888	第0004号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり					
(CB210410) 埋戻し	8	m3	5,064	40,512	第0005号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=無し					
合 計				84,400	
	1	式	当り	84,400	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	26	m3	7,596	197,496	第0006号単価表
J01=栗石・クラックヤシ, J02=100m以下					
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	15	t	3,798	56,970	第0007号単価表
J01=100m以下					
合 計				254,466	
	1	式	当り	254,466	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0060 護床工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 球型護床ブロック工 Φ250 1段 人力	112	m2	68,810	7,706,720	第0008号単価表
合 計				7,706,720	
	1	式	当り	7,706,720	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 栗石工 50-150

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221130) 基礎栗石 J01=22.5cmを超え27.5cm以下, J02=割栗石(50~150mm), J03=敷均し, J05=全ての費用	112	m2	2,600	291,200	第0009号単価表
合 計				291,200	
	1	式	当り	291,200	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0070 土のう積工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252620) 土のう積工 J01=小口並べ, J02=仕拵・積立・撤去	11	m2	15,360	168,960	第0010号単価表
(SJ0030) 土のう積工(転用) 積立+撤去 手間のみ	11	m2	7,892	86,812	第0011号単価表
合 計				255,772	
	1	式	当り	255,772	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0090 仮排水管工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 仮排水管工 据付+撤去 (VUΦ250) 手間のみ	36	m	4,045	145,620	第0012号単価表
(SJ0050) 運搬費 (基地～現場) 2 t車 片道 塩ビ管等	2	回	6,800	13,600	第0013号単価表
合 計				159,220	
	1	式	当り	159,220	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0100 締切排水工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252320) ポンプ設置・撤去	2	箇所	79,390	158,780	第0014号単価表
(WB252310) ポンプ運転 J01=0以上40(m3/h)未満, J02=作業時排水	20	日	8,897	177,940	第0016号単価表
合 計				336,720	
	1	式	当り	336,720	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0040 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	20	人日	13,200	264,000	第0019号単価表
合 計				264,000	
	1	式	当り	264,000	円/式