

|  |  |  |  |    |     |    |    |
|--|--|--|--|----|-----|----|----|
|  |  |  |  | 課長 | 係長等 | 検算 | 設計 |
|  |  |  |  |    |     |    |    |

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

|                       |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|---|
| 設 計 書 番 号             | 年度<br>01                            | 課・事業所<br>0166 | 班<br>30 | 連番<br>J020 | 区分<br>1 | 変更回数<br>00 | 基準区分<br>C2 |   |
| 事 業 所 名               | 横須賀市港湾部                             |               |         |            |         |            |            |   |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 名       | 平成30年度北下浦漁港北下浦 1 号物揚場ほか機能保全工事 (その2) |               |         |            |         |            |            |   |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 箇 所     | 横須賀市長沢 1 丁目 4 番地先                   |               |         |            |         |            |            |   |
| ( 河 川 ・ 路 線 ・ 区 域 ) 名 |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
| 単 価 採 用 地 区 名         | 横須賀                                 |               |         |            |         |            |            |   |
| 事 業 区 分               |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
| 起 案 ・ 決 裁             | 起案日                                 | 年             | 月       | 日          | 決裁日     | 年          | 月          | 日 |
| 工 期                   | 令和 02 年 03 月 13 日 まで                |               |         |            |         |            |            |   |
| 設 計 金 額               | ( 円 )                               |               |         |            |         |            |            |   |
|                       | 70,928,000 円                        |               |         |            |         |            |            |   |
| 設 計 概 要               |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
| ( 起 工 ・ 変 更 ) 理 由     |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
|                       |                                     |               |         |            |         |            |            |   |
|                       |                                     |               |         |            |         |            |            |   |

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

|    |               |
|----|---------------|
| 款  | 07 農林水産業費     |
| 項  | 02 水産業費       |
| 目  | 04 漁港施設整備費    |
| 節  | 15 工事請負費      |
| 細節 | 51 工事請負費[建設目] |

<合併区分情報>

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 合併処理設定 | しない   |  |
|        | 区 分 1 |  |
|        | 区 分 2 |  |
|        | 区 分 3 |  |
|        | 区 分 4 |  |
|        | 区 分 5 |  |
|        | 区 分 6 |  |
|        | 区 分 7 |  |
|        | 区 分 8 |  |
|        | 区 分 9 |  |

<全体金額情報>

|         | 当初官積算額<br>(a) | 当初請負額(b1)   | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額<br>(d)=(b1)/(a)×(c) | 増減<br>(d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----|
|         |               | 前回変更請負額(b2) |                 |                             |                        |     |
| 本工事費    | 70,928,000    |             |                 |                             |                        |     |
| 工事価格    | 64,480,000    |             |                 |                             |                        |     |
| 消費税等相当額 | 6,448,000     |             |                 |                             |                        |     |

最低制限価格 62,193,340円  
(税抜き 56,539,400円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

|         |   |                 |    |    |
|---------|---|-----------------|----|----|
| 経費等情報   | 主たる工種                                       | 【漁港】構造物工事       |    |    |
|         | 施工地域・工事場所区分                                 | 【漁港】市街地に係わる漁港漁場 |    |    |
|         | 現場環境改善費計上区分                                 | 計上しない           |    |    |
|         | 緊急工事による補正                                   | 補正しない           |    |    |
|         | 前払金支出割合                                     | 35%を超える場合       |    |    |
|         | 契約保証の方法                                     | 金銭的保証           |    |    |
|         | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) |                 |    |    |
|         | 共通仮設費率補正                                    | 0.00%           |    |    |
|         | 現場管理費率補正                                    | 0.00%           |    |    |
|         | 一般管理費率補正                                    | 0.00%           |    |    |
|         | 間接労務費・工場管理費計上区分                             |                 |    |    |
|         | 漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版                      | 令和01年度 適用       |    |    |
|         | 土木工事資材等単価表 適用年版                             | 令和01年7月1日基準     |    |    |
|         | 係数ランク                                       | ランク 1           |    |    |
| 積算数量等情報 | 名称  | 採用数量            | 単位 | 備考 |
|         | 交通誘導警備員A                                    | 5               | 人  |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |
|         |   |                 |    |    |

(その他情報欄)

横須賀市 01-0166-30-J020-1-00

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目        | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 摘 要          |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 本工事費      |    |    |     |     |     |            |              |
| 棧橋・係船杭    |    |    | 1   | 式   |     | 40,348,442 |              |
| 維持補修工     |    |    | 1   | 式   |     | 19,190,316 |              |
| 防食工       |    |    | 1   | 式   |     | 19,190,316 | 第 0001 号 内訳書 |
| 構造物補修工    |    |    | 1   | 式   |     | 21,158,126 |              |
| 床版補修工     |    |    | 1   | 式   |     | 21,158,126 | 第 0002 号 内訳書 |
| 臨港道路      |    |    | 1   | 式   |     | 1,239,686  |              |
| 土工        |    |    | 1   | 式   |     | 293,839    |              |
| 土工        |    |    | 1   | 式   |     | 293,839    | 第 0003 号 内訳書 |
| 舗装工       |    |    | 1   | 式   |     | 945,847    |              |
| アスファルト舗装工 |    |    | 1   | 式   |     | 931,010    | 第 0004 号 内訳書 |
| 集水柵補修工    |    |    | 1   | 式   |     | 14,837     | 第 0005 号 内訳書 |
| 直接工事費計    |    |    | 1   | 式   |     | 41,588,128 |              |

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目            | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 摘 要          |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 共通仮設費計        |    |    | 1   | 式   |     | 3,036,877  |              |
| 安全費           |    |    | 1   | 式   |     | 75,877     | 第 0930 号 内訳書 |
| 共通仮設費 (率分)    |    |    | 1   | 式   |     | 2,961,000  | 【千円止】        |
| 純工事費          |    |    | 1   | 式   |     | 44,625,005 |              |
| 現場管理費         |    |    | 1   | 式   |     | 10,473,000 | 【千円止】        |
| 工事原価          |    |    | 1   | 式   |     | 55,098,005 |              |
| 一般管理費等        |    |    | 1   | 式   |     | 9,388,699  |              |
| 工事価格          |    |    | 1   | 式   |     | 64,480,000 | 【万円止】        |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    | 1   | 式   |     | 6,448,000  |              |
| 本工事費計         |    |    | 1   | 式   |     | 70,928,000 |              |
|               |    |    |     |     |     |            |              |
|               |    |    |     |     |     |            |              |
|               |    |    |     |     |     |            |              |

第0001号 内訳書  
防食工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|------------|------------|----------|
| (AMA0030)<br>ペトロラタム被覆 | 1   | 式   | 19,190,316 | 19,190,316 | 第0001号下内 |
| 合 計                   |     |     |            | 19,190,316 |          |

第0002号 内訳書  
床版補修工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 摘 要               |
|----------------------|-----|-----|------------|------------|-------------------|
| (AMA0060)<br>ひび割れ注人工 | 1   | 式   | 425,400    | 425,400    | 第0002号下内          |
| (AMA0050)<br>断面修復工   | 1   | 式   | 321,600    | 321,600    | 第0003号下内          |
| (AMA0070)<br>表面被覆工   | 1   | 式   | 20,409,900 | 20,409,900 | 第0004号下内          |
| (AMA0090)<br>土砂等運搬工  | 1   | 式   | 305        | 305        | 第0005号下内<br>床板補修工 |
| (AMA0100)<br>残土等処分   | 1   | 式   | 921        | 921        | 第0006号下内<br>床板補修工 |
| 合 計                  |     |     |            | 21,158,126 |                   |

第0003号 内訳書  
土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|---------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0040)<br>土工     |     |     |         |         | 第0007号下内 |
|                     | 1   | 式   | 180,519 | 180,519 |          |
| (AMA0080)<br>土砂等運搬工 |     |     |         |         | 第0008号下内 |
|                     | 1   | 式   | 24,400  | 24,400  |          |
| (AMA0110)<br>残土等処分  |     |     |         |         | 第0009号下内 |
|                     | 1   | 式   | 88,920  | 88,920  |          |
| 合 計                 |     |     |         | 293,839 |          |

第0004号 内訳書  
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称               | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0010)<br>上層路盤 |     |     |         |         | 第0010号下内 |
|                   | 1   | 式   | 126,584 | 126,584 |          |
| (AMA0020)<br>表層   |     |     |         |         | 第0011号下内 |
|                   | 1   | 式   | 804,426 | 804,426 |          |
| 合 計               |     |     |         | 931,010 |          |

第0005号 内訳書  
集水桝補修工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|---------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0120)<br>集水桝補修工 |     |     |        |        | 第0012号下内 |
|                     | 1   | 式   | 14,837 | 14,837 |          |
| 合 計                 |     |     |        | 14,837 |          |



第0930号 内訳書  
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                            | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (DH190270)<br>交通整理・巡視・保安       |     |     |        |        | 1   |
| J01=有り, J02=5 人, J03=無し, J04=人 | 1   | 式   | 75,877 | 75,877 |     |
| 合 計                            |     |     |        | 75,877 |     |

第0001号 下位内訳書  
AMA0030 ペトロラタム被覆

I 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                       | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|---------|------------|-----|
| (DH114130)<br>下地処理(かき落とし) |     |     |         |            |     |
| J01=鋼管杭                   | 158 | m2  | 7,552   | 1,193,216  |     |
| (DH114140)<br>被覆防食        |     |     |         |            |     |
| J01=鋼管杭                   | 158 | m2  | 77,276  | 12,209,608 |     |
| (DH114150)<br>端部処理        |     |     |         |            |     |
| J01=鋼管杭                   | 192 | m   | 13,018  | 2,499,456  |     |
| (DH114110)<br>鋼管杭 足場設置撤去  |     |     |         |            |     |
| J01=56 目                  | 682 | m2  | 4,658   | 3,176,756  |     |
| (SJ0100)<br>牡蠣殻運搬処分       |     |     |         |            |     |
|                           | 1   | 式   | 111,280 | 111,280    |     |
| 合 計                       |     |     |         | 19,190,316 |     |
|                           | 1   | 式   | 当り      | 19,190,316 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書  
AMA0060 ひび割れ注入工

I 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|---|-----|-----|---------|---------|-----|
| (WB229110)<br>ひび割れ補修工(低圧注入工法)                           |     |     |         |         |     |
| J01=25m以上, J02=48.9 m, J03=2.5 kg, J04=15 kg, J05=100 個 | 1   | 構造物 | 425,400 | 425,400 |     |
| 合 計   |     |     |         | 425,400 |     |
|   | 1   | 式   | 当り      | 425,400 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書  
AMA0050 断面修復工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                               | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| (WB229210)<br>断面修復工(左官工法)         |     |     |         |         |     |
| J01=無し, J02=0.1m3以上, J03=0.145 m3 | 1   | 構造物 | 321,600 | 321,600 |     |
| 合 計                               |     |     |         | 321,600 |     |
|                                   | 1   | 式   | 当り      | 321,600 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書  
AMA0070 表面被覆工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                           | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------------------|-----|-----|------------|------------|-----|
| (WB436310)<br>表面被覆工(塗装工法)下地処理 |     |     |            |            |     |
| J01=1044 m2                   | 1   | 橋   | 611,900    | 611,900    |     |
| (SJ0020)<br>表面被覆工<br>大気中      |     |     |            |            |     |
|                               | 1   | 式   | 1,368,000  | 1,368,000  |     |
| (SJ0030)<br>表面被覆工<br>湿潤面      |     |     |            |            |     |
|                               | 1   | 式   | 18,430,000 | 18,430,000 |     |
| 合 計                           |     |     |            | 20,409,900 |     |
|                               | 1   | 式   | 当り         | 20,409,900 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書  
AMA0090 土砂等運搬工

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|-----|-----|
| (CH115010)<br>コンクリートがら運搬                                 |     |     |       |     |     |
| J01=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=2.0km以下 | 0.1 | m3  | 3,053 | 305 |     |
| 合 計  |     |     |       | 305 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 305 | 円/式 |

第0006号 下位内訳書  
AMA0100 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| (Z132597020)<br>廃材処理料 (東部地区)<br>有筋C○殻 |     |     |       |     | T   |
|                                       | 0.1 | m3  | 9,210 | 921 |     |
| 合 計                                   |     |     |       | 921 |     |
|                                       | 1   | 式   | 当り    | 921 | 円/式 |

第0007号 下位内訳書  
AMA0040 土工

1 式 当り  
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|---------|-----|
| (CB430310)<br>舗装版破碎  |     |     |       |         |     |
| J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用 | 321 | m2  | 540   | 173,340 |     |
| (CH112010)<br>掘削   |     |     |       |         |     |
| J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=標準以外                              | 3   | m3  | 2,393 | 7,179   |     |
| 合 計  |     |     |       | 180,519 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 180,519 | 円/式 |

第0008号 下位内訳書  
AMA0080 土砂等運搬工

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|--------|-----|
| (CH112020)<br>土砂等運搬  |     |     |       |        |     |
| J01=小規模, J02=バックホ積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=2.5km以下 | 3   | m3  | 2,064 | 6,192  |     |
| (CB227010)<br>殻運搬  |     |     |       |        |     |
| J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=2.0km以下, J16=全ての費用          | 16  | m3  | 1,138 | 18,208 | AS殻 |
| 合 計  |     |     |       | 24,400 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 24,400 | 円/式 |

第0009号 下位内訳書  
AMA0110 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要 |
|---|-----|-----|-------|--------|-----|
| (Z132597040)<br>廃材処理料(東部地区)<br>路盤材(上層・下層) |     |     |       |        | T   |
|   | 3   | m3  | 4,680 | 14,040 |     |
| (Z132597000)<br>廃材処理料(東部地区)<br>A S 殻      |     |     |       |        | T   |
|   | 16  | m3  | 4,680 | 74,880 |     |
| 合 計                                       |     |     |       | 88,920 |     |
|   | 1   | 式   | 当り    | 88,920 | 円/式 |

第0010号 下位内訳書  
AMA0010 上層路盤

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|---------|-----|
| (DH113030)<br>路盤材敷均し転圧   | 296 | m2  | 256   | 75,776  |     |
| J01=フルト-サ方式, J02=m2, J03=296.4 m2, J04=8.892 m3, J05=再生粒度調整碎石, J06=%, J07=28 %, J08=%, J09=%, J10=%, J11=1 層 |     |     |       |         |     |
| (DH113040)<br>路盤材敷均し転圧(人力)   | 24  | m2  | 2,117 | 50,808  |     |
| J01=24.7 m2, J02=3.705 m3, J03=再生粒度調整碎石, J04=%, J05=25 %, J06=%, J07=%, J08=%, J09=標準, J10=2 層               |     |     |       |         |     |
| 合 計  |     |     |       | 126,584 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 126,584 | 円/式 |

第0011号 下位内訳書  
AMA0020 表層

1 式 当り  
適用年版 T0107  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|---------|-----|
| (DH113180)<br>機械舗設(小規模)                                    | 321 | m2  | 2,408 | 772,968 |     |
| J01=321.1 m2, J02=密粒度アスファルトコンクリート, J03=5 cm, J04=2.32 t/m3 |     |     |       |         |     |
| (DH113190)<br>プライコート                                       | 321 | m2  | 98    | 31,458  |     |
| 合 計  |     |     |       | 804,426 |     |
|  | 1   | 式   | 当り    | 804,426 | 円/式 |

第0012号 下位内訳書  
 AMA0120 集水桝補修工

1 式 当り  
 適用年版 T0107  
 (上段：前回 下段：今回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (SJ0050)<br>集水桝補修工<br>内径365×400 | 1   | 基   | 14,837 | 14,837 |     |
| 合 計                             |     |     |        | 14,837 |     |
|                                 | 1   | 式   | 当り     | 14,837 | 円/式 |

