

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 01	課・事業所 0166	班 30	連番 K003	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2	
事 業 所 名	横須賀市港湾部							
(工 事 ・ 業 務) 名	令和元年度 大津地区護岸ブロック製作工事 (その2)							
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市平成町3丁目地内							
(河川・路線・区域)名								
単 価 採 用 地 区 名	横須賀							
事 業 区 分								
起 案 ・ 決 裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工 期	100 日間							
設 計 金 額	(円)							
	6,347,000 円							
設 計 概 要								
(起 工 ・ 変 更) 理 由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	03 港湾海岸施設整備費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	6,347,000					
工事価格	5,770,000					
消費税等相当額	577,000					

最低制限価格 5,620,340円 (税抜き 5,109,400円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	【港湾】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾 (1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事费率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和01年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
	係数ランク	ランク 1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	5	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
護岸・岸壁・物揚場	1	式		3,093,799	
本体工 [ブロック式]	1	式		3,093,799	
蓋ブロック工	1	式		3,093,799	第 0001 号 内訳書
直接工事費計	1	式		3,093,799	
共通仮設費計	1	式		564,830	
安全費	1	式		66,330	第 0930 号 内訳書
技術管理費	1	式		47,500	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)	1	式		451,000	【千円止】
純工事費	1	式		3,658,629	
現場管理費	1	式		1,050,000	【千円止】
工事原価	1	式		4,708,629	
一般管理費等	1	式		1,069,800	

第0001号 内訳書
蓋ブロック工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 蓋ブロック製作	1	式	3,093,799	3,093,799	第0001号下内
合 計				3,093,799	

第0930号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 安全対策	1	式	66,330	66,330	第0002号下内
合 計				66,330	

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 技術管理	1	式	47,500	47,500	第0003号下内
合 計				47,500	

第0001号 下位内訳書
AMA0020 蓋ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 蓋ブロック①製作 ブロック質量 1.99 t	56	個	31,909	1,786,904	
(SJ0030) 蓋ブロック③製作 ブロック質量 2.87 t	29	個	43,544	1,262,776	
(SJ0040) 蓋ブロック④製作 ブロック質量 1.43 t	1	個	24,600	24,600	
(SJ0020) 蓋ブロック⑤製作 ブロック質量 0.99 t	1	個	19,519	19,519	
合 計				3,093,799	
	1	式	当り	3,093,799	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0090 安全対策

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安 J01=無し, J02=人, J03=有り, J04=5 人	1	式	66,330	66,330	
合 計				66,330	
	1	式	当り	66,330	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 施工実態調査 詳細調査・ブロック製作工	1	工種	47,500	47,500	1
合 計				47,500	
	1	式	当り	47,500	円/式

