

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0118	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道303号線舗装道補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市田浦町2丁目73番地先							
(河川・路線・区域)名	市道303号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	100 日間							
設計金額	( 円 )							
	5,786,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目]その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	5,786,000					
工事価格	5,260,000					
消費税等相当額	526,000					

最低制限価格 5,098,720円 (税抜き 4,635,200円)
---------------------------------------

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B〔夜間〕	19	人	
	交通誘導警備員B	1	人	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		2,453,441	
構造物撤去工			1	式		673,831	
構造物取壊し工			1	式		673,831	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		207,716	
掘削工			1	式		68,900	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		138,816	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		1,180,900	
アスファルト舗装工			1	式		1,180,900	第 0004 号 内訳書
区画線工			1	式		1,594	
区画線工			1	式		1,594	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		389,400	
交通管理工			1	式		389,400	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書  
(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
直接工事費計			1		式				2,453,441			
共通仮設費計			1		式				536,000			
共通仮設費 (率分)			1		式				536,000		【千円止】	
純工事費			1		式				2,989,441			
現場管理費			1		式				1,309,000		【千円止】	
工事原価			1		式				4,298,441			
一般管理費等			1		式				968,037			
工事価格			1		式				5,260,000		【万円止】	
消費税及び地方消費税相当額			1		式				526,000			
本工事費計			1		式				5,786,000			

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	12,121	12,121	第0001号下内
(AMA0130) 舗装版破碎	1	式	661,710	661,710	第0002号下内
合 計				673,831	

第0002号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 土砂等運搬	1	式	68,900	68,900	第0003号下内
合 計				68,900	

第0003号 内訳書  
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 残土等処分	1	式	110,200	110,200	第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理	1	式	28,616	28,616	第0005号下内
合 計				138,816	

第0004号 内訳書  
アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 不陸修正	1	式	358,900	358,900	第0006号下内
(AMA0060) 表層	1	式	822,000	822,000	第0007号下内
合 計				1,180,900	

第0005号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 溶融式区画線	1	式	1,594	1,594	第0008号下内
合 計				1,594	

第0006号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 交通誘導警備員	1	式	389,400	389,400	第0009号下内
合 計				389,400	



第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	17	m	713	12,121	
合 計				12,121	
	1	式	当り	12,121	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0130 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込		【夜】			第0002号単価表
	411	m2	1,610	661,710	
合 計				661,710	
	1	式	当り	661,710	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝)		【夜】			第0003号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=10.5km以下	20	m3	3,445	68,900	
合 計				68,900	
	1	式	当り	68,900	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0040 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 般	20	m3	4,680	93,600	T
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費	20	m3	830	16,600	T
合 計				110,200	
	1	式	当り	110,200	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0050 舗装版切断濁水処理

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	28,616	28,616	第0004号単価表
合 計				28,616	
	1	式	当り	28,616	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0120 不陸整正

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 路盤工(不陸整正) 補足材RC-40 3m3/100m2	1	式	358,900	358,900	第0005号単価表
合 計				358,900	
	1	式	当り	358,900	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0060 表層

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0007号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=フライコートPK-3, J07=全ての費用	411	m2	2,000	822,000	
合 計				822,000	
	1	式	当り	822,000	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0070 溶解式区画線

1 式 当り  
適用年版 T0110  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0008号単価表
J01=無し, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・加M7リ-, J12=7x77外舗装, J13=全ての費用	2	m	797	1,594	
合 計				1,594	
	1	式	当り	1,594	円/式

第0009号 下位内訳書  
 AMA0110 交通誘導警備員

1 式 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0009号単価表
	19	人日	19,800	376,200	
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0010号単価表
	1	人日	13,200	13,200	
合 計					
				389,400	
	1	式	当り	389,400	