

				課長	主査等	審査	設計

令和元年度 設計積算書表紙 (当初)

事業所名	横須賀市環境政策部							
(工事・業務)名	東逸見2丁目公園ほか2公園遊具設置工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市東逸見2丁目6番3ほか2箇所							
(河川・路線・区域)名	東逸見2丁目公園 桜が丘2丁目第3公園 早稲田公園							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	国費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	√ 令和2年 3月 13日 まで							
設計金額	(円) 4,554,000 円							

施工箇所が点在する工事の積算 (当初)

令和元年7月1日基準

	合計	工事1	工事2	工事3		
1) 直接工事費	2,039,530	1,070,678	484,426	484,426		
2) 共通仮設費 (率分+積上分)	262,000	138,000	62,000	62,000		
3) 現場管理費	1,074,000	564,000	255,000	255,000		
工事原価	3,375,530					
4) 一般管理費対象工事原価	3,378,530					
一般管理费率	22.72	0から5%以下	5%を超え15%以下	15%を超え25%以下	25%を超え30%以下	35%を超える
前払金補正係数	1.00	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00
一般管理费率 (補正後)	22.72					
一般管理费率分 (補正後)	767,602	金銭的保証	役務的保証	左記以外		
契約保証補正值	0.00	0.04	0.09	0.00		
一般管理費契約保証分	0					
一般管理費等	767,602					
5) スクラップ評価額 (+で入力)	0					
工事価格	4,140,000	【万円止め】				
消費税率 (%)	10					
消費税	414,000					
請負工事価格	4,554,000					

最低制限価格 4,057,460円
(税抜き 3,688,600円)

				課長	主査等	審査	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0141	班 40	連番 3027	区分 1	変更回数 00	基準区分 01	
事業所名	横須賀市環境政策部							
(工事・業務)名	東逸見2丁目公園ほか2公園遊具設置工事 (合計)							
(工事・業務)箇所	横須賀市東逸見町2丁目6番3ほか2箇所							
(河川・路線・区域)名	東逸見2丁目公園 桜が丘2丁目第3公園 早稲田公園							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	国費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	令和 02 年 03 月 13 日 まで							
設計金額	(円)							
	4,554,000 円							
設計概要	別紙内訳書のとおり							
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	4,554,000					
工事価格	4,140,000					
消費税等相当額	414,000					

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	施工点在書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
(その他情報欄)				

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 公園工事	全 体 工 事 (一般管理費再計算)		
<直接工事費>				
直接工事費	2,039,530	2,039,530		
工種別金額				
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費		2,039,530		
準備費(処分費用)		0		
事業損失防止施設費		0		
(対象工事に含まれる全処分費等)		4,960		
(+)支給品費		0		
(-)非対象額計		0		
処分費等控除額		0		
経費対象外費		0		
管理費区分 5		0		
管理費区分 1		0		
管理費区分 2		0		
管理費区分 7		0		
管理費区分 9		0		
管理費区分 K2		0		
共通仮設費対象額 (P)		2,039,530		
共通仮設費率				

諸 経 費 計 算 書				
率(補正前)		10.80%		
率計上額(補正前)		220,000		
施工地域補正		1.20		
補正率(加算)		0.00%		
率(補正後)		12.96%		
共通仮設費(率計上額)	262,000	264,000		
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上する)				

諸 経 費 計 算 書			
現場環境改善費(率計上額)	0		
共通仮設費計	262,000	264,000	
運 搬 費(積上分)		0	
準 備 費(積上分)		0	
事業損失防止施設費(積上分)		0	
安 全 費(積上分)		0	
役 務 費(積上分)		0	
技術管理費(積上分)		0	
営 繕 費(積上分)		0	
共通仮設費(率分)	262,000	264,000	
現場環境改善費(積上分+率分)	0	0	
<現場管理費>			
現場管理费率分計算			
対象工事費(純工事費)		2,303,530	
直接工事費		2,039,530	
共通仮設費		264,000	
(+)支給品費		0	
(-)非対象額計		0	
処分費等控除額		0	
経費対象外費		0	
管理費区分 5		0	
管理費区分 2		0	
管理費区分 7		0	

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 9		0		
管理費区分 K1		0		
管理費区分 K4		0		
現場管理費対象額		2,303,530		
現場管理費率				
率(補正前)		42.43%		
率計上額(補正前)		977,000		
施工地域補正		1.10		
緊急工事補正		0.00%		
補正率(加算)		0.00%		
率(補正後)		46.67%		
現場管理費(率計上額)	1,074,000	1,075,000		
<工事中止現場維持費>				
工事中止現場維持費率分計算				
率分対象額		0		
率		0.000%		
補正率(加算)		0.00%		
工事中止現場維持費(率計上額)	0	0		
積上げ分	0	0		
<工場製作>				
間接労務費対象額		0		
管理費区分 7		0		

諸 経 費 計 算 書				
間接労務费率		0.00%		
間接労務費	0	0		
工場管理費対象額		0		
間接労務費		0		
管理費区分 2		0		
管理費区分 7		0		
工場管理费率		0.00%		
工場管理費	0	0		
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)		3,378,530		
純工事費		2,303,530		
現場管理費		1,075,000		
中止期間中の現場維持等の費用		0		
間接労務費		0		
工場管理費		0		
(+)支給品費		0		
(-)非対象額計		0		
処分費等控除額		0		
経費対象外費		0		
管理費区分 9		0		
管理費区分 K1		0		
管理費区分 K2		0		
管理費区分 K3		0		

諸 経 費 計 算 書			
一般管理費対象工事原価		3,378,530	
一般管理費率			
率(補正前)		22.72%	
率計上額(補正前)		767,602	
前払金補正係数		1.00	
補正率(加算)		0.00%	
率(補正後)		22.72%	
率計上額(補正後)		767,602	
契約保証補正額		0	
契約保証補正率		0.00%	
(当初対象工事原価)		3,378,530	
一般管理費等	767,602	767,602	
小 計	4,143,132		
スクラップ評価額	0		
工 事 価 格	4,140,000		
消費税相当額	414,000		
本 工 事 費 計	4,554,000		

				課長	主査等	審査	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0141	班 40	連番 3024	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市環境政策部							
(工事・業務)名	東逸見2丁目公園ほか2公園遊具設置工事(工事1)							
(工事・業務)箇所	横須賀市東逸見町2丁目6番3ほか2箇所							
(河川・路線・区域)名	東逸見2丁目公園							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	国費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	令和 02 年 03 月 13 日 まで							
設計金額	(円)							
	2,387,000 円							
設計概要	別紙内訳書のとおり							
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	2,387,000					
工事価格	2,170,000					
消費税等相当額	217,000					

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	補正なし
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	2	人 日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		80,478	
敷地造成工			1	式		19,187	
作業土工			1	式		19,187	第 0001 号 内訳書
構造物撤去工			1	式		34,891	
構造物取壊し工			1	式		24,456	第 0002 号 内訳書
運搬処理工			1	式		10,435	第 0003 号 内訳書
仮設工			1	式		26,400	
交通管理工			1	式		26,400	第 0004 号 内訳書
施設整備			1	式		990,200	
遊戯施設整備工			1	式		990,200	
遊具組立設置工			1	式		990,200	第 0005 号 内訳書
直接工事費計			1	式		1,070,678	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計			1	式		138,000	
共通仮設費(率分)			1	式		138,000	【千円止】
純工事費			1	式		1,208,678	
現場管理費			1	式		564,000	【千円止】
工事原価			1	式		1,772,678	
一般管理費等			1	式		402,752	
工事価格			1	式		2,170,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		217,000	
本工事費計			1	式		2,387,000	

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 作業土工					第0001号下内
	1	式	19,187	19,187	
合 計				19,187	

第0002号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 構造物取壊し					第0002号下内
	1	式	24,456	24,456	
合 計				24,456	

第0003号 内訳書
運搬処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 殺運搬処分					第0003号下内
	1	式	10,435	10,435	
合 計				10,435	

第0004号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員B					第0004号下内
	1	式	26,400	26,400	
合 計				26,400	

第0005号 内訳書
遊具組立設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 複合遊具					第0005号下内
	1	式	990,200	990,200	
合 計				990,200	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) バックホ床掘 小規模土工 クレーン積0.13m3	2.4	m3	2,863	6,871	第0001号単価表
(SJ0030) 機械投入埋戻工(小型バックホ埋戻) 発生材	2.7	m3	3,430	9,261	第0003号単価表
(SJ0050) 機械投入埋戻工(小型バックホ埋戻) 埋戻材	0.6	m3	5,093	3,055	第0006号単価表
合 計				19,187	
	1	式	当り	19,187	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし	0.8	m3	30,570	24,456	第0007号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し					
合 計				24,456	
	1	式	当り	24,456	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 殻運搬処分

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0008号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.8	m3	6,844	5,475	
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C○殻					T
	0.8	m3	6,200	4,960	
合 計				10,435	
	1	式	当り	10,435	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員B

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) 交通誘導警備員B					第0009号単価表
	1	式	26,400	26,400	
合 計				26,400	
	1	式	当り	26,400	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0040 複合遊具

1 式 当り
 適用年版 T0110
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 複合遊具	1	基	962,700	962,700	第0011号単価表
(TJ0040) ゴムマット 材工共 資材運搬費込み	1	枚	27,500	27,500	
合 計				990,200	
	1	式	当り	990,200	円/式

				課長	主査等	審査	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0141	班 40	連番 3025	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
-------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事業所名	横須賀市環境政策部
------	-----------

(工事・業務)名	東逸見2丁目公園ほか2公園遊具設置工事(工事2)
----------	--------------------------

(工事・業務)箇所	横須賀市東逸見町2丁目6番3ほか2箇所
-----------	---------------------

(河川・路線・区域)名	桜が丘2丁目第3公園
-------------	------------

単価採用地区名	横須賀
---------	-----

事業区分	国費
------	----

起案・決裁	起案日 年 月 日 決裁日 年 月 日
-------	---------------------

工期	令和 02 年 03 月 13 日 まで
----	----------------------

設計金額	(円) 1,078,000 円
------	----------------------

設計概要	別紙内訳書のとおり
------	-----------

(起工・変更)理由	
-----------	--

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	1,078,000					
工事価格	980,000					
消費税等相当額	98,000					

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
交通誘導警備員B		1	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		25,426	
敷地造成工			1	式		12,226	
作業土工			1	式		12,226	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		13,200	
交通管理工			1	式		13,200	第 0002 号 内訳書
施設整備			1	式		459,000	
遊戯施設整備工			1	式		459,000	
遊具組立設置工			1	式		459,000	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		484,426	
共通仮設費計			1	式		62,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		62,000	【千円止】
純工事費			1	式		546,426	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	1	式		255,000	【千円止】
工事原価	1	式		801,426	
一般管理費等	1	式		182,083	
工事価格	1	式		980,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額	1	式		98,000	
本工事費計	1	式		1,078,000	

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 作業土工					第0001号下内
	1	式	12,226	12,226	
合 計				12,226	

第0002号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員B					第0002号下内
	1	式	13,200	13,200	
合 計				13,200	

第0003号 内訳書
遊具組立設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) スイング遊具					第0003号下内
	1	式	459,000	459,000	
合 計				459,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) バックホウ床掘 小規模土工 クレーン積0.13m3	2	m3	2,863	5,726	第0001号単価表
(SJ0030) 機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻) 発生材	1.6	m3	3,430	5,488	第0003号単価表
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=無し	0.2	m3	5,064	1,012	第0006号単価表
合 計				12,226	
	1	式	当り	12,226	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員B

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) 交通誘導警備員B	1	式	13,200	13,200	第0007号単価表
合 計				13,200	
	1	式	当り	13,200	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0040 スイング遊具

1 式 当り
 適用年版 T0110
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) スイング遊具 1	1	基	229,500	229,500	第0009号単価表
(SJ0120) スイング遊具 2	1	基	229,500	229,500	第0017号単価表
合 計				459,000	
	1	式	当り	459,000	円/式

				課長	主査等	審査	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0141	班 40	連番 3026	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市環境政策部							
(工事・業務)名	東逸見2丁目公園ほか2公園遊具設置工事(工事3)							
(工事・業務)箇所	横須賀市東逸見町2丁目6番3ほか2箇所							
(河川・路線・区域)名	早稲田公園							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	国費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	令和 02 年 03 月 13 日 まで							
設計金額	(円)							
	1,078,000 円							
設計概要	別紙内訳書のとおり							
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区分 1
	区分 2
	区分 3
	区分 4
	区分 5
	区分 6
	区分 7
	区分 8
	区分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	1,078,000					
工事価格	980,000					
消費税等相当額	98,000					

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	補正なし
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	1	人 日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		25,426	
敷地造成工			1	式		12,226	
作業土工			1	式		12,226	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		13,200	
交通管理工			1	式		13,200	第 0002 号 内訳書
施設整備			1	式		459,000	
遊戯施設整備工			1	式		459,000	
遊具組立設置工			1	式		459,000	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		484,426	
共通仮設費計			1	式		62,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		62,000	【千円止】
純工事費			1	式		546,426	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			1	式		255,000	【千円止】
工事原価			1	式		801,426	
一般管理費等			1	式		182,083	
工事価格			1	式		980,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		98,000	
本工事費計			1	式		1,078,000	

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 作業土工					第0001号下内
	1	式	12,226	12,226	
合 計				12,226	

第0002号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員B					第0002号下内
	1	式	13,200	13,200	
合 計				13,200	

第0003号 内訳書
遊具組立設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) スイング遊具					第0003号下内
	1	式	459,000	459,000	
合 計				459,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) バックホウ床掘 小規模土工 クロー山積0.13m3	2	m3	2,863	5,726	第0001号単価表
(SJ0030) 機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻) 発生材	1.6	m3	3,430	5,488	第0003号単価表
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=無し	0.2	m3	5,064	1,012	第0006号単価表
合 計				12,226	
	1	式	当り	12,226	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員B

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) 交通誘導警備員B	1	式	13,200	13,200	第0007号単価表
合 計				13,200	
	1	式	当り	13,200	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0040 スイング遊具

√
1 式 当り
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) スイング遊具 1	√ 1	基	229,500	229,500	第0009号単価表
(SJ0120) スイング遊具 3	√ 1	基	229,500	229,500	第0017号単価表
合 計				459,000	
	1	式	当り	459,000	円/式