

# 現場説明書

1 工事名 本港地区ヴェルニー公園3護岸改良工事  
2 監督員 港湾部 港湾建設課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度( 年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第2年度( 年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第3年度( 年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- |                  |  |
|------------------|--|
| ア 請負代金内訳書        | 要提出(契約締結後7日以内)<br>提出不要   |
| イ 工 程 表          | 要提出(契約締結後7日以内)<br>提出不要   |
| ウ 着 手 届          | 着手後5日以内に提出すること。  |
| エ 現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。  |
| オ 下請負関係書類        | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。<br>・施工体制台帳<br>・施工体系図<br>・再下請負通知書(再下請負の発注がある場合) |
| カ 直 営 工 事 届      | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。  |

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- |           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| ア 支 給 材 料 | <del>あり</del> | なし |
| イ 貸 与 品   | <del>あり</del> | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- |           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 部分引渡し指定部分 | <del>あり</del> | なし |
|-----------|---------------|----|

### (8) 火災保険等の関係

- |                 |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | <del>あり</del> | なし |
|-----------------|---------------|----|

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリنزの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）

# 特記仕様書

## 1 工事件名

本港地区ヴェルニー公園3護岸改良工事

## 2 工事概要

本土工[場所打式]

軽量鋼矢板打設工 1式(123枚)

水中コンクリート工 1式(83m<sup>3</sup>)

## 3 施工場所

横須賀市汐入町1丁目1番地先

## 4 工期(90日間)

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

## 5 工事仕様

本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書(社団法人 日本港湾協会発行)」及び「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用する。

ただし、使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。

なお、特記仕様書を最優先するものとする。

## 6 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立会いの上、港湾建設課の実施する下検査を受けなければならない。

## 7 工事基準面について

本工事の工事基準面は、東京湾平均海面-1.020mとする。

## 8 許可申請書について

工事施工上必要な官公署、その他機関に対する手続き及び交渉等は、本市が折衝にあたる必要があると認める以外は、請負者が連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する周知を行うこと。

## 9 工事コストの表示について

当初請負金額1,000万円以上の工事においては、工事標示看板に工事費として当初請負金額(万円単位)を表示すること。ただし、変更契約時に看板の工事費表示を変更する必要はない。記載例「工事費1億2,500万円」

## 10 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、日本港湾協会発行の「港湾工事共通仕様書(最新版)」及び神奈川県発行の「土木工事施工管理基準(最新版)」によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。ただし、使用材料等の基準が改正されたときは、新基準に基づくものとする。

## 11 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

## 12 無石綿(アスベスト)化への対応

本工事で使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

### 13 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)を代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用量を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選定にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。
- (2) コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。  
また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

### 14 建設リサイクル法について

平成 14 年 5 月 30 日施行「建設リサイクル法」に基づき、必要な書類を工事主管課に提出すること。ただし、請負金額が 500 万円未満の場合は、不要とする。

### 15 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

### 16 しゅん工図について

- (1) A 3 判しゅん工図(原図・課長までの決裁を取ったもの)
- (2) A 3 判しゅん工図(しゅん工書類に添付)
- (3) しゅん工図面を CD に記録し提出すること。

なお、CD への記録は(1)の図面を原寸のまま 400dpi でスキャンし、PDF 形式にて記録すること。また CD 表面には「施工年度」、「工事名称」、「請負者名」、「監督員名」を記入すること。詳細は監督員の指示に従うこと。

### 17 工事写真帳について

- (1) 工事写真アルバム(32cm×33.5cm、緑色)を使用し、2冊以上になる場合には、(2の1)、(2の2)と表示すること。
- (2) 表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工社名を記入し社印を押印する。また背表紙をつけること。
- (3) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

### 18 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>[土木工事関係書類一覧表](#)  
(H30.4.1時点)を参照し作成すること。

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員の指示によるものとする。

### 19 その他

- (1) 本仕様書及び本仕様書に記載無き事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議の上決定すること。
- (2) 本工事に使用する剥離剤は、水溶性のものを使用すること。
- (3) 化粧型枠における模様の詳細については、監督員と別途協議して決定することとする。
- (4) しゅん工検査時にコンクリートの強度が材令 28 日により難しい場合は、推定値としての強度を確認すること。なお、推定強度の算定は、事前に監督員に関係資料を提出し承諾を得ること。

## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。

ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する 建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する 建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A (柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B (立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土 (建設汚泥を除く)		

- 2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
  - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
  - (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
  - (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
  - (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
  - (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
  - (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山 $m^3$ 」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締め $m^3$ 」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

  

軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	中硬岩	硬岩Ⅰ
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100  $m^3$

埋戻し 20  $m^3$  (締め $m^3$ )・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22  $m^3$  (地山 $m^3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20  $m^3$  / 変化率C (仮に0.9とする) = 22  $m^3$

処分 78  $m^3$  (地山 $m^3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

100  $m^3$  - 22  $m^3$  = 78  $m^3$



(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。
  - ・建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目 (建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂	再生改良土
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
	再生骨材コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

- イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。
- ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

- ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード（再利用の目的がある場合）」と選択する。

## 施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <b>■</b> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等） <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <b>■</b> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んである休日日数等以外の作業不能日数
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の私有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係 (公害、排水等)	<b>■</b> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <b>■</b> 事業損失防止関係
■安全対策関係	<b>■</b> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <b>■</b> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <b>■</b> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占用
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
□建設副産物関係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
□工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	<b>■</b> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

# 施工条件明示の事例

## ■工程関係

### 1. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)

本公園は年末の大晦日にイベントを実施する予定があることから、年末年始休暇の際には工事用の資機材等を公園施設内から一旦搬出すること。

また、公園施設内においては一時的な通行の場合を除き、工事車両の通行が積載重量2t車以下と制限されているため、制限重量を超える工事車両が通行する場合は公園管理者と別途協議することとする。

### 2. 関係機関等との協議条件による影響

公園管理者等との協議により、作業時間、作業方法等に制約があった場合は厳守すること。

## ■周辺環境関係

### 3. 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策

本工事は公園施設内となるため、公園利用者及び通行人等に対して、極力、騒音、振動、粉塵及び排出ガス等に配慮すること。

### 4. 事業損失防止関係

汚濁防止膜について

本工事の際には汚濁防止膜を設置して作業を行うこと。

・汚濁防止膜: #300、単独フロート:  $\phi$ 300、カーテン長:1.0m

施工にあたっては、汚濁防止に努めるものとし、汚濁防止膜の構造等については事前に監督員の承諾を得るものとする。

なお、汚濁防止膜の供用期間が比較的短いため、カキ殻等の付着物を考慮していないが、処分が必要となった際には別途対応することとする。

## ■安全対策関係

### 5. 交通安全施設等の指定

本工事は公園施設内となるため、公園利用者及び通行人等が施工範囲に立ち入らないよう施工範囲をバリケード等で表示し、場合によっては一部通行止めを施すこと。

なお、通行止めを行う時期及び範囲については、別途監督員又は公園管理者と協議すること。

公園施設内を横断する形でコンクリート打設用の配管を設置することとなるが、公園利用者及び通行人等が配管を跨ぐ際、配管に躓いて転倒しないための配慮を施すこと。

## 6. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。

なお、交通誘導警備員は実工事日数に対して2人/日（コンクリート打設時には3人/日）及び資機材等の搬出入時に2人/日を見込んでいるが、現場状況及び公園管理者、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。

また、公園施設内の工事であるため、資機材等の搬出入、コンクリート打設時の工事車両の出入りに際しては、公園利用者及び通行人等の安全を確保するために、道路（公道）から施工箇所及び据付箇所まで工事車両の誘導を行うこと。

## ■工事用道路関係

### 7. 搬入路の使用後及び使用後の処置

資機材等の搬出入口については、別添発注図（3枚の内2）を参考とすること。

本公園は市民等が利用することから、通行時には支障とならないよう十分注意するとともに、搬出入路も損傷・破損等させないよう十分配慮し、損傷・破損等が生じた場合は、自己の負担において原状に復旧すること。

## ■その他

### 8. 工事用資機材の保管及び仮置き

資機材等の保管及び仮置場所は、監督員と別途協議すること。

その際、資機材等の飛散防止に努めることとし、保管及び仮置場所に第三者が立ち入らないようバリケード等で表示するなど配慮すること。

## 積算諸条件調書に係る追加事項

### 1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（各部署の工事積算情報）」の「市独自単価一覧表」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

### 2 港湾・漁港工事積算基準コード対応について

港湾請負工事積算基準を適用している場合は、独自のコードを使用している。

出典などを記載した対応表を港湾部のホームページで公開している。

[http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6630/minato/kensetu/kouwan\\_tanka.html](http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6630/minato/kensetu/kouwan_tanka.html)

### 3 単価表コードについて

設計積算書の各単価表コードは、以下のとおりである。

港湾請負工事積算基準適用：DH…、DHG…、DHT…、CH…

神奈川県土木工事標準積算基準書適用：WB…、CB…、WK…、D…、CD…

下水道用設計標準歩掛表適用：DKG…、DKK…

なお、神奈川県土木工事標準積算基準書を使用する場合は、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用している。

### 4 市場単価の端数処理について

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

### 5 土砂検定費について

単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象となりません。

### 6 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

### 7 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

### 8 仮設材賃料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合には、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

### 9 コンクリート単価について

生コンクリート「18-8（高炉）、水セメント比 65%以下」の規格を満足させるには、横須賀市生コンクリート協同組合各社において、「21-8（高炉）、水セメント比指定なし」となるため、積算では、「21-8（高炉）、水セメント比指定なし」の単価を計上している。

### 10 基準書等の適用について

(1) 港湾請負工事積算基準	平成 31 年度版
(2) 漁港漁場関係工事積算基準	平成 31 年度版
(3) 土木工事標準積算基準書（土木工事編 I、II）	令和元年 7 月 1 日版
(4) 積算参考資料（土木工事編）	令和元年 7 月 1 日版
(5) 船舶および機械器具等の損料算定基準	平成 30 年度版
(6) 建設機械等損料表	令和元年度版


令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

設 計 書 番 号	年度 01	
事 業 所 名	横須賀市港湾部	
( 工 事 ・ 業 務 ) 名	本港地区ヴェルニー公園3護岸改良工事	
( 工 事 ・ 業 務 ) 箇 所	横須賀市汐入町1丁目1番地先	
( 河 川 ・ 路 線 ・ 区 域 ) 名	横須賀港	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分		
工 期	90 日間	
設 計 金 額	( 円 )	
設 計 概 要	円	
( 起 工 ・ 変 更 ) 理 由		

横須賀市

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	01 港湾管理費
節	15 工事請負費
細節	04 工事請負費[維持・その他]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	【港湾】 構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】 重要港湾・地方港湾 (1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和01年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準		
	係数ランク	ランク 1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員	55	人	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
護岸・岸壁・物揚場							
			1	式			
本体工 [場所打式]							
			1	式			
水中コンクリート工							
			1	式			第 0001 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
運搬費							
			1	式			第 0910 号 内訳書
事業損失防止施設費							
			1	式			第 0925 号 内訳書
安全費							
			1	式			第 0930 号 内訳書
共通仮設費 (率分)							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			【万円止】
	1				
消費税及び地方消費税相当額		式			
	1				
本工事費計		式			
	1				

第0001号 内訳書  
水中コンクリート工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 足場					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 型枠					第0002号下内
	1	式			
(AMA0030) 漏えい防止					第0003号下内
	1	式			
(AMA0040) 水中コンクリート					第0004号下内
	1	式			
(AMA0080) 差筋					第0005号下内
	1	式			
(AMA0090) 伸縮目地					第0006号下内
	1	式			
(AMA0100) 化粧型枠処理					第0007号下内
	1	式			
合 計					

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 汚濁防止膜運搬					第0008号下内
	1	式			
合 計					

第0925号 内訳書  
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 水質汚濁防止膜					第0009号下内
	1	式			
合 計					

第0930号 内訳書  
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 安全対策					第0010号下内
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 足場

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106050) 鋼製枠組足場架払(重力式)					第0001号単価表
J01=陸上, J02=ラフテレ-ンクレーン, J03=(油圧伸縮ジブ型)20t吊	104	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 型枠

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143010) 鋼製型枠組立組外					第0003号単価表
J01=陸上施工, J02=1 回, J03=40 m2, J04=40 m2, J05=0.54 m2/枚, J06=ラフテレ-ンクレーン, J07=(油圧伸縮ジブ型)20t吊, J13=有り	40	m2			根固部
(SJ0030) 化粧型枠					第0005号単価表
	114	m2			腹付部
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 漏えい防止

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143020) 漏えい防止シート敷設					第0008号単価表
	32	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書  
 AMA0040 水中コンクリート

1 式 当り  
 適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 軽量鋼矢板打込(L=2.0m, B=0.25m) 材工共(人力・潜水作業)	123	枚			
(TJ0020) 導材設置・撤去工 潜水作業	1	式			
(DH143060) 配管設置撤去 J01=陸上施工	30	m			第0009号単価表
(DH143190) 配管損料 J01=5318 円	1	式			第0010号単価表 L=30m
(DH143040) 水中コンクリート打設(ケーシング打設) J01=50m3未満, J02=無し, J06=無し	31	m3			第0011号単価表 根固部
(DH143050) ケーシング損料 J01=陸上, J02=1回, J03=1 m	1	式			第0013号単価表
(DH143070) 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) J01=50m3未満	52	m3			第0014号単価表 腹付部
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0080 差筋

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH117080) 削孔(ハンマトリル)	218	孔			第0015号単価表
(SJ0010) 差筋(削孔有) D16 L=600	218	本			第0017号単価表 腹付部
(SJ0020) 差筋(削孔無) D16 L=600	52	本			第0019号単価表 根固部
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0090 伸縮目地

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106180) 伸縮目地	5	m2			第0020号単価表 t=10mm
J01=発泡体系					
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書  
 AMA0100 化粧型枠処理

1 式 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132660106) 化粧型枠処分費 (東部地区)	6.8	m <sup>3</sup>			
(Z132660104) 剥離後化粧型枠運搬費 ダンプトラック2t積級	3	回			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書  
 AMA0070 汚濁防止膜運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000040) 貨物自動車運賃 10kmまで 4t (片道)	2	台			
合 計					
	1	式			円/式



第0009号 下位内訳書  
AMA0050 水質汚濁防止膜

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190150) 汚濁防止膜設置	40	m			第0021号単価表
(DH190160) 汚濁防止膜撤去	40	m			第0022号単価表
(DH190170) 汚濁防止膜賃料	1	式			第0023号単価表 単独ポート φ300、カーブ 長1m
(DH190190) 保守管理 J01=交通船(FRP D 70PS型), J02=40 m, J03=40 日	1	式			第0024号単価表
(DH190200) 汚濁防止膜清掃	80	m <sup>2</sup>			第0026号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0060 安全対策

1 式 当り  
適用年版 T0110

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安 J01=無し, J02=人, J03=有り, J04=55 人	1	式			第0028号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表  
DH106050 鋼製枠組足場架払(重力式)

100 m2 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300404010) 鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き	100	m2			
(DHT20860) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0002号単価表
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 施工区分	1	陸上			
J02 陸上クレーン類の種類	1	ラフテレンクレーン			
T03 ラフテレンクレーンの規格	2	(油圧伸縮ジブ型)20t吊			

第0002号 単価表  
DHT20860 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)20t吊

1 日 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010260) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0003号 単価表  
DH143010 鋼製型枠組立組外

100 m2 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20860) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジグ型)		日			第0002号単価表 [1]
(DHT20860) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジグ型)		日			第0002号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3~5t吊		日			第0004号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0133) 型わく工		人			[1, 2]
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(R0102) 普通作業員		人			[1, 2]
(L301800100) 型枠賃料	100	m2	【賃料】		[1]
(ZS7H10230) 消耗費 労務費の% Σ [2] * 0.15	1	式			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	1		陸上施工		
J02 ナックル数	1		1 回		
J03 型枠全面積	40		40 m2		
I04 搬入型枠面積	40		40 m2		

第0003号 単価表  
DH143010 鋼製型枠組立組外

100 m2 当り  
適用年版 T0110

J05 型枠1枚当り面積	0.54	0.54 m2/枚
J06 陸上クレーン類の種類	1	ラフテレンクレーン
J07 ラフテレンクレーンの規格	2	(油圧伸縮ジブ型)20t吊
I13 材料置場の有無	2	有り

第0004号 単価表  
DHT11480 潜水士船D 180PS型 3~5t吊

1 日 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00003 軽油 免税 ミニロー		L			
(R3008) 潜水世話役		人			
(R0128) 潜水士		人			
(R0129) 潜水連絡員		人			
(R0130) 潜水送気員		人			
(M301295000) 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		日	【損料】		
(M301295000) 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 運転・供用の指定	1	運転1日当り			

第0005号 単価表  
 SJ0030 化粧型枠

1 m2 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠	1	m2			第0006号単価表
(CB226361) 化粧型枠(材料費)	1	m2			第0007号単価表 割石乱積 (60*900*900)
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0006号 単価表 機労材構成比情報  
 CB240210 型枠

1 m2 当り  
 適用年版 T0110

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	2	化粧型枠			
J02 構造物の種類	1	鉄筋・無筋構造物			

第0007号 単価表 機労材構成比情報  
 CB226361 化粧型枠(材料費)

1 m2 当り  
 適用年版 T0110

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
化粧型枠					Y000462101 -00010
使い捨て型	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0008号 単価表  
 DH143020 漏えい防止シート敷設

100 m2 当り  
 適用年版 T0110

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Y300201800) -00004 漏えい防止シート ポリプロピレン系織布 N/5cm	130	m2			[1]
(DHT11480) 潜水土船D-180PS型 3~5t吊		日			第0004号単価表 [1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合計					
	1	m2			円/m2

第0009号 単価表  
DH143060 配管設置撤去

100 m 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
I01 施工区分		1		陸上施工	

第0010号 単価表  
DH143190 配管損料

1 式 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308004000) 配管 径125mm	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
I01 配管損料		5.318		5318 円	

第0011号 単価表  
DH143040 水中コンクリート打設(ケーシング打設)

10 m3 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300007500) -00001 水中コンクリート 36-15-20 (高炉)	10.6	m <sup>3</sup>			
(DHT22660) コンクリートポンプ車ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h		日			第0012号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3~5t吊		日			第0004号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m <sup>3</sup>			円/m <sup>3</sup>
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 設計日当打設量	1	50m <sup>3</sup> 未満			
J02 陸上クレーン類計上の有無	1	無し			
I06 海上クレーン類計上の有無	1	無し			



第0012号 単価表  
 DHT22660 コンクリートポンプ車<sup>ブーム式</sup> 90~110m<sup>3</sup>/h

1 日 当り  
 適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00002 軽油 ミメーラー		L			
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(M303592000) コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h		時間	【損料】		
(M303592000) コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0013号 単価表  
 DH143050 ケーシング損料

1 式 当り  
 適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M302320000) ケーシングパイプ [場所打ちコンクリート用] 400φ×1m	1	式	【損料】		
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	1	陸上			
J02 サイクル数	1	1回			
J03 ケーシング延長	1	1m			

第0014号 単価表  
DH143070 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)

10 m3 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300007500) -00001 水中コンクリート 36-15-20 (高炉)	10.6	m3			
(DHT22660) コンクリートポンプ車A式 90~110m3/h		日			第0012号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3~5t吊		日			第0004号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
T01 設計且当打設量	1	50m3未満			

第0015号 単価表  
DH117080 削孔(ハンマドリル)

100 孔 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DHT22110) 発動発電機(雑工(削孔工)による場合)2kVA		日			第0016号単価表 [1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.24	1	式			
合 計					
	1	孔			円/孔

第0016号 単価表  
DHT22110 発動発電機(雑工(削孔工)による場合)2kVA

1 日 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010050) -00009 ガソリン レキキュラー スタート		L			
(L301030010) 発動発電機 2kVA		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0017号 単価表  
 SJ0010 差筋 (削孔有)  
 D16 L=600

100 本 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) コンクリートアンカー樹脂カプセル (材工共) D16用	100	本			
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]	0.09	t			第0018号単価表
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0018号 単価表  
 WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り  
 適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102020) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.03	t			[1]
(Q001001008) 鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄筋材料規格・径	6		SD345 D16~25		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トンネル内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	6		差筋及び杭頭処理		

第0019号 単価表  
 SJ0020 差筋 (削孔無)  
 D16 L=600

100 本 当り  
 適用年版 T0110  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]	0.09	t			第0018号単価表
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0020号 単価表  
 DH106180 伸縮目地

100 m2 当り  
 適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q301102010) 伸縮目地工(発泡体系) t=10mm	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
T01 伸縮目地材の指定		2		発泡体系	

第0021号 単価表  
 DH190150 汚濁防止膜設置

120 m 当り  
 適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q302202010) 汚濁防止膜設置 陸上ルン込み	120	m			
合 計					
	1	m			円/m

第0022号 単価表  
DH190160 汚濁防止膜撤去

120 m 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q302203010) 汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み	120	m			
合 計					
	1	m			円/m

第0023号 単価表  
DH190170 汚濁防止膜賃料

1 式 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y30L001000) -00005 汚濁防止膜賃料	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 単価表  
DH190190 保守管理

1 式 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT11470) 交通船FRP D 70PS型 3.0t		日			第0025号単価表 [1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業船の選定	1		交通船 (FRP D 70PS型)		
J02 施工延長	40		40 m		
I03 対象期間	40		40 日		

第0025号 単価表  
DHT11470 交通船FRP D 70PS型 3.0t

1 日 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00006 重油A ローリー		L			
(R0126) 高級船員		人			
(M301280000) 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT		日	【損料】		
(M301280000) 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 運転・供用の指定		1	運転1日当り		
J02 労務構成の指定		1	1名船員		

第0026号 単価表  
DH190200 汚濁防止膜清掃

100 m2 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20870) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ゾブ型)		日			第0027号単価表 [1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2



第0027号 単価表

DHT20870

ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊

1 日 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010270) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0028号 単価表

DH190270

交通整理・巡視・保安

1 式 当り  
適用年版 T0110

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01	交通誘導警備員A計上の有無	1	無し		
J02	交通誘導警備員A		人		
J03	交通誘導警備員B計上の有無	2	有り		
T04	交通誘導警備員B	55	55人		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
L302010020 -00007	型枠賃料(1枚1日当り賃料)	枚	T0110	3.7	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
L302010030 -00008	型枠賃料(1枚当り基本料)	枚	T0110	185	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0010	軽量鋼矢板打込(L=2.0m, B=0.25m) 材工共(人力・潜水作業)	枚	T0110	16,780	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0020	導材設置・撤去工 潜水作業	式	T0110	139,200	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0040	コンクリートアンカー樹脂カプセル(材工共) D16用	本	T0110	502	資材単価	全間接費対 象	見積り
Y000462101 -00010	化粧型枠 使い捨て型	m2	T0110	3,230	資材単価	全間接費対 象	部独自
Y300007500 -00001	水中コンクリート 36-15-20(高炉)	m3	T0110	17,500	資材単価	全間接費対 象	
Y300201800 -00004	漏えい防止シート ポリプロピレン系織布 N/5cm	m2	T0110	120	資材単価	全間接費対 象	部独自
Y30L001000 -00005	汚濁防止膜賃料	式	T0110	276,700	資材単価	全間接費対 象	部独自
Z304010050 -00009	ガソリン レギュラー スタンド	L	T0110	129	資材単価	全間接費対 象	
Z304010090 -00002	軽油 ミネラー	L	T0110	115	資材単価	全間接費対 象	
Z304010130 -00003	軽油 免税 ミネラー	L	T0110	83	資材単価	全間接費対 象	
Z304010170 -00006	重油A ミネラー	L	T0110	62	資材単価	全間接費対 象	