

深田台地区配水管布設工事（2019の1）
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2019年度	工事番号	KK201904	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計	
工事名		深田台地区配水管布設工事（2019の1）									
ブロック番号		2306			工事場所		横須賀市深田台27番地先から58番地先まで				
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費	
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ200，SPほか）を耐震管φ150，GXDIPほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p>										
	記										
	A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=234m						
	B	配水管布設工事	φ50	PEP	L=267m						
	C	消火栓設置工事	単口		2基						
		撤去管	φ200	SP	L=49m						
		撤去管	φ150	ADIP	L=185m						
		撤去管	φ75	CIP	L=11m						
		撤去管	φ50	VP	L=205m						
		撤去管	φ50	HIVP	L=51m						
	消火栓撤去	単口		3基							
工期		自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日									
工事施行方法		請 負			工事日数		310日				

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013100055
設計種別	当初設計
工事番号	KK201904
工事名	深田台地区配水管布設工事(2019の1)
ブロック番号	2306

諸経費情報

単価世代	2019年 7月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り②
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額
¥88,792,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥88,792,000円

直接工事費 ¥52,912,800円
 共通仮設費 ¥5,132,334円
 現場管理費 ¥12,522,000円
 一般管理費等 ¥10,287,067円
 計 ¥80,854,201円

総 括 表

工 事 名 深田台地区配水管布設工事 (2019の1)

工 事 場 所 横須賀市深田台27番地先から58番地先まで

工種類分類	請負工事費					計	合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費			
A 配水管布設工事	29,891,672円	2,899,375円	7,073,969円	5,811,404円	45,676,420円		45,676,420円
B 配水管布設工事	21,887,327円	2,122,985円	5,179,713円	4,255,235円	33,445,260円		33,445,260円
C 消火栓設置工事	1,133,801円	109,974円	268,318円	220,428円	1,732,521円		1,732,521円
合計	52,912,800円	5,132,334円	12,522,000円	10,287,067円	80,854,201円		80,854,201円
スクラップ評価額					-134,201円		-134,201円
合計					80,720,000円		80,720,000円
消費税等相当額					8,072,000円		8,072,000円
総合計金額					88,792,000円		88,792,000円

最低制限価格	77,919,160円
(税抜)	70,835,600円)



本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
材料費		A工事		式	1		5,966,830	第 1 号内訳書参照 0U101
材料費		A工事 (連絡工)		式	1		257,420	第 2 号内訳書参照 0U102
材料費		B工事		式	1		1,607,903	第 3 号内訳書参照 0U103
材料費		C工事		式	1		764,340	第 4 号内訳書参照 0U104
材料費 計							8,596,493	+3
工事費 A			φ150 GXDIP	m	234			/H
配水管布設工 A-1			φ150mm, L=185m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工10m含む	式	1		4,257,749	第 5 号内訳書参照 0U001

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工 A-2	φ150mm, L=49m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工2m含む	式	1		1,355,531	第 6 号内訳書参照 0U002
		連絡工	φ75mm, L=4m	式	1		255,664	第 7 号内訳書参照 0U003
		給水管接続替工 A	7箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		532,990	第 8 号内訳書参照 0U004
		仮設管布設撤去工 A	φ150mm, L=195m	式	1		4,520,711	第 9 号内訳書参照 0U005
		管撤去工 A (1)	φ150mm, L=185m	式	1		861,568	第 10 号内訳書参照 0U006
		管撤去工 A (2)	φ200mm, L=49m	式	1		878,743	第 11 号内訳書参照 0U007
		路面復旧工 A (1)	密粒=5cm, 再生安定=10cm, RC=20cm 機械, 昼間	式	1		7,804,714	第 12 号内訳書参照 0U008
		路面復旧工 A (2)	密粒=5cm, 機械, 昼間	式	1		348,552	第 13 号内訳書参照 0U009
		交通管理工 A		式	1		2,851,200	第 14 号内訳書参照 0U011
		工事費 A 計					23,667,422	+4
		工事費 B	φ50 PEP	m	267			/H

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工B-1	φ50mm, L=121m, h=0.6m, 人力, 昼間 試掘調査工5m含む	式	1		2,534,815	第15号内訳書参照 ④010
		配水管布設工B-2(1)	φ50mm, L=122m, h=0.6m, 人力, 昼間 試掘調査工6m含む	式	1		1,855,921	第16号内訳書参照 ④011
		配水管布設工B-2(2)	φ50mm, L=24m, h=0.6m, 人力, 昼間	式	1		304,902	第17号内訳書参照 ④012
		給水管接続替工B	39箇所 h=0.6m, 人力, 昼間	式	1		3,317,467	第18号内訳書参照 ④013
		宅地内給給水管取替工B	40件	式	1		3,347,649	第19号内訳書参照 ④014
		仮設管布設撤去工B	φ50mm, L=163m	式	1		739,285	第20号内訳書参照 ④015
		管撤去工B-1	φ50mm, L=110m φ75mm, L=11m	式	1		183,176	第21号内訳書参照 ④016
		管撤去工B-2(1)	φ50mm, L=122m	式	1		171,294	第22号内訳書参照 ④017
		管撤去工B-2(2)	φ50mm, L=24m	式	1		243,584	第23号内訳書参照 ④018
		路面復旧工B-1	C ₀ =10cm 人力, 昼間	式	1		917,144	第24号内訳書参照 ④019
		路面復旧工B-2	密粒As=5cm 人力, 昼間	式	1		2,007,643	第25号内訳書参照 ④020

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		運搬工B	小車運搬工 100m以下	式	1		2,042,944	第26号内訳書参照 ④021
		交通管理工B		式	1		2,613,600	第27号内訳書参照 ④022
		工事費B計					20,279,424	+1
		工事費C	単口	基	2			/11
		消火栓設置撤去工	設置: 単口2基 撤去: 単口3基	式	1		369,461	第28号内訳書参照 ④022
		工事費C計					369,461	+4
		工事費計					44,316,307	+3
		直接工事費計					52,912,800	処分費控除額=2,244,912 =3,638,442-46,451.027*0.03 +44
		間接工事費						/11
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /11
		共通仮設費		式	1		5,070,000	44,206,115*0.1147 対象額=52,912,800-8,706,685 率=9.56%*1.2 *077

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術管理費		式	1		62,334	第 29 号内訳書参照 #U053
		共通仮設費 計					5,132,334	+3K
		純工事費					58,045,134	++J
		現場管理費		式	1		12,522,000	49,338,449*0.2538 対象額=58,045,134-8,706,685 率=23.07%*1.1 %07Jo
		工事原価					70,567,134	++G
		一般管理費等						/II
		一般管理費等		式	1		10,287,067	68,322,222*0.1506以内 対象額=70,567,134-2,244,912 率=15.02%*1+0.04% %076p
		一般管理費等 計					10,287,067	+3
		スクラップ評価額		式	1		-134,201	第 30 号内訳書参照 #U054
		工事価格					80,720,000	++T
		消費税等相当額		式	1		8,072,000	80,720,000*0.1 %S10

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		請負工事費 合計					88,792,000	++U



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	49			建物、積算・2019/06/01・277,422 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	8			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1202-152
GX形曲管	φ150*11° 1/4 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1202-154
GX形T字(二受T字管)	φ150*75 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1204-151
GX形T字(二受T字管)	φ150*150 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1204-153
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1205-203
GX形フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1207-151
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1209-151
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	4			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1210-150
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ150	個	1			建設物価・2019/06/01・Web版 N1213-150
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ150	個	1			建設物価・2019/06/01・Web版 N1214-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ200	個	2			建設物価・2019/06/01・Web版 N1214-200
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	24			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	29			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1221-150
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	7			建設物価・2019/06/01・278 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	8			建物、積算・2019/06/01・278,424 N1232-150
K形継輪	φ150 (1号) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積算・2019/06/01・Web版, 電子版 N1408-150
K形栓	φ150 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積算・2019/06/01・Web版, 電子版 N1409-150
合フランジ	φ75*2"	個	2	11,890	23,780	局独自 N1614-072
フランジ蓋 形式2	φ75 (2号) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	7,000	7,000	局独自 N1615-070
K形ゴム輪	φ150	本	1	1,500	1,500	局独自 N2402-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Tボルト	20*100 (SUS304) 焼付き防止処理 JWWA G 113, 114	本	6	1,050	6,300	局独自 N2704-203
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3 DkN以上	組	1	18,710	18,710	局独自 N2691-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2019/06/01・290, 439 N3010-150
仕切弁	φ75 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2019/06/01・290, 439 N3200-070
鋳鉄製割T字管 (耐震)	150*150 K形さし口付 7.5K JWWA G 113・114	個	2	424,000	848,000	局独自 Y0302
仕切弁きょう	短	個	7	30,630	214,410	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	7	9,340	65,380	局独自 A1842
計					5,966,830	

第 2 号 内 訳 書 材料費

A1E# (連絡工)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/06/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/06/01・278, 424 N1202-072
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/06/01・278, 424 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/06/01・278, 424 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/06/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/06/01・278 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頂B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/06/01・278, 424 N1232-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/06/01・290, 439 N3010-075
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
計					257,420	

第 3 号内訳書 材料費

B工事

01103

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリマリン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	249	687	171,063	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	104			建物, 積資・2019/06/01・282,429 A2109
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/06/01・282,429 A2110
PE レデューサ	φ75*50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/06/01・Web版, 428 A2169
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	5			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2176
PE ベンド	φ50*90° JWWA K 145	個	6			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2183
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2181
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2185
PE ベンド	φ50*11° 1/4 JWWA K 145	個	17			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2186
PE ベンド	φ75*90° JWWA K 145	個	1	5,510	5,510	局独自 A2187
PE Sベンド	φ50 450H JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/06/01・Web版, 428 A2201

P-11

01103

第 3 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE Sベンド	φ50 600H JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2205
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2019/06/01・282,428 A2218
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	7	12,700	88,900	局独自 A2223
PE フランジ G形	φ75 (7.5K) PTC K 13	個	1	18,870	18,870	局独自 A2225
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	7	37,090	259,630	局独自 A2235
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	1	28,070	28,070	局独自 A2236
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗カ3DkN以上	個	2	34,200	68,400	局独自 A2281
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ150*75 (耐震特押) PTC G 30	個	1	79,340	79,340	局独自 Y0004
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/06/01・278,424 N1210-075
GX形フランジT字 (浅層埋設形) (7.5K)	φ75*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/06/01・278,424 N1208-071
GX形接合セット (異形管・ソフトソール併用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/06/01・278,424 N1221-075

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積算・2019/06/01・278, 424 N1224-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コア輪, T頭本外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積算・2019/06/01・278, 424 N1232-075
GX形受挿LSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積算・2019/06/01・290, 439 N3010-075
SF仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	3			建物, 積算・2019/06/01・290, 439 N3100-050
SF仕切弁	φ75 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物, 積算・2019/06/01・290, 439 N3100-070
仕切弁きょう	短	個	5	30, 630	153, 150	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5	9, 340	46, 700	局独自 A1842
計					1, 607, 903	

第 4 号 内訳書 材料費

CIF

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	2	107, 700	215, 400	局独自 N3306-070
補修弁 (ホック弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100 W-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2	81, 750	163, 500	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	2	95, 690	191, 380	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	2	97, 030	194, 060	局独自 A1856
計					764, 340	

第 5 号内訳書 配水管布設工 A-1

φ150mm, L=185m, h=0.8m, 機械, 昼間
試験調査工10m含む

1式

01001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	2,616	8,371	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2	5,328	17,049	残土 DW421-J10
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	3.2	6,300	20,160	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	94.7	2,616	247,735	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	94.7	4,440	420,468	土砂 DW421-J09
人力掘削	掘削・積込	m3	11.5	11,820	135,930	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	11.5	4,422	50,853	土砂 DP020002-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	26.8	2,616	70,108	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	26.8	4,440	118,992	路盤 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	26.8			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	64.4	8,095	521,318	DW411-J01

P-15

第 5 号 付属 1

01001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	30.3	7,720	233,916	DW411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	94.7	4,440	420,468	改良土 DW421-J09
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	11.5	11,220	129,030	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	11.5	4,422	50,853	改良土 DP020002-J02
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	185	2,189	404,965	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	37	2,161	79,957	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	14	2,593	36,302	DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	4	4,149	16,596	DW0262-J09
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	1	3,370	3,370	DW022-J09
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm	口	1	2,593	2,593	DW022-J10
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	2	8,667	17,334	F0473-B00

P-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,221	6,221	F0171-100
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	7	12,940	90,580	F0528-100
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	7	1,797	12,579	DW027-107
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,360	14,360	F0513-100
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	2	79,300	158,600	F0802-100
不断水分岐工 割T字管	本管350以下*分岐150・工事費のみ	箇所	2	118,800	237,600	局独自 B0131
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	3	1,350	4,050	F0561-100
水替工(管布設用)	50m/m	日	2	4,048	8,096	F3118-100
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	129	1,064	137,256	仮路盤 DW431-108
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	129	2,502	322,758	仮復旧 DW440-109
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	129	511	65,919	DW4301-101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D11D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホり山積0.13m3	m3	6.5	5,772	37,518	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS没 処分費の対象	m3	6.5			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					4,257,749	

第 6 号内訳書 配水管布設工 A-2

φ150mm, L=49m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工2m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.9	2,616	7,586	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.9	5,328	15,451	残土 DK421-J10
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	2.9	6,300	18,270	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	32.4	2,616	84,758	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	32.4	4,440	143,856	土砂 DK421-J09
人力掘削	掘削・積込	m3	2.4	11,820	28,368	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2.4	4,422	10,612	土砂 DP020002-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.6	2,616	19,881	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.6	4,440	33,744	路盤 DK421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	7.6			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(経間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	22	8,095	178,090	DK411-J01

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(経間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.4	7,720	80,288	DK411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	32.4	4,440	143,856	改良土 DK421-J08
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	2.4	11,220	26,928	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2.4	4,422	10,612	改良土 DP020002-J02
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	49	2,189	107,261	F0103-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	2	3,025	6,050	DK0262-J10
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	12	2,161	25,932	DK0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	10	2,593	25,930	DK0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	4	4,149	16,596	DK0262-J09
絶縁フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	2	38,010	76,020	Z0021-B00
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	4	6,221	24,884	F0471-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工 φ75		基	2	13,310	26,620	F0541-H00
仕切弁設置工 φ150		基	2	14,360	28,720	F0543-H00
水替工(管布設用)	50m/m	日	2	4,048	8,096	F3118-H00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-10	m2	38	979	37,202	先行路盤 DW431-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型11C 再生密粒度AS混合物(13)	m2	38	2,502	95,076	仮復旧 DW440-J09
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	38	511	19,418	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	5,772	10,966	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					1,355,531	

P-21

第 7 号 内 訳 書 連絡工

φ75mm, L=1m

1 式

01003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,616	261	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,328	532	残土 DW421-J10
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t11C 地山 処分費の対象	m3	0.1	6,300	630	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.7	2,616	17,527	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.7	4,440	29,748	土砂 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	2,616	1,831	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	4,440	3,108	路盤 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	8,095	25,904	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.5	7,720	27,020	DW411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.7	4,440	29,748	改良土 DW421-J09

P-22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	4	1,880	7,520	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,161	2,161	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,161	6,483	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,458	6,916	DW0262-J03
鋸鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1	11,500	11,500	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm クッピンねじ式固定	口	1	1,797	1,797	DW027-J06
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4	966	3,864	F0770-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,310	13,310	F0541-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,885	2,885	F0562-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,170	26,170	F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	759	759	F0556-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	1	4,048	4,048	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	35	770	G0074-B00
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	7	531	3,717	先行路盤 DW431-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7	2,346	16,422	仮復旧 DW410-J07
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	7	511	3,577	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホり山積0.13m ³	m ³	0.4	5,772	2,308	DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					255,664	

第 8 号内訳書

給水管接続替工 A

7箇所
h=0.8m, 機械, 圧入

1式

01004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	5	13,170	65,850	局独自 A1051-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ150*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	2	37,090	74,180	局独自 A1053-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	5	36,780	183,900	F1006-100
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	93,390	186,780	F1161-100
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.7	2,616	1,831	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	4,440	3,108	土砂 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.3	2,616	784	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	4,440	1,332	路盤 DW421-J09
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.5	8,095	4,047	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.2	7,720	1,544	DW411-J02

P-25

01004

第 8 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	4,440	3,108	改良土 DW421-J09
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	1,064	1,064	仮路盤 DW431-J08
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1	2,502	2,502	復旧 DW440-J09
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	1	511	511	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,772	577	DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					532,990	

P-26

第 9 号内訳書 仮設管布設撤去工A

φ150mm, L=195m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[布設]						/II
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	18.6	2,616	48,657	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	18.6	4,440	82,584	土砂 DK421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.2	2,616	34,531	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	13.2	4,440	58,608	路盤 DK421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	13.2			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	18.6	7,720	143,592	DK411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	18.6	4,440	82,584	改良土 DK421-J09
仮設管施工費・賃料(運搬費含む)	φ150 L=195m, φ50 L=163m 布設・撤去 200日間	式	1		2,940,000	局独自 Y0001
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	6	8,447	50,682	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	1	9,518	9,518	F1182-B00

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工(φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	2	22,070	44,140	F1184-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日	3	4,048	12,144	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	35	770	G0074-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	66	1,064	70,224	仮路盤 DK431-J08
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	66	2,502	165,132	仮復旧 DK440-J09
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	66	511	33,726	DK4201-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.3	5,772	19,047	DK4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	3.3			県単価・2019/07/01・105 K0024
[撤去]						/II
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.8	2,616	23,020	DK399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.8	4,440	39,072	土砂 DK421-J09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17.6	2,616	46,041	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	17.6	4,440	78,144	路盤 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	17.6			県単価・2019/07/01・105 S0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.8	7,720	67,936	DW411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.8	4,440	39,072	改良土 DW421-J09
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全土上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	59	1,064	62,776	仮路盤 DW431-J08
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	59	2,502	147,618	仮復旧 DW440-J09
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	59	511	30,149	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3	5,772	17,316	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	3			県単価・2019/07/01・105 S0021
計					4,520,711	

第 10 号 内 訳 書 管撤去工A(1)

φ150mm, L=185m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	31.1	2,616	81,357	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	31.1	4,440	138,084	土砂 DW421-J09
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	31.1	8,095	251,754	DW411-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	31.1	4,440	138,084	改良土 DW421-J09
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	185	1,220	225,700	F0772-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,885	2,885	F0562-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	5	3,830	19,150	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	6	759	4,554	F0556-B00
計					861,568	

第 11 号 内訳書 管撤去工 A (2)

φ200mm, L=49m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	30.8	2,616	80,572	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積バックホウ山積0.13m3	m3	30.8	4,440	136,752	土砂 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.4	2,616	19,358	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積バックホウ山積0.13m3	m3	7.4	4,440	32,856	路盤 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	7.4			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	30.8	7,720	237,776	DW411-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積バックホウ山積0.13m3	m3	30.8	4,440	136,752	改良土 DW421-J09
管撤去工 200 SP	(切断含)	m	49	1,324	64,876	F0781-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,964	2,964	F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	759	759	F0556-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	29	979	28,391	先行路盤 DW431-J05

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	29	2,502	72,558	仮復旧 DW140-J09
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	29	511	14,819	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2台積バックホウ山積0.13m3	m3	1.5	5,772	8,658	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					878,743	

第 12 号 内訳書 路面復旧工 A (1)

密粒=5cm, 再生安定=10cm, RC=20cm
機械, 昼間

1 式

01/008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	737	561	413,457	DP010036-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬10回	式	1		584,214	D332A1-J01*
道路打換え工 (舗装版破砕機・全層打換え)	掘削40cm以下 総施工1000m2未満 すりつけ作業なし 路盤層数2 As層数2	m2	787	2,391	1,881,717	D3330-J01
道路打換え工 (路盤材料)	全層打換え 上層路盤厚20cm すりつけ作業なし 総施工量1000m2未満	m2	266	341	90,706	D3324-J01
道路打換え工 (舗装材料)	全層打換え 安定処理厚10cm 表層仕上厚5cm すりつけ作業なし1000m2未満	m2	787	4,129	3,249,523	D3325-J01
熱運搬工 (舗装版破砕)	機械積込 (騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 9.0km以下	m3	118.1	2,205	260,410	DP020101-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	118.1			県単価・2019/07/01・105 K0024
土砂等運搬工 (標準)	山積0.45m3 (平積0.35m3) 積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 9.0km以下	m3	66.1	1,697	112,171	路盤 DP020002-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	66.1			県単価・2019/07/01・105 K0028
区画線設置 (熔融式) 工 (昼間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	10	297	2,970	DSH003000-J01
区画線設置 (熔融式) 工 (昼間)	ゼブラ30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	7	575	4,025	DSH003020-J01

P-33

01/008

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 工 (昼間)	ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	52	743	38,636	DSH003020-J02
区画線設置 (熔融式) 工 (昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	51	695	35,445	白色 DSH003030-J02
区画線設置 (熔融式) 工 (昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	8	798	6,384	黄色 DSH003030-J01
路面カラー舗装 (路側帯用) 厚 1.7mm	熔融噴射式 25㎡≦S<50㎡ 材工共	式	1		263,000	局独自 Y0003
計					7,804,714	

P-34

第 13 号内訳書 路面復旧工 A (2)

密粒=5cm,
機械,昼間

1式

0009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	245	561	137,445	DP040036-J01
道路打換え工 (舗装版破砕機・舗装版のみ)	掘削40cm以下 総施工1000m2未満 すりつけ作業なし 路盤層数1 As層数1	m2	59	1,649	97,291	D3331-J01
道路打換え工 (路盤材料)	舗装版打換え 上層路盤厚3cm すりつけ作業なし 総施工量1000m2未満	m2	59	51	3,009	D3324-J02
道路打換え工 (舗装材料)	舗装版打換え 表層仕上厚5cm すりつけ作業なし1000m2未満	m2	59	1,528	90,152	D3325-J02
搬運搬工(舗装版破砕)	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) D1D区間有 9.0km以下	m3	3	2,205	6,615	DP020101-J03
廃材処理料 (東部地区)	As段 処分費の対象	m3	3			県単価・2019/07/01-105 R0021
計					348,552	

P-35

第 14 号内訳書 交通管理工 A

1式

0011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正係1.2	人日	180			県単価・2019/07/01-労務2 R0011
計					2,851,200	

P-36

第 15 号 内訳書 配水管布設工 B-1

φ50mm, L=121m, h=0.6m, 人力, 昼間
試掘調査工5m含む

01010

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	37.3	11,820	440,886	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	37.3	4,422	164,940	土砂 DP020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	6.1	11,820	72,102	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	6.1	4,422	26,974	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	6.1			県単価・2019/07/01・105 K0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m ³	21.1	11,600	244,760	Z0002-H00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	16.2	11,220	181,764	Z0003-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	37.3	4,422	164,940	改良土 DP020002-J02
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	118	2,020	238,360	F0430-H00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	3	1,880	5,640	F0101-H00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,161	2,161	DK0262-J01

P-37

01010
第 15 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,161	4,322	DK0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	3	3,458	10,374	DK0262-J03
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	2	2,808	5,616	DK022-J07
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	1	3,370	3,370	DK022-J09
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,221	6,221	F0471-H00
PEフランジ接合工 φ75		口	1	6,461	6,461	F0507-H00
PEフランジ接合工 φ50		口	7	5,816	40,712	F0506-H00
ポリエチレン管(融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	104	1,857	193,128	DK053-J03
ポリエチレン管(融着接合) 継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	2	2,321	4,642	DK053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	18	1,729	31,122	DK051-J02
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	1	1,729	1,729	DK051-J01

P-38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工 φ50		基	3	13,310	39,930	F0540-B00
仕切弁設置工 φ75		基	2	13,310	26,620	F0541-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	4	26,170	104,680	F0801-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,350	1,350	F0561-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日	4	4,048	16,192	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	62	35	2,170	G0074-B00
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-A0	m2	59	531	31,329	先行路盤 DW431-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	59	2,346	138,414	仮復旧 DW440-J07
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	59	4,477	264,143	DP010035-J01
搬運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	3	5,725	17,175	DP020101-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	3			県単価・2019/07/01・105 R0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,534,815	

第 16 号 内訳書 配水管布設工B-2 (1)

φ50mm, L=122m, h=0.6m, 人力, 昼間
試掘調査工6m含む

01011

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m3	33.2	11,820	392,424	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	33.2	4,422	146,810	土砂 DP020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m3	5.5	11,820	65,010	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	5.5	4,422	24,321	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	5.5			県単価・2019/07/01・105 K0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	18.1	11,600	209,960	Z0002-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	15.1	11,220	169,422	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	33.2	4,422	146,810	改良土 DP020002-J02
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	122	2,020	246,440	F0430-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	55	447	24,585	先行路盤 DF431-J07
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒質AS混合物(13)	m2	55	2,346	129,030	仮復旧 DF440-J07

P-41

01011

第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	55	4,477	246,235	DP010035-J01
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	2.8	5,725	16,030	DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.8			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					1,855,921	

P-42

第 17 号 内訳書 配水管布設工 B-2 (2)

φ50mm, L=24m, h=0.6m, 人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m3	4.9	11,820	57,918	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.9	4,422	21,667	土砂 D1*020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m3	1	11,820	11,820	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1	4,422	4,422	路盤 D1*020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2019/07/01・105 K0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	3.6	11,600	41,760	Z0002-B00
人力埋戻工	改良土(10-0)	m3	1.3	11,220	14,586	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.9	4,422	21,667	改良土 D1*020002-J02
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	24	2,020	48,480	F0430-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	10	447	4,470	先行路盤 D1*431-J07
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,346	23,460	仮復旧 D1*440-J07

P-43

第 17 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	10	4,477	44,770	D1*40035-J01
般運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.5	5,725	2,862	D1*020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					304,902	

第 18 号内訳書 給水管接続替工B

39箇所
h=0.6m, 人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食71#A含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	27	32,130	867,510	局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食71#A含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	9	33,490	301,410	局独自 A1102
おねじ付ソケット	φ50 PTC B 21	個	3	9,710	29,130	局独自 A1129
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	3	10,900	32,700	局独自 A1614
給水管接続替工 φ20 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	17,700	17,700	F1061-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	9	33,960	305,640	F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	17	35,250	599,250	F1062-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	6	38,720	232,320	F1056-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	3	42,970	128,910	F1067-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上(PEP用)	箇所	3	91,040	273,120	F1106-B00
人力掘削	掘削・積込	m3	8.7	11,820	102,834	Z0091-B00

P-45

第 18 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	8.7	4,422	38,471	土砂 DP020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m3	1.4	11,820	16,548	Z0091-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1.4	4,422	6,190	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2019/07/01・105 R0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	5.4	11,600	62,640	Z0002-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	3.3	11,220	37,026	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	8.7	4,422	38,471	改良土 DP020002-J02
給水管接続替調整工		件	26	4,307	111,982	C0042-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	14	447	6,258	先行路盤 DR431-J07
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	14	2,346	32,844	仮復旧 DR440-J07
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	14	4,477	62,678	DP040035-J01

P-46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
搬送工(舗装版破碎)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	0.7	5,725	4,007	DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					3,317,467	

第 19 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工B

40件

00014

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	10	77,290	772,900	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	30	75,160	2,254,800	F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	44	1,068	46,992	DP040036-J02
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー、無筋	m3	0.6	30,540	18,324	Z0015-B00
搬送工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	0.6	5,725	3,435	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co設 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2019/07/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車無し)	m3	0.6	24,080	14,448	DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	15.2	8,862	134,702	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	15.2	6,469	98,328	DP020016-J01
計					3,347,649	

第 20 号 内訳書 仮設管布設撤去工 B

φ 50mm, L=163m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[布設]						/H
人力掘削	掘削・積込	m ³	6.2	11,820	73,284	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	6.2	4,422	27,416	土砂 DP020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	0.7	11,820	8,274	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.7	4,422	3,095	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2019/07/01・105 R0028
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	6.2	11,220	69,564	Z0003-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	6.2	4,422	27,416	改良土 DP020002-J02
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	24	8,447	202,728	F1181-H00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	5	9,518	47,590	F1182-H00
仮設給水管付替工(φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	3	22,070	66,210	F1184-H00

P-49

第 20 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	3	26,170	78,510	F0801-H00
水替工(管布設用)	50m/m	日	3	4,048	12,144	F3118-H00
広報用各戸ビラ		枚	24	35	840	G0074-H00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	7	531	3,717	先行路盤 DW431-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	7	2,346	16,422	仮復旧 DW440-J07
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	7	4,477	31,339	DP010035-J01
搬運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.4	5,725	2,290	DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/07/01・105 R0024
[撤去]						/H
人力掘削	掘削・積込	m ³	0.9	11,820	10,638	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.9	4,422	3,979	土砂 DP020002-J02

P-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	0.5	11,820	5,910	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.5	4,422	2,211	路盤 D1*020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2019/07/01・105 K0028
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	0.9	11,220	10,098	Z0003-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.9	4,422	3,979	改良土 D1*020002-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	3	531	1,593	先行路盤 D1*431-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3	2,346	7,038	仮復旧 D1*440-J07
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	3	4,477	13,431	D1*040035-J01
搬運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.2	5,725	1,145	D1*020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2019/07/01・105 K0021
計					739,285	

第 21 号 内訳書 管撤去工 B-1

φ50mm, L=110m
φ75mm, L=11m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	3.6	11,820	42,552	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.6	4,422	15,919	土砂 D1*020002-J02
人力埋戻工	改良土(20-0)	m ³	3.6	11,600	41,760	Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.6	4,422	15,919	改良土 D1*020002-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	110	452	49,720	F0792-B00
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	11	966	10,626	F0770-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,885	2,885	F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	5	759	3,795	F0556-B00
計					183,176	

第 22 号内訳書 管撤去工B-2 (1)

φ50mm, L=122m

0U017

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	3.6	11,820	42,552	Z0Q01-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.6	4,422	15,919	土砂 DP020002-J02
人力埋戻工	改良土(20-0)	m ³	3.6	11,600	41,760	Z0002-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.6	4,422	15,919	改良土 DP020002-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	122	452	55,144	F0792-H00
計					171,294	

P-53

第 23 号内訳書 管撤去工B-2 (2)

φ50mm, L=24m

0U018

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	4.2	11,820	49,644	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.2	4,422	18,572	土砂 DP020002-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	1	11,820	11,820	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	1	4,422	4,422	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1			県単価・2019/07/01・105 K0028
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	4.2	11,220	47,124	Z0003-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.2	4,422	18,572	改良土 DP020002-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	24	452	10,848	F0792-H00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	10	447	4,470	先行路盤 DW431-J07
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型水 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	10	2,346	23,460	仮復旧 DW440-J07
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	10	4,477	44,770	DP040035-J01

P-54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.5	5,725	2,862	DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2019/07/01・105 K0024
計					243,584	

第 24 号 内 訳 書 路面復旧工 B-1

Co=10cm
人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	393	1,068	419,724	DP040036-J02
コンクリート取こわし工	コンクリートブレイカー, 無筋	m3	6.3	30,540	192,402	Z0015-B00
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	6.3	5,725	36,067	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co設 処分費の対象	m3	6.3			県単価・2019/07/01・105 K0026
人力掘削	掘削・積込	m3	2.9	11,820	34,278	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2.9	4,422	12,823	路盤 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.9			県単価・2019/07/01・105 K0028
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	63	278	17,514	DP432-J02
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	6.3	24,080	151,704	DP020102-J01
計					917,144	

第 25 号内訳書

路面復旧工B-2

密粒As=5cm
人力,昼間

8U020

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	319	561	178,959	DP010036-J01
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	229	4,477	1,025,233	DP010035-J01
殻運搬工(舗装版破砕)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	11.5	5,725	65,837	DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	11.5			県単価・2019/07/01・105 K0024
不陸修正工(施工幅1.8m未満)	路盤材修正厚3cm	m2	229	278	63,662	DP432-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	229	2,708	620,132	DP440-J08
計					2,007,643	

P-57

第 26 号内訳書

運搬工B

小車運搬工 100m以下

8U021

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	土砂 100m以下	m3	224.3	6,330	1,419,819	DP020022-J01
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	岩塊・玉石 100m以下	m3	53	8,862	469,686	DP020022-J02
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	栗石・クラッシュ 100m以下	m3	19	7,596	144,324	DP020022-J03
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)モルト等	100m以下	t	2.4	3,798	9,115	DP020023-J01
計					2,042,944	

P-58

第 27 号 内訳書 交通管理工 B

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日	165			県単価・2019/07/01・労務2 R0011
計					2,613,600	

P-59

第 28 号 内訳書 消火栓設置撤去工

設置：単口2基
撤去：単口3基

1 式

01022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.8	2,616	28,252	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.8	4,440	47,952	土砂 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	2,616	6,801	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.6	4,440	11,544	路盤 DW421-J09
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	2.6			県単価・2019/07/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	8,095	21,047	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.2	7,720	63,304	DW411-J02
発生土運搬費	DJD区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.8	4,440	47,952	改良土 DW421-J09
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	2	22,470	44,940	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	3	6,858	20,574	F0721-B00
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	1	966	966	F0770-B00

P-60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,885	2,885	F0562-I00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	759	759	F0556-I00
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	13	1,064	13,832	D#431-J08
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	13	2,502	32,526	仮路盤 DW410-J09
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	13	511	6,643	仮復旧 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.4km 良好 ダンプトラック2ト積 バックホ山積0.13m3	m3	0.7	5,772	4,040	DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2019/07/01・105 K0021
計					369,461	

第 29 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	150以下,ポリビツク	m	234	150	35,100	F0931-I00
通水洗管工	50以下,ポリビツク	m	267	102	27,234	F0930-I00
計					62,334	

第 30 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング有)	kg	7,060	-12	-84,720	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	1,954	-14	-27,356	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	1,475	-15	-22,125	局独自 K5103
計					-134,201	

