

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)								
設 計 書 番 号	年度 01	課・事業所 0156	班 40	連番 0095	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事 業 所 名	横須賀市土木部							
(工 事 ・ 業 務) 名	市内環状線防塵舗装工事							
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市東逸見町1丁目28番地							
(河川・路線・区域)名	市道512号							
単 価 採 用 地 区 名	横須賀							
事 業 区 分	単費							
起 案 ・ 決 裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工 期	40 日間							
設 計 金 額	(円)							
	1,375,000 円							
設 計 概 要								
(起工・変更)理由								

横須賀市 01-0156-40-0095-1-00

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	05 都市計画費
目	02 街路事業費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	1,375,000					
工事価格	1,250,000					
消費税等相当額	125,000					

最低制限価格 1,217,590円
(税抜 1,106,900円)

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年10月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	6	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持			1	式		471,099	
道路土工			1	式		30,692	
掘削工			1	式		30,692	第 0001 号 内訳書
舗装工			1	式		238,007	
アスファルト舗装工			1	式		238,007	第 0002 号 内訳書
防止柵工			1	式		123,200	
立入防止柵工			1	式		123,200	第 0003 号 内訳書
仮設工			1	式		79,200	
交通管理工			1	式		79,200	第 0004 号 内訳書
直接工事費計			1	式		471,099	
共通仮設費計			1	式		146,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		146,000	【千円止】

本 工 事 費 内 訳 書
(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		617,099	
現場管理費			1	式		405,000	【千円止】
工事原価			1	式		1,022,099	
一般管理費等			1	式		232,220	
工事価格			1	式		1,250,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		125,000	
本工事費計			1	式		1,375,000	

第0001号 内訳書
掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 床掘り	1	式	17,724	17,724	第0001号下内
(AMA0050) 埋戻し	1	式	12,936	12,936	第0002号下内
(AMA0060) 整地	1	式	32	32	第0003号下内
合 計				30,692	

第0002号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 防塵舗装工	1	式	238,007	238,007	第0004号下内
合 計				238,007	

第0003号 内訳書
立入防止柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 立入防止柵設置工	1	式	123,200	123,200	第0005号下内
合 計				123,200	

第0004号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 交通誘導警備員	1	式	79,200	79,200	第0006号下内
合 計				79,200	

第0001号 下位内訳書
AMA0040 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	2	m3	8,862	17,724	
合 計				17,724	
	1	式	当り	17,724	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0050 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	2	m3	6,468	12,936	
合 計				12,936	
	1	式	当り	12,936	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0060 整地

1 式 当り
適用年版 T0110
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210610) 整地					第0003号単価表
J01=敷均し(μ-s*), J02=狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	0.1	m3	323	32	
合 計				32	
	1	式	当り	32	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0010 防塵舗装工

1 式 当り
適用年版 T0110

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 防塵舗装					第0004号単価表
	121	m2	1,967	238,007	
合 計				238,007	
	1	式	当り	238,007	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0020 立入防止柵設置工

1 式 当り
適用年版 T0110

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 立入防止柵					第0007号単価表
	1	式	123,200	123,200	
合 計				123,200	
	1	式	当り	123,200	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0030 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0110

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0016号単価表
	6	人日	13,200	79,200	
合 計				79,200	
	1	式	当り	79,200	円/式

