

工事名  
馬堀町地区配水管布設工事(2019の2)

工事場所  
横須賀市馬堀町1丁目25番先から29番先まで

図面名称  
平面図

図面番号  
浦賀01 A-1, B-1, C-1  
根岸05 C-4

施工業者

令和2年(2020年)1月  
課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局 技術部水道管路課  
計画課 私有 無

原図用紙サイズ A1


ブロック番号 2161

工事概要

配水管布設工事	φ50 PEP	L=330m
撤去管	φ50 VP	L=273m
撤去管	φ50 HIVP	L=55m
撤去管	φ50 VLGP	L=2m

平面図 S=1/500

配水管布設工事 φ50 PEP L=330m (小管)  
撤去管 φ50 VP L=273m  
撤去管 φ50 HIVP L=55m  
撤去管 φ50 VLGP L=2m  
仮設管布設撤去工事 φ50 L=303m



工事区間別内訳明細表

土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋戻材	先行路盤	仮復旧舗装	復旧路盤	舗装種類	既設路盤	試掘
0.8m	ハカク0.1m3	昼間	改良土	有	再生AS密粒=5cm	RC-40=25cm	AS密粒=5cm	RC-40=20cm	10m

