

馬堀町地区配水管布設工事（2019の2）
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2019年度	工事番号	SAB007	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																
工事名		馬堀町地区配水管布設工事（2019の2）																								
ブック番号		2161			工事場所		横須賀市馬堀町1丁目25番先から29番先まで																			
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																
設計 説明	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ50, VPほか）を耐震管φ50, PEPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">配水管布設工事</td> <td style="text-align: center;">φ50</td> <td style="text-align: center;">PEP</td> <td style="text-align: right;">L=330m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">撤去管</td> <td style="text-align: center;">φ50</td> <td style="text-align: center;">VP</td> <td style="text-align: right;">L=273m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">撤去管</td> <td style="text-align: center;">φ50</td> <td style="text-align: center;">HIVP</td> <td style="text-align: right;">L=55m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">撤去管</td> <td style="text-align: center;">φ50</td> <td style="text-align: center;">VLGP</td> <td style="text-align: right;">L=2m</td> </tr> </table> <p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>										配水管布設工事	φ50	PEP	L=330m	撤去管	φ50	VP	L=273m	撤去管	φ50	HIVP	L=55m	撤去管	φ50	VLGP	L=2m
配水管布設工事	φ50	PEP	L=330m																							
撤去管	φ50	VP	L=273m																							
撤去管	φ50	HIVP	L=55m																							
撤去管	φ50	VLGP	L=2m																							
工事施行方法		請 負		工事日数		170日																				

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013100107
設計種別	当初設計
工事番号	SAB007
工事名	馬堀町地区配水管布設工事(2019の2)
ブック番号	2161

諸経費情報

単価世代	2019年 10月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り②
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額
¥43,714,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥43,714,000円


直接工事費 ¥24,396,399円
 共通仮設費 ¥3,003,660円
 現場管理費 ¥6,456,000円
 一般管理費等 ¥5,891,792円
 計 ¥39,747,851円

最低制限価格 38,674,790円
 (税抜 35,158,900円)

総 括 表

工 事 名 馬堀町地区配水管布設工事 (2019の2)
 工 事 場 所 横須賀市馬堀町1丁目25番先から29番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
配水管布設工事	24,396,399円	3,003,660円	6,456,000円	5,891,792円	39,747,851円	39,747,851円
合計	24,396,399円	3,003,660円	6,456,000円	5,891,792円	39,747,851円	39,747,851円
スクラップ評価額					-7,851円	-7,851円
合計					39,740,000円	39,740,000円
消費税等相当額					3,974,000円	3,974,000円
総合計金額					43,714,000円	43,714,000円



本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	配水管布設工	式	1		1,157,419	第1号内訳書参照 0U111
		材料費	消火栓きょう設置撤去工	式	1		385,440	第2号内訳書参照 0U114
		材料費 計					1,542,859	+3
		工事費	φ50 PEP	m	330			/H
		配水管布設工	φ50mm, L=330m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工10m含む	式	1		5,812,606	第3号内訳書参照 0U115
		仮設管布設撤去工	φ50	式	1		2,873,682	第4号内訳書参照 0U133
		給水管接続替工	34箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		3,002,048	第5号内訳書参照 0U121

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		宅内鉛給水管取替工	23件	式	1		1,970,066	第6号内訳書参照 0U125
		管撤去工	φ50mm, L=330m	式	1		1,261,236	第7号内訳書参照 0U129
		消火栓きょう設置撤去工	設置 2基 撤去 2基	式	1		222,394	第8号内訳書参照 0U118
		路面復旧工	アスファルト, t=5cm フィニッシュ, 昼間	式	1		4,437,908	第9号内訳書参照 0U137
		交通管理工		式	1		3,273,600	第10号内訳書参照 0U103
		小計					22,853,540	+4
		工事費 計					22,853,540	+3
		直接工事費 計					24,396,399	処分費控除額=1,505,360 =2,169,228-22,128,938*0.03 ++P
		間接工事費						/H
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1		2,804,000	20,623,578*0.136 対象額=24,396,399-3,772,821 率=11.33%*1.2 %07Kr

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		準備費		式	1		166,000	第 11 号内訳書参照 0U108
		技術管理費		式	1		33,660	第 12 号内訳書参照 0U106
		共通仮設費 計					3,003,660	+3K
		純工事費					27,400,059	++J
		現場管理費		式	1		6,456,000	23,461,238*0.2752 対象額=27,400,059-3,938,821 率=25.02%*1.1 %07Jc
		工事原価					33,856,059	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		5,891,792	32,184,699*0.1832以内 対象額=33,856,059-1,671,360 率=18.28%*1+0.04% %07Gd
		一般管理費等 計					5,891,792	+3
		スクラップ評価額		式	1		-7,851	第 13 号内訳書参照 0U107
		工事価格					39,740,000	++T

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消費税等相当額		式	1		3,974,000	39,740,000*0.1 %S10
		請負工事費 合計					43,714,000	++U

第 1 号内訳書 材料費

配水管布設工

1式

0U11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE フランジ G形	φ100 (7.5K) PTC K 13	個	3	28,670	86,010	局独自 A2227
PE EFソケット	φ100 JWWA K 145	個	3			建物,積資・2019/09/01・282,431 A2111
PE レデューサ	φ100*50 JWWA K 145	個	3			建物,積資・2019/09/01・Web版,430 A2170
PE EFフランジ G形	φ75 (7.5K) JWWA K 145	個	1	26,190	26,190	局独自 A2163
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	1			建物,積資・2019/09/01・282,431 A2110
PE レデューサ	φ75*50 JWWA K 145	個	1			建物,積資・2019/09/01・Web版,430 A2169
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	317	687	217,779	局独自 A2101
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	12			建物,積資・2019/09/01・282,430 A2184
PE ベンド	φ50*22 1/2° JWWA K 145	個	4			建物,積資・2019/09/01・282,430 A2185
PE ベンド	φ50*11 1/4° JWWA K 145	個	3			建物,積資・2019/09/01・282,430 A2186
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	1			建物,積資・2019/09/01・282,430 A2176

P-5

0U11

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	5	37,090	185,450	局独自 A2235
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	2	12,700	25,400	局独自 A2223
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	98			建物,積資・2019/09/01・282,431 A2109
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	1			建物,積資・2019/09/01・282,430 A2218
SF仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/09/01・290,441 N3100-050
仕切弁きょう	短	個	7	30,630	214,410	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	7	9,340	65,380	局独自 A1842
計					1,157,419	

P-6

第 2 号内訳書 材料費

消火栓きょう設置撤去工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	2	95,690	191,380	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	2	97,030	194,060	局独自 A1856
計					385,440	

第 3 号内訳書 配水管布設工

φ50mm, L=330m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工10m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	10	2,898	28,980	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜(UR)処分場) 地山 処分費の対象	m3	10	3,970	39,700	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	10	3,877	38,770	残土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	132.8	2,898	384,854	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	132.8	4,473	594,014	土砂 DW421-J17
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	132.8	4,473	594,014	改良土 DW421-J17
人力掘削	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m3	12	11,820	141,840	Z0001-B00
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	12	4,404	52,848	土砂 DPO20002-J03
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	12	4,404	52,848	改良土 DPO20002-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	41.7	2,898	120,846	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	41.7			県単価・2019/10/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	41.7	4,473	186,524	路盤 DW421-J17
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	87.3	8,555	746,851	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	45.5	8,180	372,190	DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	12	11,220	134,640	Z0002-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	330	2,022	667,260	F0430-B00
PEフランジ接合工 φ100		口	3	9,049	27,147	F0508-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100mm 継手口数2口	箇所	3	3,250	9,750	DW053-J03
PEフランジ接合工 φ75		口	1	6,461	6,461	F0507-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	1	2,321	2,321	DW053-J02
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	10	1,729	17,290	DW054-J01
PEフランジ接合工 φ50		口	2	5,816	11,632	F0506-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	98	1,857	181,986	DW053-J01
舗装工(人力施工)	IC道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生砕粒或AS混合物(13)	m2	206	2,502	515,412	仮復旧 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	206	510	105,060	仮復旧 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.3	5,815	59,894	仮復旧 DW4211-J12
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	10.3			県単備・2019/10/01・105 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	206	979	201,674	先行路盤 DW431-J08
断水連絡工	φ50~φ100(切所込み)	箇所	4	26,170	104,680	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	6	3,219	19,314	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	40	35	1,400	G0074-B00
仕切弁設置工 φ50		基	1	13,300	13,300	F0540-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	6	9,606	57,636	F0555-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	2	1,350	2,700	F0581-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9	510	4,590	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	5,815	2,907	DW4211-J12
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2019/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	2,898	6,375	DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	2,898	14,490	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	3,430	10,976	発生土(改良工20-0mm) DW411-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	3,430	6,174	発生土(改良工40-0mm) DW411-J06
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	9	560	5,040	DW431-J09
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,502	22,518	DW440-J02
計					5,812,606	

P-11

第4号内訳書 仮設管布設撤去工

φ50

1式

0U133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.5	2,898	13,041	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(八里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	4.5	3,970	17,865	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.5	3,877	17,446	残土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24	2,898	69,552	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	24	4,473	107,352	土砂 DW421-J17
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	24	4,473	107,352	改良土 DW421-J17
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	38.1	2,898	110,413	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	38.1			県単価・2019/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	38.1	4,473	170,421	路盤 DW421-J17
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24	8,180	196,320	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	190	2,502	475,380	仮復旧 DW440-J02

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	190	510	96,900	仮復旧 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.5	5,815	55,242	仮復旧 DW4211-J12
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	9.5			県単価・2019/10/01・105 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	99	895	88,605	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	91	979	89,089	先行路盤 DW431-J08
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	26	8,447	219,622	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	8	9,518	76,144	F1182-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	35	770	G0074-B00
仮設管賃料(運搬費含)	φ50 L=303m 110日間	式	1		401,100	局独自 Y0001
仮設管施工費	φ50 L=303m	式	1		338,300	局独自 Y0002
計					2,873,682	

第 5 号 内 訳 書 給水管接続替工

34箇所
h=0.8m, 機械、昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	26	32,130	835,380	局独自 A1101
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	8	33,490	267,920	局独自 A1102
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	11	33,960	373,560	F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	15	37,030	555,450	F1063-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	38,720	38,720	F1056-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	7	44,830	313,810	F1068-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	2,898	4,926	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1.7	3,970	6,749	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.7	3,877	6,590	残土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	18.5	2,898	53,613	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	18.5	4,473	82,750	土砂 DW421-J17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	18.5	4,473	82,750	改良土 DW421-J17
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.9	2,898	14,200	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	4.9			県単価・2019/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.9	4,473	21,917	路盤 DW421-J17
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.5	8,555	89,827	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8	8,180	65,440	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	16	2,502	40,032	仮復旧 DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	16	510	8,160	仮復旧 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	5,815	4,652	仮復旧 DW4211-J12
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2019/10/01・105 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16	979	15,664	先行路盤 DW431-J08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替調整工		件	34	2,743	93,262	GO042-R00
計					3,002,048	

第 6 号内訳書 宅内鉛給水管取替工

23件

0U125

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	10	77,290	772,900	F1817-000
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	12	75,160	901,920	F1818-000
メーター移設工 25mm SUS316	土工別途計上	箇所	1	96,590	96,590	F1819-000
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	30	1,067	32,010	DP040036-J02
コンクリート取りこわし工	コンクリートブレイカー、無筋	m3	0.5	30,570	15,285	Z0067-B00
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	0.5	5,703	2,851	DP020101-J04
廃材処理料(東部地区)	無筋Co没 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2019/10/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型JC	m3	0.5	24,080	12,040	DP020102-J03
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	8.7	8,862	77,099	DP020012-J04
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	8.7	6,468	56,271	DP020016-J04
計					1,970,066	

P-17

第 7 号内訳書 管撤去工

φ50mm, L=330m

0U129

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.5	2,898	157,941	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	54.5	4,473	243,778	土砂 DW421-J17
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	54.5	4,473	243,778	改良土 DW421-J17
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.5	8,555	466,247	DW411-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	328	448	146,944	F0792-B00
管撤去工 50 GP	(切断含) VLGP兼用	m	2	516	1,032	F0787-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2	758	1,516	F0556-B00
計					1,261,236	

P-18

第 8 号内訳書 消火栓きょう設置撤去工

設置 2基
撤去 2基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,898	869	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,877	1,163	残土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.8	2,898	22,604	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.8	4,473	34,889	土砂 DW421-J17
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.8	4,473	34,889	改良土 DW421-J17
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,898	3,767	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2019/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	4,473	5,814	路盤 DW421-J17
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.8	8,180	63,804	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,502	15,012	仮復旧 DW440-J02

第 8 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	510	3,060	仮復旧 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,815	1,744	仮復旧 DW4211-J12
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	979	5,874	先行路盤 DW431-J08
消火栓きょう設置工		箇所	2	7,023	14,046	Z0137-B00
消火栓きょう撤去工		箇所	2	3,090	6,180	Z0138-B00
計					222,394	

第 9 号内訳書 路面復旧工

7スファルト, t=5cm
7インチ幅, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,201	560	672,560	DP040036-J01
コンクリート+7スファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬7回	式	1		274,890	D032A1-J17*
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1,072	456	488,832	DW430-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.28m3	m3	53.6	5,040	270,144	DW4211-J13
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	53.6			県単価・2019/10/01・105 R0024
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	1,072	264	283,008	DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	1,072	2,035	2,181,520	DP040008-J06
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	14	695	9,730	白色 DS1003030-J03
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	8	797	6,376	黄色 DS1003030-J04
計					4,437,908	

第 10 号内訳書 交通管理工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	248			県単価・2019/10/01・労務2 R0011-001
計					3,273,600	

第 11 号 内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCH処分場)	検体	1			県単価・2019/10/01・107 K0010
計					166,000	

第 12 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水流管工	50以下,ポリピック	m	330	102	33,660	F0930-B00
計					33,660	

第 13 号内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	549	-14	-7,686	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	11	-15	-165	局独自 K5103
計					-7,851	

