

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----|----|----|
| | | | | 課長 | 係長等 | 検算 | 設計 |
| | | | | | | | |

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|---|
| 設計書番号 | 年度 01 | 課・事業所 0156 | 班 50 | 連番 0155 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C0 | |
| 事業所名 | 横須賀市土木部 | | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 市道6673号線舗装道補修工事 | | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市湘南鷹取4丁目2番地先 | | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | 市道6673号線 | | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | | |
| 事業区分 | 単費 | | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 | 年 | 月 | 日 | 決裁日 | 年 | 月 | 日 |
| 工期 | 100日間 | | | | | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | | |
| | 12,804,000 円 | | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|------------------|
| 款 | 09 土木費 |
| 項 | 02 道路橋りょう費 |
| 目 | 02 道路橋りょう維持費 |
| 節 | 15 工事請負費 |
| 細節 | 84 工事請負費[維持目]その他 |

<合併区分情報>

| | |
|--------|-------|
| 合併処理設定 | しない |
| | 区 分 1 |
| | 区 分 2 |
| | 区 分 3 |
| | 区 分 4 |
| | 区 分 5 |
| | 区 分 6 |
| | 区 分 7 |
| | 区 分 8 |
| | 区 分 9 |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1)or(b2) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----|
| 本工事費 | 12,804,000 | | | | | |
| 工事価格 | 11,640,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 1,164,000 | | | | | |

最低制限価格 11,366,190円
(税抜き 10,332,900円)

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

| | | | | |
|---------|--|-------------|----|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 舗装工事 | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1) | | |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 | | |
| | 契約保証の方法 | 金銭的保証 | | |
| | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | | | |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 令和01年7月1日適用 | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 令和02年1月1日基準 | | |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない | | |
| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
| | 交通誘導警備員B | 23 | 人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | |
| 道路修繕 | | | 1 | 式 | | 5,579,430 | |
| 構造物撤去工 | | | 1 | 式 | | 125,745 | |
| 構造物取壊し工 | | | 1 | 式 | | 125,745 | 第 0001 号 内訳書 |
| 道路土工 | | | 1 | 式 | | 780,221 | |
| 掘削工 | | | 1 | 式 | | 299,642 | 第 0002 号 内訳書 |
| 残土処理工 | | | 1 | 式 | | 480,579 | 第 0003 号 内訳書 |
| 舗装工 | | | 1 | 式 | | 4,299,660 | |
| 舗装打換え工 | | | 1 | 式 | | 4,299,660 | 第 0004 号 内訳書 |
| 付帯工 | | | 1 | 式 | | 65,330 | |
| 付帯工 | | | 1 | 式 | | 65,330 | 第 0005 号 内訳書 |
| 仮設工 | | | 1 | 式 | | 308,474 | |
| 仮設工 | | | 1 | 式 | | 4,874 | 第 0006 号 内訳書 |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 交通管理工 | | | 1 | 式 | | 303,600 | 第 0007 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | | | 1 | 式 | | 5,579,430 | |
| 共通仮設費計 | | | 1 | 式 | | 1,182,000 | |
| 共通仮設費 (率分) | | | 1 | 式 | | 1,182,000 | 【千円止】 |
| 純工事費 | | | 1 | 式 | | 6,761,430 | |
| 現場管理費 | | | 1 | 式 | | 2,884,000 | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | 1 | 式 | | 9,645,430 | |
| 一般管理費等 | | | 1 | 式 | | 1,995,724 | |
| 工事価格 | | | 1 | 式 | | 11,640,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | 1,164,000 | |
| 本工事費計 | | | 1 | 式 | | 12,804,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0010) 舗装版切断 | 1 | 式 | 101,541 | 101,541 | 第0001号下内 |
| (AMA0050) 舗装版破碎 | 1 | 式 | 8,944 | 8,944 | 第0002号下内 |
| (AMA0110) 構造物取壊し工 | 1 | 式 | 15,260 | 15,260 | 第0003号下内 |
| 合 計 | | | | 125,745 | |

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0130) 掘削 | 1 | 式 | 2,194 | 2,194 | 第0004号下内 |
| (AMA0040) 埋戻し | 1 | 式 | 3,252 | 3,252 | 第0005号下内 |
| (AMA0060) 土砂等運搬 | 1 | 式 | 294,196 | 294,196 | 第0006号下内 |
| 合 計 | | | | 299,642 | |

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0070) 残土等処分 | 1 | 式 | 412,132 | 412,132 | 第0007号下内 |
| (AMA0120) 舗装版切断濁水処理 | 1 | 式 | 68,447 | 68,447 | 第0008号下内 |
| 合 計 | | | | 480,579 | |

第0004号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0090) 道路打換え工 | 1 | 式 | 4,299,660 | 4,299,660 | 第0009号下内 |
| 合 計 | | | | 4,299,660 | |

第0005号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0080) 車止め撤去設置工 | 1 | 式 | 65,330 | 65,330 | 第0010号下内 |
| 合 計 | | | | 65,330 | |

第0006号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0100) 仮舗装 | 1 | 式 | 4,874 | 4,874 | 第0011号下内 |
| 合 計 | | | | 4,874 | |

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0030) 交通誘導警備員 | 1 | 式 | 303,600 | 303,600 | 第0012号下内 |
| 合 計 | | | | 303,600 | |

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----------|
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用 | 181 | m | 561 | 101,541 | |
| 合 計 | | | | 101,541 | |
| | 1 | 式 | 当り | 101,541 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
AMA0050 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB430310) 舗装版破碎 | | | | | 第0002号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用 | 2 | m2 | 4,472 | 8,944 | |
| 合 計 | | | | 8,944 | |
| | 1 | 式 | 当り | 8,944 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
AMA0110 構造物取壊し工

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (WB824010) 構造物とりこわし | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し | 0.5 | m3 | 30,520 | 15,260 | |
| 合 計 | | | | 15,260 | |
| | 1 | 式 | 当り | 15,260 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0130 掘削

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210100) 掘削 | | | | | 第0004号単価表 |
| J01=土砂, J02=現場制約あり | 0.4 | m3 | 5,486 | 2,194 | |
| 合 計 | | | | 2,194 | |
| | 1 | 式 | 当り | 2,194 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0040 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (SJ0050) 埋戻し RC-40 | | | | | 第0005号単価表 |
| | 0.4 | m3 | 8,131 | 3,252 | |
| 合 計 | | | | 3,252 | |
| | 1 | 式 | 当り | 3,252 | 円/式 |

第0006号 下位内訳書
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0007号単価表 |
| J01=舗装版破碎, J02=機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), J03=有り, J11=10.5km以下, J16=全ての費用 | 87 | m3 | 3,322 | 289,014 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0008号単価表 |
| J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用 | 0.1 | m3 | 5,703 | 570 | |
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0009号単価表 |
| J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以下, J16=全ての費用 | 0.5 | m3 | 5,703 | 2,851 | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0010号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=8.0km以下 | 0.4 | m3 | 4,404 | 1,761 | |
| 合 計 | | | | 294,196 | |
| | 1 | 式 | 当り | 294,196 | 円/式 |

第0007号 下位内訳書
AMA0070 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-------|---------|-----|
| (Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻 | 87 | m3 | 4,680 | 407,160 | T |
| (Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻 | 0.5 | m3 | 6,200 | 3,100 | T |
| (Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層) | 0.4 | m3 | 4,680 | 1,872 | T |
| 合 計 | | | | 412,132 | |
| | 1 | 式 | 当り | 412,132 | 円/式 |

第0008号 下位内訳書
 AMA0120 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
 適用年版 T0201
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0010) 舗装版切断濁水処理工 | 1 | 式 | 68,447 | 68,447 | 第0011号単価表 |
| 合 計 | | | | 68,447 | |
| | 1 | 式 | 当り | 68,447 | 円/式 |

第0009号 下位内訳書
 AMA0090 道路打換え工

1 式 当り
 適用年版 T0201
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-------|-----------|-----------|
| (WB430610) 直接掘削積込 | 1,740 | m2 | 512 | 890,880 | 第0012号単価表 |
| J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=無 | | | | | |
| (WB430630) 不陸整正(路床又は路盤の補足材数均転圧) | 1,740 | m2 | 234 | 407,160 | 第0014号単価表 |
| J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=無 | | | | | |
| (WB020013) 材料費(m3) | 66 | m3 | 1,320 | 87,120 | 第0018号単価表 |
| (WB430650) 舗装の数均し転圧 | 1,740 | m2 | 1,675 | 2,914,500 | 第0019号単価表 |
| J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打換え, J03=各種, J04=2.35 t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=無 | | | | | |
| 合 計 | | | | 4,299,660 | |
| | 1 | 式 | 当り | 4,299,660 | 円/式 |

第0010号 下位内訳書
AMA0080 車止め撤去設置工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0020) 車止め撤去設置工 | 1 | 式 | 65,330 | 65,330 | 第0021号単価表 |
| 合 計 | | | | 65,330 | |
| | 1 | 式 | 当り | 65,330 | 円/式 |

第0011号 下位内訳書
AMA0100 仮舗装

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用。 | 2 | m2 | 2,437 | 4,874 | 第0023号単価表 |
| 合 計 | | | | 4,874 | |
| | 1 | 式 | 当り | 4,874 | 円/式 |

第0012号 下位内訳書
AMA0030 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | 23 | 人日 | 13,200 | 303,600 | 第0024号単価表 |
| 合 計 | | | | 303,600 | |
| | 1 | 式 | 当り | 303,600 | 円/式 |

