

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 1119	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道518号線道路補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市坂本町2丁目17番地先							
(河川・路線・区域)名	市道518号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	170 日間							
設計金額	( 円 )							
	16,082,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目]その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	16,082,000					
工事価格	14,620,000					
消費税等相当額	1,462,000					

最低制限価格 14,316,610円  
(税抜き 13,015,100円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	道路改良工事*		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)*		
	現場環境改善費計上区分	計上しない*		
	緊急工事による補正	補正しない*		
	前払金支出割合	35%を超える場合*		
	契約保証の方法	金銭的保証*		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%*		
	現場管理費率補正	0.00%*		
	一般管理費率補正	0.00%*		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用*		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年1月1日基準*		
週休割増補正区分	補正しない*			
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B*	80*	人	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕	1	式		7,574,830	
構造物撤去工	1	式		438,144	
構造物取壊し工	1	式		394,452	第 0001 号 内訳書
防護柵撤去工	1	式		43,692	第 0002 号 内訳書
道路土工	1	式		2,015,820	
掘削工	1	式		1,819,166	第 0003 号 内訳書
残土処理工	1	式		196,654	第 0004 号 内訳書
土留工	1	式		264,240	
土留工	1	式		264,240	第 0005 号 内訳書
排水構造物工	1	式		840,940	
側溝工	1	式		802,050	第 0006 号 内訳書
集水柵工	1	式		38,890	第 0007 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段工			1	式		1,132,972	
階段工			1	式		1,132,972	第 0008 号 内訳書
防護柵工			1	式		372,769	
防止柵工			1	式		372,769	第 0009 号 内訳書
付帯工			1	式		820,585	
付帯工			1	式		820,585	第 0010 号 内訳書
仮設工			1	式		1,689,360	
仮設工			1	式		633,360	第 0011 号 内訳書
交通管理工			1	式		1,056,000	第 0012 号 内訳書
直接工事費計			1	式		7,574,830	
共通仮設費計			1	式		1,308,895	
運搬費			1	式		10,296	第 0910 号 内訳書
準備費			1	式		160,599	第 0915 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率分)							
			1	式		1,138,000	【千円止】
純工事費							
			1	式		8,883,725	
現場管理費							
			1	式		3,241,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		12,124,725	
一般管理費等							
			1	式		2,503,754	
スクラップ評価額							
			1	式		-7,425	第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式		14,620,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		1,462,000	
本工事費計							
			1	式		16,082,000	

第0001号 内訳書  
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	6,402	6,402	第0001号下内
(AMA0020) 構造物取壊し	1	式	388,050	388,050	第0002号下内
合 計				394,452	

第0002号 内訳書  
 防護柵撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式	43,692	43,692	第0003号下内
合 計				43,692	

第0003号 内訳書  
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 掘削	1	式	283,202	283,202	第0004号下内
(AMA0050) 床掘り	1	式	177,240	177,240	第0005号下内
(AMA0060) 埋戻し	1	式	64,680	64,680	第0006号下内
(AMA0070) 土砂等運搬	1	式	1,294,044	1,294,044	第0007号下内
合 計				1,819,166	



第0004号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 残土等処分	1	式	196,654	196,654	第0008号下内
合 計				196,654	

第0005号 内訳書  
土留工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 土留工	1	式	264,240	264,240	第0009号下内
合 計				264,240	

第0006号 内訳書  
側溝工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) プレキャストU型側溝	1	式	764,000	764,000	第0010号下内
(AMA0110) 現場打ち横断水抜	1	式	38,050	38,050	第0011号下内
合 計				802,050	

第0007号 内訳書  
集水枳工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 現場打ち集水枳	1	式	38,890	38,890	第0012号下内
合 計				38,890	

第0008号 内訳書  
階段工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 階段工	1	式	718,270	718,270	第0013号下内
(AMA0140) 地覆工	1	式	367,200	367,200	第0014号下内
(AMA0180) 踊場工	1	式	47,502	47,502	第0015号下内
合 計				1,132,972	

第0009号 内訳書  
防止柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 転落防止柵	1	式	372,769	372,769	第0016号下内
合 計				372,769	

第0010号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 手摺	1	式	806,460	806,460	第0017号下内
(AMA0170) 民地摺付工	1	式	3,295	3,295	第0018号下内
(AMA0190) 土のう積工	1	式	10,830	10,830	第0019号下内
合 計				820,585	

第0011号 内訳書  
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 仮設工	1	式	633,360	633,360	第0020号下内
合 計				633,360	

第0012号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 交通誘導警備員	1	式	1,056,000	1,056,000	第0021号下内
合 計				1,056,000	

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 仮設材運搬費	1	式	10,296	10,296	第0022号下内
合 計				10,296	

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 支障木伐採等	1	式	160,599	160,599	第0023号下内
合 計				160,599	

第0985号 内訳書  
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) スクラップ					
	1	式	7,425	7,425	
合 計				7,425	

第0001号 下位内訳書  
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用*	6	m	1,067	6,402	
合 計				6,402	
	1	式	当り	6,402	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0002号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1	m3	52,330	52,330	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	11	m3	30,520	335,720	
合 計				388,050	
	1	式	当り	388,050	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0004号単価表
J01=プレキャストコンクリートブロック建込, J02=E-4式・パネル式, J03=2m, J04=無, J05=無	44	m	993	43,692	
合 計				43,692	
	1	式	当り	43,692	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0040 掘削

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 基礎掘削 φ300 人力	12	m	20,400	244,800	
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	7	m3	5,486	38,402	
合 計				283,202	
	1	式	当り	283,202	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0050 床掘り

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0006号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	20	m3	8,862	177,240	
合 計				177,240	
	1	式	当り	177,240	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0060 埋戻し

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0007号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	10	m3	6,468	64,680	
合 計				64,680	
	1	式	当り	64,680	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0070 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 般運搬					第0008号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	12	m3	6,844	82,128	
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	7	m3	5,285	36,995	
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	9	m3	5,285	47,565	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					第0010号単価表
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=0.5t超0.8t以下	1	回	9,201	9,201	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0011号単価表
J01=栗石・クワツヤラン, J02=60m以下	19	m3	5,275	100,225	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0012号単価表
J01=土砂, J02=60m以下	9	m3	4,220	37,980	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0013号単価表
J01=60m以下	80	t	2,532	202,560	
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0014号単価表
J01=栗石・クワツヤラン, J02=120m以下	19	m3	12,030	228,570	
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0015号単価表
J01=土砂, J02=120m以下	9	m3	10,340	93,060	
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0016号単価表
J01=120m以下	80	t	5,697	455,760	
合 計				1,294,044	
	1	式	当り	1,294,044	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0080 残土等処分

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車・(昼間：地山)	9	m3	6,300	56,700	T*
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C○殻	1	m3	9,210	9,210	T*
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C○殻	11	m3	6,200	68,200	T*
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)	7	m3	4,680	32,760	T*
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	29,784	29,784	第0017号単価表
合 計				196,654	
	1	式	当り	196,654	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0090 土留工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) H鋼板柵 HKI-H600 天端Co含む	6	m	44,040	264,240	第0018号単価表
合 計				264,240	
	1	式	当り	264,240	円/式



第0010号 下位内訳書  
AMA0100 プレキャストU型側溝

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) プレキャストU型側溝 PU6-240・	40	m	19,100	764,000	第0027号単価表
合 計				764,000	
	1	式	当り	764,000	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0110 現場打ち横断水抜

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 現場打ち横断水抜 GOU2-H300・	1	m	38,050	38,050	第0037号単価表
合 計				38,050	
	1	式	当り	38,050	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0120 現場打ち集水枳

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 現場打ち集水枳 GM3-R-H500・	1	基	38,890	38,890	第0040号単価表
合 計				38,890	
	1	式	当り	38,890	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0130 階段工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) a階段工 H=110, D=380	7	m	21,340	149,380	第0043号単価表
(SJ0090) b階段工 H=120, D=380	27	m	21,070	568,890	第0047号単価表
合 計				718,270	
	1	式	当り	718,270	円/式

第0014号 下位内訳書  
AMA0140 地覆工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) 地覆工	34	m	10,800	367,200	第0048号単価表
合 計				367,200	
	1	式	当り	367,200	円/式

第0015号 下位内訳書  
AMA0180 踊場工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0160) 踊場工	9	m <sup>2</sup>	5,278	47,502	第0049号単価表
合 計				47,502	
	1	式	当り	47,502	円/式

第0016号 下位内訳書  
AMA0150 転落防止柵

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 転落防止柵 Gf5-S3	41	m	8,139	333,699	第0050号単価表
(SJ0130) 加工費	1	式	39,070	39,070	第0053号単価表
合 計				372,769	
	1	式	当り	372,769	円/式

第0017号 下位内訳書  
AMA0160 手摺

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 手摺 HR5	41	m	18,180	745,380	第0054号単価表
(SJ0170) 加工費	1	式	61,080	61,080	第0055号単価表
合 計				806,460	
	1	式	当り	806,460	円/式

第0018号 下位内訳書  
AMA0170 民地摺付工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 民地摺付 コンクリート18-8 t=10cm 溶接金網含む	1	m2	3,295	3,295	第0056号単価表
合 計				3,295	
	1	式	当り	3,295	円/式

第0019号 下位内訳書  
AMA0190 土のう積工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0180) 土のう積工(植生土のう) 側面並べ 仕拵・積立	1	m2	10,830	10,830	第0057号単価表
合 計				10,830	
	1	式	当り	10,830	円/式

第0020号 下位内訳書  
AMA0200 仮覆工

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 仮覆工 厚ベニヤ t=3cm	42	m	15,080	633,360	
合 計				633,360	
	1	式	当り	633,360	円/式

第0021号 下位内訳書  
AMA0210 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 T0201  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	80	人日	13,200	1,056,000	第0058号単価表
合 計				1,056,000	
	1	式	当り	1,056,000	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0059号単価表 1*
J01=2.3 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	0.88	t	4,350	3,828	現場管理費、一般管理 費の対象。
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費					第0060号単価表 1*
J01=積み、取卸し(片道分)	0.88	t	1,500	1,320	現場管理費、一般管理 費の対象。
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0059号単価表 1*
J01=2.3 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	0.88	t	4,350	3,828	現場管理費、一般管理 費の対象。
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費					第0060号単価表 1*
J01=積み、取卸し(片道分)	0.88	t	1,500	1,320	現場管理費、一般管理 費の対象。
合 計				10,296	
	1	式	当り	10,296	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0060) 伐採材等運搬	1	回	8,796	8,796	1 現場管理費、一般管理費の対象
(D12645) 人力伐開(急)	3	本	42,200	126,600	1 第0061号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(D12650) 草刈及び伐木・伐竹(急)	2	m2	884	1,768	1 第0062号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(Z132630885) 建設木くず(三浦半島地区) 根	0.03	t	42,600	1,278	T
(Z132630865) 建設木くず(三浦半島地区) 枝・葉	0.6	t	28,700	17,220	T
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	0.6	t	2,532	1,519	1 第0013号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	0.6	t	5,697	3,418	1 第0016号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
合 計				160,599	
	1	式	当り	160,599	円/式