

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0159	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道273号線道路路肩整備工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市船越町5丁目29番地先							
(河川・路線・区域)名	市道273号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	150 日間							
設計金額	(円)							
	8,943,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目]その他

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	8,943,000					
工事価格	8,130,000					
消費税等相当額	813,000					

最低制限価格 7,912,190円 (税抜き 7,192,900円)

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事费率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年1月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A	14	人	
	交通誘導警備員B	30	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		4,049,781	
構造物撤去工			1	式		68,679	
構造物取壊し工			1	式		68,679	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		1,126,267	
掘削工			1	式		1,082,939	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		43,328	第 0003 号 内訳書
土留工			1	式		1,638,340	
土留工			1	式		1,638,340	第 0004 号 内訳書
法面工			1	式		224,425	
法面整形工			1	式		11,368	第 0005 号 内訳書
法面吹付工			1	式		213,057	第 0006 号 内訳書
舗装工			1	式		201,890	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート舗装工		1	式		201,890	第 0007 号 内訳書
	防護柵工		1	式		182,780	
	防止柵工		1	式		182,780	第 0008 号 内訳書
	仮設工		1	式		607,400	
	交通管理工		1	式		607,400	第 0009 号 内訳書
直接工事費計			1	式		4,049,781	
共通仮設費計			1	式		815,878	
準備費			1	式		194,878	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		621,000	【千円止】
純工事費			1	式		4,865,659	
現場管理費			1	式		1,801,000	【千円止】
工事原価			1	式		6,666,659	
一般管理費等			1	式		1,469,331	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額			1	式		-2,296	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		8,130,000	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		813,000	【万円止】
本工事費計			1	式		8,943,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	28,809	28,809	第0001号下内
(AMA0020) 構造物取壊し	1	式	30,520	30,520	第0002号下内
(AMA0025) 転落(横断)防止柵撤去	1	式	9,350	9,350	第0003号下内
合 計				68,679	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 掘削	1	式	495,730	495,730	第0004号下内
(AMA0040) 土砂等運搬	1	式	587,209	587,209	第0005号下内
合 計				1,082,939	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0045) 舗装版切断濁水処理	1	式	37,128	37,128	第0006号下内
(AMA0050) 残土等処分	1	式	6,200	6,200	第0007号下内
合 計				43,328	

第0004号 内訳書
土留工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) H鋼土留コンクリート	1	式	1,409,320	1,409,320	第0008号下内
(AMA0070) くわ止めコンクリート擁壁	1	式	229,020	229,020	第0009号下内
合 計				1,638,340	

第0005号 内訳書
法面整形工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0075) 法面整形(切土部)	1	式	11,368	11,368	第0010号下内
合 計				11,368	

第0006号 内訳書
法面吹付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) モルタル吹付	1	式	213,057	213,057	第0011号下内
合 計				213,057	

第0007号 内訳書
コンクリート舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 路盤工	1	式	31,456	31,456	第0012号下内
(AMA0130) 表層	1	式	170,434	170,434	第0013号下内
合 計				201,890	

第0008号 内訳書
防止柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 転落(横断)防止柵	1	式	182,780	182,780	第0014号下内
合 計				182,780	

第0009号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 交通誘導警備員	1	式	607,400	607,400	第0015号下内
合 計				607,400	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 支障木伐採	1	式	194,878	194,878	第0016号下内
合 計				194,878	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) スクラップ ヘビーH3	1	式	2,296	2,296	
合 計				2,296	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用、	27	m	1,067	28,809	
合 計				28,809	
	1	式	当り	28,809	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0002号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1	m3	30,520	30,520	
合 計				30,520	
	1	式	当り	30,520	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0025 転落(横断)防止柵撤去

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0003号単価表
J01=コンクリート建込, J02=L型・A型・ハネN型, J03=3m, J04=無, J05=無	17	m	550	9,350	
合 計				9,350	
	1	式	当り	9,350	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 掘削

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD007050) H鋼土留基礎掘削 φ500 掘削深さ 1.5~5.0m	42	m	8,660	363,720	
(CB210100) 掘削					第0004号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	2	m3	5,486	10,972	
(CB210100) 掘削					第0005号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外)	1	m3	2,385	2,385	
(CB210030) 床掘り					第0006号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	1	m3	8,862	8,862	
(SJ9370) ハック砂床掘 小規模土工 クロー型山積0.13m3					第0007号単価表
	5	m3	2,845	14,225	
(SJ0050) 埋戻し 現場発生土					第0009号単価表
	1	m3	6,468	6,468	
(SJ9380) 埋戻し(ハック砂) 小規模土工 クロー型山積0.13m3					第0011号単価表
	17	m3	3,440	58,480	
(SJ0060) 埋戻し RC-40					第0013号単価表
	6	m3	5,103	30,618	
合 計				495,730	
	1	式	当り	495,730	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 般運搬					第0014号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込,J03=有り,J07=8.0km以下, J16=全ての費用	1	m3	5,703	5,703	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					第0015号単価表
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下,J03=0.1t超0.2t以下	1	回	7,972	7,972	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0016号単価表
J01=栗石・クラッシュ, J02=200m以下	12	m3	14,140	169,680	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0017号単価表
J01=200m以下	58	t	6,963	403,854	
合 計				587,209	
	1	式	当り	587,209	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0045 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工					第0018号単価表
	1	式	37,128	37,128	
合 計				37,128	
	1	式	当り	37,128	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0050 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C ₀ 殻	1	m ³	6,200	6,200	T
合 計				6,200	
	1	式	当り	6,200	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0060 H鋼土留コンクリート

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0019) H鋼土留コンクリート HDC-H1100	4	m	36,950	143,800	第0019号単価表
(SJ0024) H鋼土留コンクリート基礎工 HDC-H1100	4	箇所	26,640	106,560	第0024号単価表
(SJ0020) H鋼土留コンクリート HDC-H1800	10	m	61,600	616,000	第0025号単価表
(SJ0025) H鋼土留コンクリート基礎工 HDC-H1800	11	箇所	49,360	542,960	第0026号単価表
合 計				1,409,320	
	1	式	当り	1,409,320	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0070 くわ止めコンクリート擁壁

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0029) くわ止めコンクリート擁壁 RK-H300	5	m	8,962	44,810	第0027号単価表
(SJ0030) くわ止めコンクリート擁壁 RK-H500	13	m	14,170	184,210	第0029号単価表
合 計				229,020	
	1	式	当り	229,020	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0075 法面整形(切土部)

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形 J01=切土部, J03=有り, J04=粘質土、砂 及び砂質土、粘性土	8	m2	1,421	11,368	第0030号単価表
合 計				11,368	
	1	式	当り	11,368	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0080 モルタル吹付

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810810) モルタル吹付工 J01=8cm, J02=250m2未満, J03=無, J04=無	27	m2	7,891	213,057	第0031号単価表
合 計				213,057	
	1	式	当り	213,057	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0100 路盤工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 下層路盤 RC-40 t=10cm	32	m2	983	31,456	第0032号単価表
合 計				31,456	
	1	式	当り	31,456	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0130 表層

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設 J01=20cm未満	32	m2	3,092	98,944	第0035号単価表
(WB410830) コンクリート舗装工(材料) J01=100 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.1 m, J06=無	32	m2	2,202	70,464	第0036号単価表
(WB410850) コンクリート舗装工(目地工)横目地工 J01=0 本/1000m, J02=0 本/1000m, J03=0 kg/1000m, J04=0 個/1000m, J05=100 m2/1000m, J06=0 kg/1000m	6	m	171	1,026	第0037号単価表
合 計				170,434	
	1	式	当り	170,434	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0090 転落(横断)防止柵

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 転落防止柵設置 Gf5-S3	20	m	8,139	162,780	第0038号単価表
(UZD003434) 転落防止柵(縦格子型)短縮加工費 H=1.1m 標準品、指定色品	5	枚	4,000	20,000	
合 計				182,780	
	1	式	当り	182,780	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0120 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010211) 交通誘導警備員A	14	人日	15,100	211,400	第0041号単価表
(WB010212) 交通誘導警備員B	30	人日	13,200	396,000	
合 計				607,400	
	1	式	当り	607,400	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0110 支障木伐採

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D12645) 人力伐開 (急)					第0043号単価表 1
J01=除根	4	本	42,200	168,800	現場管理費、一般管理費の対象
(TJ0010) 伐採材運搬 2 t車 片道10km					1
	1	回	8,796	8,796	
(Z132630885) 建設木くず (三浦半島地区) 根					T
	0.02	t	42,600	852	
(D12650) 草刈及び伐木・伐竹 (急)					第0044号単価表 1
	8	m2	884	7,072	現場管理費、一般管理費の対象
(TJ0010) 伐採材運搬 2 t車 片道10km					1
	1	回	8,796	8,796	
(Z132630875) 建設木くず (三浦半島地区) 幹部					T
	0.01	t	27,500	275	
(Z132630865) 建設木くず (三浦半島地区) 枝・葉					T
	0.01	t	28,700	287	
合 計				194,878	
	1	式	当り	194,878	円/式