

				課長	係長等	検算	設計

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	課・事業所 0156	班 50	連番 0156	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0	
事業所名	横須賀市土木部							
(工事・業務)名	市道4422号線道路補修工事							
(工事・業務)箇所	横須賀市秋谷4487番地先							
(河川・路線・区域)名	市道4422号線							
単価採用地区名	横須賀							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	年	月	日	決裁日	年	月	日
工期	180 日間							
設計金額	(円)							
	12,056,000 円							
設計概要								
(起工・変更)理由								

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	15 工事請負費
細節	84 工事請負費[維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
本工事費	12,056,000					
工事価格	10,960,000					
消費税等相当額	1,096,000					

最低制限価格 10,723,240円
(税抜き 9,748,400円)

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年1月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	80	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		5,665,931	
構造物撤去工			1	式		941,772	
構造物取壊し工			1	式		941,772	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		636,586	
掘削工			1	式		364,950	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		271,636	第 0003 号 内訳書
排水構造物工			1	式		2,091,410	
側溝工			1	式		1,763,370	第 0004 号 内訳書
管渠工			1	式		162,260	第 0005 号 内訳書
集水樹工			1	式		165,780	第 0006 号 内訳書
舗装工			1	式		663,522	
舗装工			1	式		663,522	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工			1	式		255,230	
付帯工			1	式		255,230	第 0008 号 内訳書
仮設工			1	式		1,077,411	
仮設工			1	式		21,411	第 0009 号 内訳書
交通管理工			1	式		1,056,000	第 0010 号 内訳書
直接工事費計			1	式		5,665,931	
共通仮設費計			1	式		1,023,000	
準備費			1	式		166,000	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		857,000	【千円止】
純工事費			1	式		6,688,931	
現場管理費			1	式		2,387,000	【千円止】
工事原価			1	式		9,075,931	
一般管理費等			1	式		1,890,854	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0410) コンクリート構造物取壊し	1	式	689,000	689,000	第0001号下内
(AMA0420) 舗装版切断	1	式	90,948	90,948	第0002号下内
(AMA0380) 舗装版破碎	1	式	161,824	161,824	第0003号下内
合 計				941,772	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 床掘り	1	式	76,815	76,815	第0004号下内
(AMA0440) 埋戻し	1	式	64,680	64,680	第0005号下内
(AMA0190) 土砂等運搬	1	式	223,455	223,455	第0006号下内
合 計				364,950	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 残土等処分	1	式	209,080	209,080	第0007号下内
(AMA0090) 舗装版切断濁水処理工	1	式	62,556	62,556	第0008号下内
合 計				271,636	

第0004号 内訳書
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) U型側溝	1	式	1,763,370	1,763,370	第0009号下内
合 計				1,763,370	

第0005号 内訳書
管渠工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 管(函)渠型側溝	1	式	162,260	162,260	第0010号下内
合 計				162,260	

第0006号 内訳書
集水樹工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0570) 現場打ち集水樹	1	式	165,780	165,780	第0011号下内
合 計				165,780	

第0007号 内訳書
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0610) 下層路盤	1	式	96,808	96,808	第0012号下内
(AMA0240) 表層	1	式	566,714	566,714	第0013号下内
合 計				663,522	

第0008号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 民地擦付工	1	式	90,800	90,800	第0014号下内
(AMA0010) 間詰工	1	式	164,430	164,430	第0015号下内
合 計				255,230	

第0009号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 仮舗装工	1	式	21,411	21,411	第0016号下内
合 計				21,411	

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0370) 交通誘導警備員	1	式	1,056,000	1,056,000	第0017号下内
合 計				1,056,000	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0590) 土砂検定費	1	式	166,000	166,000	第0018号下内
合 計				166,000	

第0001号 下位内訳書
 AMA0410 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 T0201
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	12	m3	52,330	627,960	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0002号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	2	m3	30,520	61,040	
合 計				689,000	
	1	式	当り	689,000	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0420 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0201
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以 下, J05=全ての費用	48	m	561	26,928	
(CB430510) 舗装版切断					第0004号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以 下, J05=全ての費用	60	m	1,067	64,020	
合 計				90,948	
	1	式	当り	90,948	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0380 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0005号単価表
J01=全ての費用	104	m2	1,556	161,824	As舗装
合 計				161,824	
	1	式	当り	161,824	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0200 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9370) バックホ床掘 小規模土工 クロー型山積0.13m3					第0006号単価表
	27	m3	2,845	76,815	
合 計				76,815	
	1	式	当り	76,815	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0440 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 埋戻し(発生土)					第0008号単価表
	10	m3	6,468	64,680	
合 計				64,680	
	1	式	当り	64,680	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0010号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=4.5km以下, J16=全ての費用	5	m3	3,817	19,085	
(CB227010) 殻運搬					第0011号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=4.5km以下, J16=全ての費用	15	m3	4,182	62,730	
(CB210110) 土砂等運搬					第0012号単価表
J01=小規模, J02=パツパツ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=24.0km以下	15	m3	8,808	132,120	
(UZA000010) 貨物自動車運賃 10kmまで 1t (片道)					
	2	台	4,760	9,520	
合 計				223,455	
	1	式	当り	223,455	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0230 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C○殻	12	m3	9,210	110,520	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C○殻	2	m3	6,200	12,400	T
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	5	m3	4,680	23,400	T
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	53	kg	60	3,180	T
(UZA000360) 建設発土処分費 (指定処分A) UCR久里浜港 (ほぐし土)	18	m3	3,310	59,580	T
合 計				209,080	
	1	式	当り	209,080	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0090 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1200) 舗装版切断濁水処理工	1	式	62,556	62,556	第0013号単価表
合 計				62,556	
	1	式	当り	62,556	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0150 U型側溝

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) プレキャストU型側溝 PU9-300	63	m	27,990	1,763,370	第0014号単価表
合 計				1,763,370	
	1	式	当り	1,763,370	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0210 管(函)渠型側溝

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9500) 横断暗渠	7	m	23,180	162,260	第0023号単価表
合 計				162,260	
	1	式	当り	162,260	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0570 現場打ち集水桝

1 式 当り
適用年版 T0201

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) 現場打ち集水桝(GM4-R-H600)	3	基	55,260	165,780	第0026号単価表
合 計				165,780	
	1	式	当り	165,780	円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0610 下層路盤

1 式 当り
 適用年版 T0201

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9530) 不陸整正 補足材RC-40 3m3/100m2	93	m2	618	57,474	第0030号単価表
(SJ9040) 路盤工 (人力施工) タンバ・RC-40 t=10cm 1層仕上げ	26	m2	983	25,558	第0032号単価表
(SJ9050) 路盤工 (人力施工) タンバ・RC-40 t=20cm 2層仕上げ	7	m2	1,968	13,776	第0034号単価表
合 計				96,808	
	1	式	当り	96,808	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0240 表層

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0035号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=アライコートPK-3, J07=全ての費用	93	m2	2,720	252,960	
(WB812010) 樹脂モルタル・景観透水性舗装工					第0036号単価表
J01=樹脂モルタル舗装工, J02=厚6mm以下, J03=無, J04=50m2未満, J05=無, J06=無	31	m2	6,720	208,320	
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設					第0037号単価表
J01=20cm未満	17	m2	3,092	52,564	
(WB410830) コンクリート舗装工(材料)					第0038号単価表
J01=100 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.15 m, J06=無	17	m2	3,019	51,323	
(SJ0040) コンクリート舗装目地 5m間隔					第0039号単価表
	13	箇所	119	1,547	
合 計				566,714	
	1	式	当り	566,714	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0060 民地擦付工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0810) 民地擦付 t=30cm(平均) コンクリート 18-8					第0041号単価表
	10	m2	9,080	90,800	
合 計				90,800	
	1	式	当り	90,800	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0010 間詰工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9520) 間詰コンクリート					第0042号単価表
	63	m	2,610	164,430	
合 計				164,430	
	1	式	当り	164,430	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0020 仮舗装工

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0043号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下); J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	9	m2	2,379	21,411	
合 計				21,411	
	1	式	当り	21,411	円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0370 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0201
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0044号単価表
	80	人日	13,200	1,056,000	
合 計				1,056,000	
	1	式	当り	1,056,000	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費(溶出28項目) 1~28項目一括実施(別表-1)	1	検体	166,000	166,000	9.
合 計				166,000	
	1	式	当り	166,000	円/式

