

平面図 S=1/500

設計図 1/2枚

工事名	若宮台地区配水管布設工事(2019の2)				
工事場所	横須賀市若宮台23番先から28番先まで				
図面名称	平面図				
図面番号	久比里17 A-1・2 B-1・2				
施工業者					
令和02年(2020年)02月	課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局 技術部水道管路課					
計画課		私道	無		

原図用紙サイズA1

ブロック番号 2202

工事概要

A	配水管布設工事	φ150 GXDIP	L=186m
B	配水管布設工事	φ50 PEP	L=86m
C	配水管布設工事	φ75 GXDIP	L=13m
D	配水管布設工事	φ100 GXDIP	L=12m
E	消火栓設置工事	単口	1基
	撤去管	φ150 ADIP	L=198m
	撤去管	φ50 HIVP	L=154m
	消火栓撤去	単口	1基



B 配水管布設工事 φ50 PEP L=86m (小管)
撤去管 φ50 HIVP L=86m
仮設管布設撤去工事 φ50 L=86m

A 配水管布設工事 φ150 GXDIP L=186m (支管)
撤去管 φ150 ADIP L=186m
撤去管 φ50 HIVP L=56m
仮設管布設撤去工事 φ150 L=186m
撤去管 φ150 ADIP L=12m
撤去管 φ150 GXDIP L=12m (小管)
仮設管布設撤去工事 φ150 L=12m

C 配水管布設工事 φ75 GXDIP L=13m (小管)
撤去管 φ50 HIVP L=12m

E 消火栓設置工事 単口 1基
消火栓撤去 単口 1基

工事区間別内訳明細表

工事	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	仮復旧舗装	本復旧	その他
A工事	186m	0.8m	ハッパ0.1m ³	昼間	11m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道
B工事	86m	0.8m	ハッパ0.1m ³	昼間	2m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道
C工事	13m	0.8m	ハッパ0.1m ³	昼間	1m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道
D工事	12m	0.8m	ハッパ0.1m ³	昼間	1m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道

工事名 若宮台地区配水管布設工事(2019の2)

工事場所

横須賀市若宮台23番先から28番先まで

図面名称 配管図、断面図

図面番号 久比里17 A-1・2 B-1・2

施工業者

令和02年(2020年)02月

課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局 技術部 水道管路課

計画課 私道 無

原図用紙サイズA1

配管図

断面図 S=1/50

