

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 02	課・事業所 0166	班 36	連番 N000	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
-----------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事 業 所 名	横須賀市みなと振興部
---------	------------

(工 事 ・ 業 務) 名	台風19号による北下浦漁港2号漁具干場災害復旧工事
-----------------	---------------------------

(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市津久井2丁目2番地先
-------------------	----------------

(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
-----------------------	--

単 価 採 用 地 区 名	横須賀
---------------	-----

事 業 区 分	
---------	--

起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日	決裁日 令和 年 月 日
-----------	--------------	--------------

工 期	180 日間
-----	--------

設 計 金 額	(円)
	30,646,000 円

設 計 概 要	
---------	--

(起 工 ・ 変 更) 理 由	
-------------------	--

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	12 災害復旧費
項	01 農林水産業施設災害復旧費
目	01 漁港施設災害復旧費
節	15 工事請負費
細節	91 工事請負費[災害復旧目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	30,646,000					
工事価格	27,860,000					
消費税等相当額	2,786,000					

最低制限価格 27,629,800円 (税抜き 25,118,000円)

令和 02 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事费率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年4月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A	33	人	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
築堤・護岸			1	式		11,904,560	
矢板護岸工			1	式		9,826,330	
矢板工			1	式		9,826,330	第 0001 号 内訳書
消波工			1	式		2,078,230	
消波工ブロック工			1	式		2,078,230	第 0002 号 内訳書
道路維持			1	式		4,449,136	
道路土工			1	式		2,809,513	
掘削工			1	式		2,225,080	第 0003 号 内訳書
土工			1	式		66,933	第 0004 号 内訳書
残土処理工			1	式		517,500	第 0005 号 内訳書
舗装工			1	式		980,447	
アスファルト舗装復旧工			1	式		980,447	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
擁壁工			1	式		150,976	
間詰コンクリート工			1	式		150,976	第 0007 号 内訳書
仮設工			1	式		508,200	
交通管理工			1	式		508,200	第 0008 号 内訳書
直接工事費計			1	式		16,353,696	
共通仮設費計			1	式		2,048,000	
共通仮設費（率分）			1	式		2,048,000	【千円止】
純工事費			1	式		18,401,696	
現場管理費			1	式		5,119,000	【千円止】
工事原価			1	式		23,520,696	
一般管理費等			1	式		4,469,264	
スクラップ評価額			1	式		-122,889	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		27,860,000	【万円止】

第0001号 内訳書
矢板工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 鋼矢板	1	式	7,785,290	7,785,290	第0001号下内
(AMA0020) 鋼矢板撤去工	1	式	2,041,040	2,041,040	第0002号下内
合 計				9,826,330	

第0002号 内訳書
消波工ブロック工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 消波ブロック製作	1	式	2,011,515	2,011,515	第0003号下内
(AMA0040) 消波ブロック据付	1	式	66,715	66,715	第0004号下内
合 計				2,078,230	

第0003号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 掘削	1	式	1,915,480	1,915,480	第0005号下内
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式	309,600	309,600	第0006号下内
合 計				2,225,080	

第0004号 内訳書
土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 埋戻し	1	式	66,933	66,933	第0007号下内
合 計				66,933	

第0005号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 残土等処分	1	式	517,500	517,500	第0008号下内
合 計				517,500	

第0006号 内訳書
アスファルト舗装復旧工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 舗装版切断	1	式	38,985	38,985	第0009号下内
(AMA0140) 舗装版切断濁水処理	1	式	31,964	31,964	第0010号下内
(AMA0100) 舗装版破碎	1	式	152,600	152,600	第0011号下内
(AMA0110) 搬運搬	1	式	83,538	83,538	第0012号下内
(AMA0120) 下層路盤	1	式	175,408	175,408	第0013号下内
(AMA0130) 表層	1	式	497,952	497,952	第0014号下内
合 計				980,447	

第0007号 内訳書
 間詰コンクリート工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 間詰コンクリート工					第0015号下内
	1	式	150,976	150,976	
合 計				150,976	

第0008号 内訳書
 交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 交通誘導警備員					第0016号下内
	1	式	508,200	508,200	
合 計				508,200	

第0985号 内訳書
 スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0110) スクラップ評価額 鉄くず ヘビーH2相当					
	10.686	t	11,500	122,889	
合 計				122,889	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 鋼矢板

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251340) 鋼矢板圧入(Nmax≤50)					
J01=陸上, J02=25<Nmax≤50, J03=10H型, J04=9m以下	57	枚	30,970	1,765,290	
(WB250160) 鋼矢板材料(6-20m以外は適用外)					
J01=SYW295, J02=10H型, J03=8.5 m/枚	57	枚	102,100	5,819,700	
(TJ0030) 鋼矢板削孔					
	2	か所	25,000	50,000	
(WB251380) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
J01=圧入(Nmax≤50), J02=10H型, J03=陸上	1	回	150,300	150,300	
合 計				7,785,290	
	1	式	当り	7,785,290	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 鋼矢板撤去工

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 既設鋼矢板切断					
	1	式	1,990,000	1,990,000	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					
J01=クレーン装置付4t級2.9t吊, J02=9.0km以下, J03=2.6t超2.95t以下	4	回	12,760	51,040	
合 計				2,041,040	
	1	式	当り	2,041,040	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0204
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG108010) 異形ブロック製作					
J01=2.88 t, J02=鋼製型枠(30t未 満), J03=7.32 m ² , J04=一般養 生を行う, J05=1.25 m ³ , J06=標準(油圧伸 縮シブ型)25t吊, J07=ラフレレンクレン(油圧伸 縮シブ型)35t吊, J08=0 kg, J10=kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=0 kg, J20=H<2m(全形型)	55	個	36,573	2,011,515	
合 計				2,011,515	
	1	式	当り	2,011,515	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 消波ブロック据付

1 式 当り
適用年版 T0204
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH108030) ブロック据付(1スイング)					
J01=陸上, J02=2.88 t/個, J03=無し, J04=標準, J05=ラフレレンク レン, J06=(油圧伸縮シブ型)25t吊, J12=玉 掛・玉外のどちらも陸上(水上)の場合	55	個	1,213	66,715	
合 計				66,715	
	1	式	当り	66,715	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 掘削

1 式 当り
適用年版 T0204
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準)	50	m3	1,146	57,300	
(TJ0040) 人力掘削積込 パツク約併用BH山積0.45(平積0.35)					
	106	m3	17,530	1,858,180	
合 計				1,915,480	
	1	式	当り	1,915,480	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0204
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					
J01=小規模, J02=パツク約山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=3.0km以下	50	m3	1,359	67,950	
(CB210110) 土砂等運搬					
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	45	m3	5,370	241,650	
合 計				309,600	
	1	式	当り	309,600	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					
J01=最大埋戻幅1m以上4m未満	37	m3	1,809	66,933	
合 計				66,933	
	1	式	当り	66,933	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0170 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)					T
	50	m3	4,680	234,000	
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t車 (昼間：地山)					T
	45	m3	6,300	283,500	
合 計				517,500	
	1	式	当り	517,500	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	69	m	565	38,985	
合 計				38,985	
	1	式	当り	38,985	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0140 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理	1	式	31,964	31,964	
合 計				31,964	
	1	式	当り	31,964	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0100 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎	280	m2	545	152,600	
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用					
合 計				152,600	
	1	式	当り	152,600	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0110 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬	14	m3	1,287	18,018	
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要, J03=有り, J09=3.0km以下, J16=全ての費用					
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S殻	14	m3	4,680	65,520	T
合 計				83,538	
	1	式	当り	83,538	円/式

第0013号 下位内訳書
 AMA0120 下層路盤

1 式 当り
 適用年版 T0204
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)					
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュ ン RC-40, J04=全ての費用	304	m2	577	175,408	
合 計				175,408	
	1	式	当り	175,408	円/式

第0014号 下位内訳書
 AMA0130 表層

1 式 当り
 適用年版 T0204
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスファルト混合 物(13), J06=プライコート PK-3, J07=全ての費 用	304	m2	1,638	497,952	
合 計				497,952	
	1	式	当り	497,952	円/式

第0015号 下位内訳書
 AMA0190 間詰コンクリート工

1 式 当り
 適用年版 T0204
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240210) 型枠					
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	4	m2	8,604	34,416	
(CB240010) コンクリート					
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	4	m3	21,610	86,440	
(SJ0020) 単管立入防止柵設置					
	1	式	30,120	30,120	
合 計				150,976	
	1	式	当り	150,976	円/式

第0016号 下位内訳書
 AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0204
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010211) 交通誘導警備員A					
	33	人日	15,400	508,200	
合 計				508,200	
	1	式	当り	508,200	円/式

